



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-027-2022 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS DE CONSULTA ESPECIALIZADA, HOSPITALIZACIÓN, IMAGENOLOGÍA, QUIRÓFANO, OFTALMOLOGÍA, PATOLOGÍA Y FARMACIA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

EN LA CIUDAD DE XALAPA - ENRÍQUEZ, VERACRUZ, SIENDO LAS **DIEZ HORAS DEL DÍA NUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS PUNTOS 6.1, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3 Y 6.4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITA EN SOCONUSCO Nº 31, COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, XALAPA, VER., LOS C.C. **LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA**, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES; **C.P.A. VERÓNICA RAMÓN CORTINA**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, **L.A.E. PATRICIA GAONA HERNÁNDEZ**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES Y REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA; **LIC. ROBERTO ALFREDO HERRERA PEÑA**, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA; **L.C. YADIRA MONSERRAT TORRES SÁNCHEZ** Y **LIC. ZAIDA ELIZABETH ESCOBAR RICO**, COTIZADORAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, TODOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN, ASIMISMO, SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE LOS C.C. **MTRA. MARÍA JOSÉ CORTÉS VIRUÉS** Y **MTRO. GUILLERMO RAMÓN HERNÁNDEZ**, REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, DESIGNADOS MEDIANTE OFICIO No. OIC/SS-SESVER/FI/3830/2022, ASIMISMO LAS EMPRESAS Y PERSONA FÍSICA PARTICIPANTES: 1.- EMCARGA24 S.A. DE C.V., 2.- GRUPO M.O.B.S. S.A. DE C.V., 3.- DICIPIA S.A. DE C.V., 4.- HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V., 5.- BRAINS GLOBAL HEALTH TECH S.A.P.I. DE C.V., 6.- ROSALÍA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 7.- ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., REPRESENTADAS POR LOS C.C., LUIS GABRIEL MACCHIA MORENO, JOSÉ MARÍA TAGANO RUIZ, EXAL ELOY RUIZ JUÁREZ, MIGUEL ÁNGEL ROMERO CARRERA, OCTAVIO DE LA PEÑA VAILLARD, ROSALÍA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Y CINTHYA SÁNCHEZ ROJAS, RESPECTIVAMENTE A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-027-2022 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS DE CONSULTA ESPECIALIZADA, HOSPITALIZACIÓN, IMAGENOLOGÍA, QUIRÓFANO, OFTALMOLOGÍA, PATOLOGÍA Y FARMACIA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE CELEBRÓ BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
- 2.- PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS LICITANTES.
- 3.- ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN.
- 4.- RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud
SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



5.- CIERRE DEL ACTA Y FIRMA DE LA MISMA, POR TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO.

HECHOS

- 1.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDIÓ A LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN

POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

NOMBRE	CARGO
LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
C.P.A. VERÓNICA RAMÓN CORTINA	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
L.A.E. PATRICIA GAONA HERNÁNDEZ	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES Y REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
LIC. ROBERTO ALFREDO HERRERA PEÑA	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
L.C. YADIRA MONSERRAT TORRES SÁNCHEZ	COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LIC. ZAIDA ELIZABETH ESCOBAR RICO	COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	CARGO
MTRA. MARÍA JOSÉ CORTÉS VIRUÉS	REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.
MTRO. GUILLERMO RAMÓN HERNÁNDEZ	

- 2.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDIÓ A LA PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

POR LOS LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
EMCARGA24 S.A. DE C.V.	C. LUIS GABRIEL MACCHIA MORENO
GRUPO M.O.B.S. S.A. DE C.V.	C. JOSÉ MARÍA TAGANO RUIZ
DICIPA S.A. DE C.V.	C. EXAL ELOY RUIZ JUÁREZ
HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	C. MIGUEL ÁNGEL ROMERO CARRERA
BRAINS GLOBAL HEALTH TECH S.A.P.I. DE C.V.	C. OCTAVIO DE LA PEÑA VAILLARD
ROSALÍA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	C. ROSALÍA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	C. CINTHYA SÁNCHEZ ROJAS

QUIENES ACREDITAN SU PERSONALIDAD JURÍDICA PARA SU PARTICIPACIÓN DE ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 6.2 DE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN-----

3.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, SE HACE DEL CONOCIMIENTO LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES A LAS BASES DE PARTICIPACIÓN. -----

I. MODIFICACIONES A LAS BASES:

Se solicita realizar las siguientes modificaciones a las bases:

MODIFICACIÓN 1

NUMERAL	DICE	DEBE DECIR
15	El (los) participante (s) a quien (es) se le (s) adjudique (n) el (los) contrato (s) derivado (s) de la presente licitación, deberá(n) realizar la entrega e instalación de los bienes descritos (ver Cuadro de Distribución), así como la puesta en marcha y capacitación al personal usuario de <u>aquellos equipos que así lo ameriten, dentro de los 30 días hábiles siguientes</u> a la suscripción del contrato.	El (los) participante (s) a quien (es) se le (s) adjudique (n) el (los) contrato (s) derivado (s) de la presente licitación, deberá(n) realizar la entrega e instalación de los bienes descritos (ver Cuadro de Distribución), así como la puesta en marcha y capacitación al personal usuario de <u>aquellos equipos que así lo ameriten, al 31 de diciembre del 2022</u> .

MODIFICACIÓN 2

- En el punto 1.5 de las bases de licitación se presenta el cuadro de distribución de los bienes asignados a diferentes unidades médicas, se aclara que de la partida número 38, perteneciente a la LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED, con clave 531.562.1010, asignado al HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEOCEOLO, se requiere se ubique en el CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD DR. RAFAEL LUCIO, por necesidades del servicio. Cabe mencionar que previo a la visita de verificación de espacios e instalaciones, se indicó a las dos unidades hospitalarias hacer del conocimiento a los proveedores que realizaran la misma. Por lo que la cantidad de piezas de esta clave para el CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD DR. RAFAEL LUCIO, serán 2.

MODIFICACIÓN 3

- Se solicita por parte del personal médico especialista de las unidades hospitalarias, agregar en las fichas técnicas relacionadas, las siguientes características:

NO. DE RENGLON	CLASIFICACIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PUNTOS ADICIONALES
1	53101	531.324.0169	ECOCARDIÓGRAFO AVANZADO	33.-CICLOERGÓMETRO PARA ECOCARDIO DE ESFUERZO. 34.- SONDA TRANSESOFÁGICA PARA LA ADQUISICIÓN DE IMÁGENES EN 3D.
17	53101	531.941.0972	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO	18.- TENGA LA MODALIDAD ACV, VAP Y ALTO FLUJO. 19.- MONITOREO PO 0.1 SEG PRESION. 20.- BLEVEL

18	53101	531.941.0048	VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS	17. TENGA LA MODALIDAD DE ALTO FLUJO.
21	53101	531.341.2571	RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C"	20.- INCLUYA LAS LICENCIAS HABILITADAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 21.- INCLUYA LAS LICENCIAS HABILITADAS PARA PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES Y DE INTERVENCIÓNISMO. 22. CUMPLA CON LOS LINEAMIENTOS DE LA NOM-229-SSA1-2002.
24	53101	531.791.0066	UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS	39.- USP QUE PROTEJA AL EQUIPO DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA POR CAMBIOS DE VOLTAJE.
32	53101	531.626.0123	MICROSCOPIO QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO AVANZADO	19.- PEDAL INALÁMBRICO SI LA TECNOLOGÍA LO PERMITE. 20.- INCLUYA ASISTENTE INTEGRADO CO-OBSERVADOR.
35	53101	S/C	CRANEOTOMO ELÉCTRICO	11. INCLUYA 4 BROCAS TELESCÓPICAS REDONDAS DIAMANTADAS DE 3 MM PARA ABORDAJE NASAL.

MODIFICACIÓN 4

- Se solicita por parte de los médicos especialistas de las unidades médicas, la modificación de puntos en las siguientes fichas:

NO. DE RENGLON	CLASIFICACIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DICE	DEBE DECIR
2	53101	531.829.0615	SISTEMA DE PRUEBA DE ESFUERZO BASADO EN PC	2.5.1 VÍA MODEM, ETHERNET, USB O LAN.	2.5.1 VÍA MODEM, ETHERNET, USB, LAN O WIFI.
17	53101	531.941.0972	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO	11.1 SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE (COMPRESOR, TURBINA, PISTÓN O SOPLADOR (BLOWER).	11.1 SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE SOPLADOR (BLOWER) INTERNO, DEBIDO A LA NECESIDAD ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA.
18	53101	531.941.0048	VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS	7.10 SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE (COMPRESOS, TURBINA, PISTON O SOPLADOR BLOWER)	7.10 SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE SOPLADOR (BLOWER) INTERNO, DEBIDO A LA NECESIDAD ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA.
21	53101	531.341.2571	RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C"	10.5 CON O SIN ESTACIÓN DE TRABAJO PARA CARDIO Y VASCULAR QUE INCLUYA APLICACIONES PARA CUANTIFICACIÓN DE ESTENOSIS CON MEDICIÓN DE ÁNGULOS Y DISTANCIAS	10.5 CON ESTACIÓN DE TRABAJO PARA CARDIO Y VASCULAR QUE INCLUYA APLICACIONES PARA CUANTIFICACIÓN DE ESTENOSIS CON MEDICIÓN DE ÁNGULOS Y DISTANCIAS.

4.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDIÓ A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES DE ACUERDO AL OFICIO SESVER/DAM/SAH/DATH/18956/2022, DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022, SIGNADO POR LA DOCTORA ROMANA GUTIÉRREZ POLO, DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA.

1.- PROVEEDOR: DICIPIA S.A DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	<p>PUNTO 1.-DE LA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES SOLICITADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, CONDICIONES Y FECHA DE ENTREGA:</p> <p>El [los] participante (s) a quien (es) se le (s) adjudique (n) el [los] contrato (s) derivado (s) de la presente licitación, deberá (n) realizar la entrega e instalaci6n de los bienes descritos (ver Cuadro de Distribución, así como la puesta en marcha y capacitación al personal usuario de aquellos equipos que así lo ameriten, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.</p> <p>Con relación a este punto, solicitamos amablemente a la convocante extender el tiempo de entrega a 60 días hábiles ¿Se acepta?</p>	REMITIRSE A LA MODIFICACIÓN 1 DE LA PRESENTE ACTA.
2	<p>7.2.12 Carta en papel membretado en el cual manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los bienes ofertados, cumplen con el certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, FDA. Registro sanitario y certificado de buenas prácticas expedido por la COFEPRIS, para el caso de los bienes de procedencia extranjera presentar los certificados del país de origen.</p> <p>Se solicita a la amable convocante poder realizar la entrega de ISO 9001:2015 ¿Se acepta?</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO EL CERTIFICADO ESTE VIGENTE.
3	<p>7.2.6 Toda la información técnica que indique las especificaciones y características de los bienes, que ser elaboradas en hojas membretadas de la empresa, utilizando el formato Anexo NO 2, debiendo establecer en este formato, por cada renglón: nombre genérico, toda la descripción técnica de los bienes ofertados, marcados, enumerados y debidamente referenciadas las características de acuerdo a lo solicitado en las fichas técnicas, proporcionando manuales, catálogos y/o folletos ilustrativos emitidos directamente por el fabricante, que respalden, debidamente referenciadas al Anexo 2, las características ofertadas; estos sin tachaduras, enmendaduras o modificaciones en el idioma español</p> <p>Con base a este punto: Solicitamos amablemente a la convocante que en caso de resultar adjudicada mi representada entregará los manuales completos, y para el cumplimiento del numeral mencionado solo entregar las hojas del manual debidamente referenciadas. ¿Se acepta?</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO LA HOJA DEL MANUAL PRESENTADA REFERENCIE AL FABRICANTE Y AL MANUAL QUE PERTENECE, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS.
4	<p>PUNTO 1.-DE LA DESCRIPCION GENERAL DE LOS BIENES SOLICITADOS EN LA PRESENTE LICITACION, CONDICIONES Y FECHA DE ENTREGA:</p> <p>El [los] participante (s) a quien (es) se le (s) adjudique (n) el [los] contrato (s) derivado (s) de la presente licitación, deberá (n) realizar la entrega e instalación de los bienes descritos (ver Cuadro de Distribución, así</p>	NO ES POSIBLE RESPONDER A SU PREGUNTA YA QUE NO ESTABLECE A QUE SUB NUMERAL DEL PUNTO 1 CORRESPONDE SU PREGUNTA.



	<p>como la puesta en marcha y capacitación al personal usuario de aquellos equipos que así lo ameriten, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.</p> <p>Solicitamos a la convocante que nos permita presentar carta bajo protesta decir verdad, donde mi representada se compromete a entregar los manuales en español y de servicio una vez adjudicados para las partidas 45,46,47 y 48.</p>	
5	<p>Punto 1.-de la descripción general de los bienes solicitados en la presente licitación, condiciones y fecha de entrega:</p> <p>Solicitamos a la convocante ampliar el tiempo de entrega a 60 días posteriores a la emisión del fallo de adjudicación, debido a los tiempos de importación de los equipos. ¿Se acepta?</p>	REMITIRSE A LA MODIFICACIÓN 1 DE LA PRESENTE ACTA.
6	<p>Numeral 7.2.6 y 7.2.12 Solicitan los certificados, registros sanitarios, etc., en ambos puntos, por lo que se le solicita a la convocante que, para dar cumplimiento a éstos, bastará con presentar en una sola ocasión la documentación, dentro del 7.2.12 y dentro del 7.2.6. un escrito indicando que lo solicitado se encuentra dentro del 7.2.12. ¿Se acepta?</p>	EN EL NUMERAL 7.2.12, SE DEBERÁ PRESENTAR LA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, Y LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTES EN LA PROPUESTA DEL NUMERAL 7.2.6, DE ACUERDO A LAS PARTIDAS OFERTADAS.
7	<p>Numeral 7. Instrucciones de Elaboración Es correcto entender que, para todos aquellas cartas y escritos del licitante pueden ser presentados en hoja con impresión a color con membrete sin ser motivo de desechamiento. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	EN EL NUMERO 7.2.10.- EN EL CUAL DEBE PRESENTAR CARTAS DE RESPALDO DE TERCEROS
8	<p>Numeral 7. Instrucciones de Elaboración La convocante menciona los documentos que al efecto se presenten deberán ser específicamente para la Licitación Pública Nacional N° LPN-103T00000-027-2022. Es correcto entender que solo los escritos emitidos por el licitante deberán estar identificados con la leyenda licitación pública Nacional número LPN-103T00000-027-2022 sin ser esto necesario para los documentos emitidos por terceros. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	SE DEBE INDICAR EN TODOS LOS ESCRITOS Y ANEXOS Y EN LAS CARTAS DE APOYO QUE PRESENTA CORRESPONDE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LPN-103T00000-027-2022, NO ASI LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS QUE INTEGRAN SU PROPUESTA COMO REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS, MANUALES, FICHAS TECNICAS, ETC.
9	<p>Numeral 7. Instrucciones de Elaboración Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar rúbrica del representante legal en cada una de las hojas que conforman la propuesta y firma autógrafa del representante legal en el lugar destinado para ello en cada anexo y/o escrito que solicitan en las presentes bases de licitación. ¿Se acepta?</p>	NO SE ACEPTE, APEGARSE A BASES, LA FALTA DE FIRMA AUTÓGRAFA EN ALGUNA HOJA O DE UN DOCUMENTO DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO DE LOS SOBRES, SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN
10	<p>Bases Los anexos técnicos (1-17) se duplcan, y en el anexo 17 hay discrepancia de palabras en lo solicitado, favor de confirmar cuál debemos tomar en cuenta.</p> <p>Dice: Nombre de la unidad Médica VS Nombre de la unidad Hospitalaria.</p>	UNIDAD HOSPITALARIA
11	<p>Anexo No. 2 Es correcto entender que en donde solicitan: "El nombre del bien y descripción de todas las características técnicas ofertadas", se podrá</p>	SE DEBE COLOCAR EL NOMBRE DEL BIEN DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA Y DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS

	colocar el nombre genérico de cada ficha y adjuntar las fichas ofertadas por renglón. ¿Es correcta nuestra apreciación?	TÉCNICAS PROPIAS DEL BIEN A OFERTAR, TOMANDO COMO REFERENCIA LOS PUNTOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, NO EXISTIENDO INCONVENIENTE POR OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA MEJORA TECNOLÓGICA.
12	Anexo No. 11 Es correcto entender que en donde solicitan: "Descripción", se podrá colocar el nombre genérico de cada ficha. ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
13	Anexo No. 13 Es correcto entender que la fecha de autorización solicitada dentro del anexo se refiere a la fecha de apertura de la cuenta bancaria. ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	PARTIDA 1 – ECOCARDIÓGRAFO AVANZADO. Punto 6. Medición de Volúmenes latido a latido en tiempo real Pregunta: Debido a que la nomenclatura es diferente para cada fabricante, solicitamos amablemente a la convocante nos permita referenciar este punto como: "detecta, segmenta y cuantifica... a partir de un volumen 3D en tiempo real: Volumen telediastólico del VI, Volumen telesistólico del VI, Volumen telesistólico de la AI, Volumen sistólico" Lo cual cumple con lo solicitado. ¿Se acepta nuestra solicitud?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
2	PARTIDA 1 – ECOCARDIÓGRAFO AVANZADO Punto 7, dice.: Medición de fracción de expulsión latido a latido en tiempo real Pregunta: Debido a que la nomenclatura es diferente para cada fabricante, solicitamos amablemente a la convocante nos permita referenciar este punto como: "detecta, segmenta y cuantifica ... a partir de un volumen 3D en tiempo real: Fracción de eyeccción del VI" Lo cual cumple con lo solicitado. ¿Se acepta nuestra solicitud?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
3	PARTIDA 1 – ECOCARDIÓGRAFO AVANZADO Punto 8. Dice: Medición de áreas cardíacas en tiempo real Pregunta: Debido a que la nomenclatura es diferente para cada fabricante, solicitamos amablemente a la convocante nos permita referenciar este punto como: "Revisión y cuantificación de archivos de imágenes 3D en tiempo real ... incluye las siguientes mediciones: Área" Lo cual cumple con lo solicitado. ¿Se acepta nuestra solicitud?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
4	PARTIDA 1 – ECOCARDIÓGRAFO AVANZADO Punto 10. Dice: Programa para evaluación del movimiento, la contractilidad regional y global del miocardio Así como la función ventricular izquierda (programa 2D Strain o Speckle-tracking o 2D Wall motion tracking) y programa para perfusión miocárdica	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA Y NO LIMITE A OTRAS MODALIDADES.

	<p>Pregunta: Debido a que la nomenclatura es diferente para cada fabricante, solicitamos amablemente a la convocante nos permita referenciar este punto como: "Deformación longitudinal máxima para cada vista apical y promedio global" Lo cual cumple con lo solicitado. ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>	
5	<p>PARTIDA 1 - ECOCARDIÓGRAFO AVANZADO Punto 18. Dice: Eco de esfuerzo manejada desde el panel principal o de control</p> <p>Pregunta: Debido a que la nomenclatura es diferente para cada fabricante, solicitamos amablemente a la convocante nos permita referenciar este punto como: "En la pantalla táctil, toque Protocolo y después la ficha Protocolos de estrés" Lo cual cumple con lo solicitado. ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA Y NO LIMITE A OTRAS MODALIDADES
6	<p>PARTIDA 1 - ECOCARDIÓGRAFO AVANZADO Punto 21. Dice: Medición de volúmenes ventriculares (Strain Rate, Strain, Doppler Tisular)</p> <p>Pregunta: Debido a que la nomenclatura es diferente para cada fabricante, solicitamos amablemente a la convocante nos permita referenciar este punto como: "Parámetros de speckle en 2D: Volumen/FE y área/CFA. Deformación longitudinal y velocidad de deformación. Deformación circunferencial y velocidad de deformación" Lo cual cumple con lo solicitado. ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA Y NO LIMITE A OTRAS MODALIDADES
7	<p>PARTIDA CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS.</p> <p>7.2 Solicitamos se nos permita ofrecer desfibrilador con capacidad de ajustar el marcapasos transcutáneo en el rango de 10mA a 200 mA con incrementos de 5 mA. De acuerdo con una publicación hecha en el portal "National Library of medicine" https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2463603/ La estimulación con marcapasos transcutáneo en pacientes con bradicardia y asistolia ha mostrado buenos resultados con terapia de estimulación en 100 mA y 200mA. Dichos rangos quedan cubiertos en lo ofertado dentro de nuestra tecnología. ¿Se acepta?</p>	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
8	<p>Anexo técnico: Partida 45 microscopio intermedio de rutina con Cámara integrada.</p> <p>Solicitamos a la convocante que nos permita presentar carta bajo protesta decir verdad mi representada se compromete a entregar de la partida 45 microscopio intermedio de rutina con cámara integrada, los puntos 13, 13.1, 13.2, 13.3, 14, 14.1, 18, 19. Ya que son considerados como accesorios, consumibles, que forman parte de la puesta en marcha del equipo y otros.</p>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
9	<p>Anexo técnico: 46 unidad para incluir tejidos en parafina.</p> <p>Solicitamos a la convocante que nos permita presentar carta bajo protesta decir verdad mi representada se compromete a entregar de la partida 46 unidad para incluir tejidos en parafina, los puntos 18, 18.1, 18.2, 22, 23. Ya que son</p>	SE ACEPTA PARA LOS PUNTOS 18, 18.1 Y 18.2, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. LOS PUNTOS 22 Y 23 DEL RENGLÓN 46 NO HACE REFERENCIA A CONSUMIBLES O ACCESORIOS DEL EQUIPO, PARA ESTOS ÚLTIMOS DOS PUNTOS, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES

	considerados como accesorios, consumibles, que forman parte de la puesta en marcha del equipo y otros.	
10	Anexo técnico Partida 47 refrigerador vertical para laboratorio de patología. Solicitamos a la convocante que nos permita presentar carta bajo protesta decir verdad mi representada se compromete a entregar de la partida 47 refrigerador vertical para laboratorio de patología, los puntos 16, 16.1, 16.2, 20, 21. Ya que son considerados como accesorios, consumibles, que forman parte de la puesta en marcha del equipo y otros.	SE ACEPTA PARA LOS PUNTOS 16, 16.1 Y 16.2, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. LOS PUNTOS 20 Y 21 DEL RENGLÓN 47, NO HACE REFERENCIA A CONSUMIBLES O ACCESORIOS DEL EQUIPO, PARA ESTOS ÚLTIMOS DOS PUNTOS, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
11	Anexo técnico: 48 microtomo para cortes de parafina. Solicitamos a la convocante que nos permita presentar carta bajo protesta decir verdad mi representada se compromete a entregar de la partida 48 microtomo para cortes de parafina, los puntos 17, 18, 19, 19.1, 20, 20.1, 20.2, 21, 24, 25. Ya que son considerados como accesorios, consumibles, que forman parte de la puesta en marcha del equipo y otros.	SE ACEPTA PARA LOS PUNTOS 17, 18, 19, 19.1, 20, 20.1 Y 20.2, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. LOS PUNTOS 21, 24 Y 25 DEL RENGLÓN 48, NO HACE REFERENCIA A CONSUMIBLES O ACCESORIOS DEL EQUIPO, PARA ESTOS ÚLTIMOS DOS PUNTOS, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES

2.-PROVEEDOR: GERMÁN YERIK S.A. DE C.V.

A). DE CARÁCTER TÉCNICO.

NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	PARA LA PARTIDA NO. 3 DE ELECTROCARDIOGRAMA, CON INTERPRETACIÓN, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON TECNOLOGÍA DISTINTA AL ANALISIS DE POTENCIALES TARDÍOS YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA ES EXCLUSIVA DE UNA MARCA E IMPIDE LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SI SE REFIERE AL PUNTO 5.4 ANÁLISIS DE POTENCIALES TARDÍOS Y SEÑAL PROMEDIADA DE LA ONDA P. NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES, SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS, DICHAS FICHAS FUERON BASADAS EN LAS CÉDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO DEL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA EN SALUD, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS NO SON EXCLUSIVAS DE UNA MARCA O MODELO EN PARTICULAR.
2	PARA LA PARTIDA NO.12 CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL SELECTOR DE ENERGÍA PARA DESCARGA BIFÁSICA CUENTE CON UN VALOR MÍNIMO DE 2 JOULES Y UN MÁXIMO DE 270 JOULES. ¿SE ACEPTA?	SI SE REFIERE AL PUNTO 6.2 CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGÍA PARA DESCARGA BIFÁSICA. SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA.
3.	PARA LA PARTIDA NO. 12 CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL DISPOSITIVO PUEDA CONTAR CON 1.5 HORAS DE MONITOREO CONTINUO PARA UN DIAGNÓSTICO MÁS EFICIENTE. ¿SE ACEPTA?	SI SE REFIERE AL PUNTO 12.3 QUE PERMITA DAR AL MENOS 35 DESFIBRILACIONES A CARGA MÁXIMA Ó 1.5 HORAS DE MONITOREO CONTINUO COMO MÍNIMO. SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

4.	RESPECTO A LA PARTIDA NO. 12 CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODAMOS OFERTAR TIEMPO DE CARGA MÁXIMA DE 3 HORAS. ¿SE ACEPTE?	SI SE REFIERE AL PUNTO 12.4 TIEMPO DE CARGA MÁXIMO DE 4 HORAS PARA ALCANZAR POR LO MENOS EL 90% DE LA CAPACIDAD DE LA BATERÍA, SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE CON LO OFERTADO SE PUEDA ALCANZAR POR LO MENOS EL 90% DE LA CAPACIDAD DE LA BATERÍA, COMO SE LOCITA EN FICHA TÉCNICA.
5.	PARA LA PARTIDA NO. 15 MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO CUENTE CON UNA PANTALLA DE 12.1 PULGADAS. ¿SE ACEPTE?	SI SE REFIERE AL PUNTO 1 MONITOR CONFIGURADO O MODULAR CON PANTALLA DE 12 PULGADAS COMO MÍNIMO. SE ACEPTA, SIN SER MI LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
6.	PARA LA PARTIDA NO. 15. MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PUEDA OFERTAR UN EQUIPO QUE DESPLIEGUE SIMULTÁNEAMENTE 10 CURVAS FISIOLOGICAS PARA BRINDAR UN MEJOR DIAGNOSTICO AL MÉDICO. ¿SE ACEPTE?	SI SE REFIERE A PUNTO 7.2 ECG, QUE PERMITA EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS 3 CURVAS, A ELEGIR DE ENTRE 7 DERIVACIONES O MÁS, CON ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST. SE ACEPTA, SIN SER MI LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO TAMBIÉN SE DEMUESTRE QUE ES A ELEGIR DE ENTRE 7 DERIVACIONES O MÁS, CON ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST.
7.	PARA LA PARTIDA NO. 16. MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UNO EQUIPO QUE CUENTE CON UNA DURACIÓN DE BATERIA DE HASTA 5 HORAS CONTINUAS. ¿SE ACEPTE?	SI SE REFIERE AL PUNTO 11 CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS 2.5 HORAS, CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO E INDICADOR, SE ACEPTA, SIN SER MI LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO TAMBIÉN CUENTE CON INDICADOR.

3.- PROVEEDOR: VITALCARE S.A. DE C.V.

DE CARÁCTER TÉCNICO

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTEPRETACIÓN. Benehearth R12 531.168.0069 Renglón 3 MEDICIONES AUTOMÁTICAS ED LOS INTERVALOS DEL ECG (PR, QRS, TQ YQCT YR): En relación al punto 5.2 referente a las mediciones automáticas de los intervalos del ECG, se solicita a la convocante que incluya las mediciones QRS, QT/QTc, Y ejes P/QRS/	SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO EN SU PROPUESTA TÉCNICA.
2	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTEPRETACIÓN. Benehearth R12 531.168.0069 Renglón 3 FUNCIÓN DE CALIPER COMPÁS PARA MEDICIÓN MANUAL DE LOS INTERVALOS DEL ECG: Se solicita a la convocante de la manera más atenta considerar el punto 5.3 ya que la tecnología a ofertar permite la impresión del trazo de 12 derivaciones, ofrece	NO SE PUEDE CONTESTAR SU PREGUNTA DEBIDO A QUE NO SE ESPECIFICA CUAL ES LA "CONSIDERACIÓN" QUE SOLICITA.

	información de cada onda e interpretación para orientar al usuario, de requerirse alguna información adicional el usuario puede realizar sobre la impresión. ¿Se acepta?	
3	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTEPRETACIÓN. Beneheart R12 531.168.0069 Renglón 3 ANALISIS DE POTENCIALES TARDIOS Y SEÑAL PROMEDIADA DE LA ONDA P.: Se solicita a la convocante de la manera más atenta considerar el punto 5.4 ya que limita la libre competencia.	NO SE PUEDE CONTESTAR SU PREGUNTA DEBIDO A QUE NO SE ESPECIFICA CUAL ES LA "CONSIDERACIÓN" QUE SOLICITA.
4	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTEPRETACIÓN. Beneheart R12 531.168.0069 Renglón 3 VECTOCARDIOGRAFÍA: Se solicita a la convocante de la manera más atenta considerar el punto 5.5 ya que limita la libre competencia	NO SE PUEDE CONTESTAR SU PREGUNTA DEBIDO A QUE NO SE ESPECIFICA CUAL ES LA "CONSIDERACIÓN" QUE SOLICITA.
5	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTEPRETACIÓN. Beneheart R12 531.168.0069 Renglón 3 MEDICIÓN DE LA DISPERSIÓN QT Se solicita a la convocante de la manera más atenta considerar el punto 5.6 ya que limita la libre competencia	NO SE PUEDE CONTESTAR SU PREGUNTA DEBIDO A QUE NO SE ESPECIFICA CUAL ES LA "CONSIDERACIÓN" QUE SOLICITA
6	MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO UMEC 10 531.619.0411 Renglón 16 MONITOR CONFIGURADO O MODULAR CON PANTALLA DE 8 PULGADOS COMO MINIMO: En relación al punto 1 referente a la medida, se solicita a la convocante que nos permita ofrecer 10.4" ya que no limita el traslado de los usuarios. ¿se acepta?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
7	MAQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA HYBASE 3000 531.053.0372 Renglón 42 MANUVACOMETRO DE CONEXIÓN RAPIDA: En relación al punto 3.9 Manovacumetro se solicita a la convocante considerar que este punto pueda ser opcional. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES

4.- PROVEEDOR: IBERCEVECH S.A. DE C.V.

A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	REFERENCIA 7.2.1 COPIA DEL RECIBO DE COMPRA DE BASES PEDIMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA CUBRIR ESTE PUNTO, ES SUFICIENTE CON PRESENTAR EL COMPROBANTE DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA. FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PERO DEBE PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA.
2	REFERENCIA 7.2.12 CARTA CERTIFICADOS ISO 9001-2000, ISO 13485, FDA, REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE BUENAS PRACTICAS PEDIMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTERDER QUE PARA CUBRIR ESTE PUNTO PODEMOS PRESENTAR CUALQUIERA QUE APLIQUE DE ACUERDO A LA PROCENDENCIA DE LOS BIENES, YA QUE DEPENDIENDO DE ESTA ES EL NOMBRE DEL CERTIFICADO EMITIDO. FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL FABRICANTE (DEPENDIENDO EL PAÍS DE ORIGEN) Y PARA TODOS REGISTRO SANITARIO. ESTOS DOCUMENTOS VIGENTES.
3	REFERENCIA 7.2.16 PEDIMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE SE PRESENTA EN ESTE NUMERAL TODA VEZ QUE EN BASES SE BRINCA DEL 7.2.15 AL 7.2.17 FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN DEL NUMERAL 7.2.15 PASA AL 7.2.17
3	REFERENCIA 7.2.24 FOTOCOPIAS LEGIBLES DE 2 CONTRATOS PEDIMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COPIAS DE CONTRATOS O PEDIDOS FORMALIZADOS ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE ACUERDO A LOS RENGLONES EN LOS QUE PARTICIPE, CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES.

5.- PROVEEDOR: DEWIMED S.A. DE C.V.

A) De carácter administrativo y legal.

NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	De las bases, punto 1, numeral 1.5 Se solicita a la convocante que, debido a la situación bélica en Europa y a la escasez de elementos semiconductores (que utiliza prácticamente cualquier dispositivo con funciones electrónicas), nos permita obtener un plazo en la entrega de los equipos, al menos para aquellos proveedores que ofertamos equipos importados de la unión europea, de 45 días hábiles. ¿Se acepta?	REMITIRSE A LA MODIFICACIÓN 1 DE LA PRESENTE ACTA.

B) De carácter técnico.

NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Partida 38 lámpara quirúrgica doble de led. Punto 4.3 dice "temperatura de color en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin"	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

	Pregunta: Entendemos que podemos ofertar un equipo con temperatura de color fija que se encuentre dentro del rango propuesto, en nuestro caso, lámpara con temperatura de color fija de 4900 Kelvin, ¿es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar.	
2	Partida 38 lámpara quirúrgica doble de led. Punto 4.6 dice "energía de radiación de 500 w/m ² o menor por cada lámpara" Pregunta: Se solicita a la convocante permita una tolerancia de $\pm 5\%$ en este punto, dicha tolerancia se encuentra en los estándares internacionales y nos permite ofertar un equipo con máxima intensidad lumínica como se solicita en el punto 4.7. ¿Se acepta?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
3	Partida 38 lámpara quirúrgica doble de led. Punto 4.6 dice "energía de radiación de 500 w/m ² o menor por cada lámpara" Pregunta: Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa y en concordancia con lo solicitado en el punto 4.7, se solicita a la convocante nos permita ofertar un equipo con máxima intensidad luminosa de 130,000 luxes. ¿Se acepta?	FAVOR DE REVISAR LA RESPUESTA ANTERIOR
4	Partida 39: lámpara quirúrgica sencilla obstétrica de led. Punto 4.3 dice "temperatura de color en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin" Pregunta: Entendemos que podemos ofertar un equipo con temperatura de color fija que se encuentre dentro del rango propuesto, en nuestro caso, lámpara con temperatura de color fija de 4900 Kelvin, ¿es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar.	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
5	Partida 39: lámpara quirúrgica sencilla obstétrica de led. Punto 4.7 dice "intensidad luminosa homogénea de 100,000 a 160,000 luxes a 1 m de distancia de la fuente" Pregunta: Entendemos que podemos ofertar un equipo con intensidad luminosa máxima de 130,000 luxes, toda vez que este valor se encuentra dentro del rango solicitado, ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
6	Partida 39: lámpara quirúrgica sencilla obstétrica de led. Punto 4.7 dice "intensidad luminosa homogénea de 100,000 a 160,000 luxes a 1 m de distancia de la fuente" Pregunta: Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa y/o las unidades médicas requieren una lámpara con máxima intensidad de iluminación de 160,000 luxes, solicitamos a la convocante nos permita ofertar una lámpara con 160,000 luxes y con una tolerancia de +/- 5% en el punto 4.6 de modo que tenga una energía de radiación de 525 W/m ² . ¿Se acepta?	REVISAR LA RESPUESTA ANTERIOR.

6.- PROVEEDOR: SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.

A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
1.	Punto 3.1 De conformidad a lo previsto en el artículo 29, fracción II de la Ley No. 539 de Adquisiciones, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio	EN EL PROEMIO DE LAS BASES SE INDICA EL NUMERO DE ACUERDO DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DE

	<p>de la Llave, en la presente Licitación Nacional, podrán participar personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.</p> <p>Pregunta: Es correcto entender, que se aceptaran bienes de cualquier procedencia, siempre y cuando el licitante sea nacional. ¿es correcto?</p>	SERVICIO DE SALUD DE VERACRUZ, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA REDUCCIÓN A CERO % DEL GRADO DE CONTENIDO DE LOS INSUMOS Y EQUIPOS, QUE ADQUIERA SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
2.	<p>Punto 7.1.3 La documentación que integre las proposiciones técnicas y económicas deberá respetar el orden señalado en los puntos 7.2 y 7.3 de las bases, utilizando separadores, foliadas, así como con la firma autógrafa del representante legal en todas y cada una de las hojas que integren sus propuestas, por ejemplo, del 1 al N la propuesta técnica y del 1 al N la propuesta económica. Este requisito es únicamente para el control de la documentación que entreguen los licitantes participantes.</p> <p>Pregunta: Entendemos que el requisito de foliado es únicamente para el control de la documentación, por lo que él no foliar la propuesta no será motivo de descalificación ¿es correcto?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
3.	<p>Punto 7.1.3 La documentación que integre las proposiciones técnicas y económicas deberá respetar el orden señalado en los puntos 7.2 y 7.3 de las bases, utilizando separadores, foliadas, así como con la firma autógrafa del representante legal en todas y cada una de las hojas que integren sus propuestas, por ejemplo, del 1 al N la propuesta técnica y del 1 al N la propuesta económica. Este requisito es únicamente para el control de la documentación que entreguen los licitantes participantes.</p> <p>Pregunta: Entendemos que la falta de una firma en algún documento que No aplique a nuestra oferta no será motivo de descalificación ya que no afecta la solvencia de esta ¿es correcto?</p>	SE DEBE INDICAR NO APLICA, Y SE DEBE FIRMAR DE MANERA AUTÓGRAFA TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE INTEGRAN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO LOS SOBRES, YA QUE DE LO CONTRARIO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.
4.	<p>Punto 7.2.10 Carta de respaldo del fabricante y / o filial en México y / o distribuidor primario y / o titular del registro sanitario...</p> <p>Pregunta. Solicitamos que, en el caso de fabricantes extranjeros, se permita presentar copia de la carta escaneada a color, adjuntando carta compromiso de entregarla carta original a la firma del contrato. Esto se debe a que, como resultado de las medidas tomadas ante la contingencia sanitaria durante la pandemia así como el hecho que ya es fin de año, los tiempos de tránsito de este tipo de documentos se han ido extendiendo y se corre el riesgo que no lleguen para el evento. ¿Se acepta?</p>	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
5.	<p>Punto 7.2.12. Carta en papel membretado en el cual se manifieste bajo protesta de Decir, que los bienes ofertados cumplen con el certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, FDA, NOM-010-SCFI-1994. Registro Sanitario y certificado de Buenas Prácticas expedido por la Cofepris</p> <p>Pregunta. Entendemos que la carta deberá sujetarse a los certificados y normativas que apliquen a los bienes ofertados, derivado de sus características y naturaleza de estos. ¿es correcto?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DE LOS CUALES DEBERÁ ANEXAR COPIA, EN SU PROPUESTA TÉCNICA, NUMERAL 7.2.6
6.	<p>Punto 7.2.12. Carta en papel membretado en el cual se manifieste bajo protesta de Decir, que los bienes ofertados cumplen con el certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, FDA, NOM-010-SCFI-1994. Registro Sanitario y certificado de Buenas Prácticas expedido por la Cofepris</p> <p>Pregunta: Actualmente los Fabricantes de equipo médico, se certifican únicamente en ISO 13485 ya que este certificado cubre</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

	<p>los aspectos de la ISO 9001 y se orienta al cumplimiento de la calidad y seguridad aplicables a equipo médico. Por tal motivo, solicitamos se acepte presentar indistintamente el certificado ISO 9001 y / o ISO 13485 ¿se acepta?</p>	
7.	<p>Punto 7.2.24 Los licitantes deberán anexar como mínimo fotocopia de 2 contratos formalizados con cualquier Entidad Pública o Dependencia de esa u otra entidad federativa, por la venta de bienes con características similares a las fichas técnicas. Es importante mencionar que será de acuerdo a las partidas en la que participe. Así mismo deberá adjuntar documentos que ampare la entrega total de los bienes conforme a dichos contratos Pregunta: Entendemos que requieren únicamente dos contratos que cumplan con lo solicitado para cumplir con este numeral, ¿es correcto?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
8.	<p>Punto 7.2.24. Los licitantes deberán anexar como mínimo fotocopia de 2 contratos formalizados con cualquier Entidad Pública o Dependencia de esa u otra entidad federativa, por la venta de bienes con características similares a las fichas técnicas. Es importante mencionar que será de acuerdo a las partidas en la que participe. Así mismo deberá adjuntar documentos que ampare la entrega total de los bienes conforme a dichos contratos Pregunta: A fin de comprobar la entrega de la entrega total de los bienes, solicitamos se permita presentar, Actas de entrega - recepción y/o facturas y/o remisiones selladas y /o firmadas por el cliente. ¿Se acepta?</p>	SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
9.	<p>Partida: 20 RAYOS X ANALÓGICO Punto: 1.1 CAPACIDAD DE 40 KW O MAYOR. Pregunta: Con el fin de brindar al usuario las mejores herramientas y poder realizar estudios a pacientes difíciles de abordar o que requieran de mayor potencia sugerimos amablemente a la convocante que el equipo deba contar con al menos una potencia de 50 kW o Mayor. ¿Se acepta?</p>	SER ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
10.	<p>Partida: 20 RAYOS X ANALÓGICO Punto: 1.2 CAPACIDAD DE 40 KW O MAYOR. Pregunta: Con el fin de brindar al usuario las mejores herramientas y poder realizar estudios a pacientes difíciles de abordar o que requieran de mayor potencia sugerimos amablemente a la convocante que el equipo deba contar con 600 mA o Mayor. ¿Se acepta?</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
11.	<p>Partida: 20 RAYOS X ANALÓGICO Punto: 6 MESA QUE SOPORTE UN PESO MÁXIMO DE 300KG Pregunta: Entendemos que no será motivo de descalificación el ofertar un soporte de peso de 230 Kg. ¿Se acepta?</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LIMITANTES PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ASI MISMO SE ACLARA QUE LA MESA DEBERÁ SOPORTAR UN MÍNIMO DE 220 KG.
12.	<p>Partida: 20 RAYOS X ANALÓGICO Punto: 11 CON UNIDAD BUCKY DE PARED O VERTICAL, CON INCLINACIÓN AUTOMATICA</p>	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

	<p>Pregunta: Entendemos que para este punto bastara con demostrar que se cuenta con un Bucky con altura ajustable. ¿Es correcto?</p>	
13.	<p>Partida: 20 RAYOS X ANALÓGICO Punto: 13 PARA TOMOGRAFIA LINEAL Pregunta: Entendemos que se requiere un equipo para realizar estudios generales, por lo que no será motivo de descalificación referenciar este punto como "sistema radiográfico de diagnóstico general". ¿Es correcto?</p>	<p>ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
14.	<p>Partida: 20 RAYOS X ANALÓGICO Punto: 14 CON COLIMACIÓN AUTOMÁTICA Pregunta: Entendemos que se puede ofertar un colimador manual o automático según la tecnología de cada fabricante. ¿Es correcto?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
15.	<p>Partida: 20 RAYOS X ANALÓGICO Punto: 15 CON EQUIPO CON CONSOLA PARA EL DETECTOR Y PARA CONTROLADOR DE RAYOS X Pregunta: Entendemos que se requiere una consola para realizar la programación de las diferentes técnicas radiográficas. ¿Es correcto?</p>	<p>ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
16.	<p>Partida: 20 RAYOS X ANALÓGICO Punto: 16.2 CHASISES DE 18 CM X 24CM (8" X 10"), 24 CM.X 30 CM (10" X 12"), 35 CM X 35 CM (14" X 14"). 35 CM. X 43 CM (14" X 17"). Pregunta: Entendemos que al menos se deberá entregar solo un chasis de 14" x 17" ¿Es correcto?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ ENTREGAR LOS CHASISES DE LAS MEDIDAS SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
17.	<p>Partida: 20 RAYOS X ANALÓGICO Punto: 17.1 PELÍCULA PARA CHASIS Pregunta: Entendemos que al menos se deberá entregar una caja de películas para chasis de 14" x 17". ¿Es correcto?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, ESTE PUNTO SE REFIERE A LA PELÍCULA PARA CHASIS, NO A PELÍCULA RADIOGRÁFICA PARA IMPRESIÓN, Y SE DEBERÁ OFERTAR CONFORME A LOS CHASISES SOLICITADOR EN EL PUNTO 16.2 DE LA MISMA FICHA TÉCNICA.</p>
18.	<p>Partida: 20 RAYOS X ANALÓGICO Punto: 23 INCLUYA ADECUACIONES NECESARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO. Pregunta: Entendemos que la unidad entregara las conexiones eléctricas a pie de sala. ¿Es correcto?</p>	<p>NO ES CORRECTO, SE REQUIERE LA INSTALACIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA, DE ACUERDO A LA VISITA A LAS INSTALACIONES, PREVIAMENTE REALIZADA.</p>
19.	<p>Partida: 22 RAYOS X MÓVIL DIGITAL AVANZADO Punto: 3.3 PLANO DE SELENIO AMORFO (A-SE) O SILICON AMORFO (A-Si) O IOURO DE CESIO. Pregunta: Entendemos que no será motivo de descalificación el referenciar este punto como Silicio amorfo (A-Si). ¿Se acepta?</p>	<p>SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
20.	<p>Partida: 22 RAYOS X MÓVIL DIGITAL AVANZADO Punto: 6 CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AL MENOS 3,000 IMÁGENES O 200 GB O MAYOR. Pregunta: Sugerimos amablemente a la convocante que el equipo deba contar con al menos una capacidad de almacenamiento de 500 GB o mayor con el fin de que puedan almacenar los estudios sin saturar la memoria del equipo. ¿Se acepta?</p>	<p>SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
21.	<p>Partida: 22 RAYOS X MÓVIL DIGITAL AVANZADO Punto: 9 CON TECLADO ERGONÓMICO</p>	<p>ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>

	<p>Pregunta: Entendemos que el teclado se podrá desplegar en pantalla. ¿Es correcto?</p>	
22.	<p>Partida: 22 RAYOS X MÓVIL DIGITAL AVANZADO Punto: 10 CON PANTALLA LCD A COLOR INTEGRADA AL EQUIPO PARA LA VISUALIZACIÓN DE IMAGEN OBTENIDA Pregunta: Entendemos que se deberá ofertar al menos una pantalla LCD táctil de 19" o mayor para facilitar la visualización de los estudios. ¿Es correcto?</p>	ES CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉ INTEGRADO AL EQUIPO, DERIVADO AL USO DEL EQUIPO, QUE DEBE SER MÓVIL. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
23.	<p>Partida: 23 UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR AVANZADO Punto: 2 CON 900 CANALES DE PROCESO DIGITAL, INDEPENDIENTES O SIMULTANEOS COMO MÍNIMO Pregunta: Sugerimos amablemente a la convocante que el equipo deba contar con al menos 72,000 canales digitales independientes o mayor ya que con esto se tendrá una visualización más clara de más imágenes. ¿Se acepta?</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
24.	<p>Partida: 23 UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR AVANZADO Punto: 3 RANGO DINAMICO DEL SISTEMA DE MÍNIMO 180 DB. Pregunta: Puesto que el rango dinámico repercute en la resolución de contraste del equipo, sugerimos amablemente a la convocante que el rango dinámico del sistema sea de 280 dB o mayor. ¿Se acepta?</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
25.	<p>Partida: 23 UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR AVANZADO Punto: 4.2 DOPPLER CONTINUO Y PULSADO, DOPPLER COLOR Y SISTEMA DE MAPEO DE PERFUSIÓN A COLOR O SISTEMA DE ANGIO. QUE PERMITA VISUALIZARSE EN MOVIMIENTO. Pregunta: entendemos que se deberá ofertar el modo Doppler continuo y pulsado, Doppler color y sistema de mapeo a color o angio o Power Doppler. Ya que el sistema de mapeo a color, angio o Power Doppler son distintos nombres comerciales que se les da a una herramienta que sirve para lo mismo. ¿Se acepta?</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTREN LA EQUIVALENCIAS TECNOLÓGICAS DEL BIEN A OFERTAR Y PUEDAN VISUALIZARSE EN MOVIMIENTO.
26.	<p>Partida: 23 UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR AVANZADO Punto: 6 CON MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO O CINE LOOP DE 500 CUADROS O MAYOR EN COLOR COMO MÍNIMO. Pregunta: entendemos que no será motivo de descalificación el ofertar memoria de imagen cuadro por cuadro o cine loop en color y cine espectral de 1000 cuadros o mayor. Ya que se cumple con lo solicitado. ¿Es correcto?</p>	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
27.	<p>Partida: 23 UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR AVANZADO Punto: 12 QUE PERMITA LA INCLUSIÓN DE PROTOCOLOS POR EL USUARIO CON UN MÍNIMO DE 15 PRE-ESTABLECIDOS. Pregunta: entendemos que el equipo deberá contar con la capacidad de incluir o agregar protocolos por el usuario y se podrá referenciar según la tecnología de cada fabricante. ¿Es correcto?</p>	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUENTE COMO MÍNIMO DE 15 PROTOCOLOS PRE-ESTABLECIDOS.
28.	<p>Partida: 23 UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR AVANZADO Punto: 15 ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE AL MENOS 1TB</p>	NO ES CORRECTO, APEGARSE A BASES.

	Pregunta: entendemos que no será motivo de descalificación el ofertar una capacidad de almacenamiento de 500 GB. ¿Es correcto?	
29.	Partida: 23 UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR AVANZADO Puntos: 21.3 y 23.6 Pregunta: entendemos que no será motivo de descalificación el ofertar solo un transductor para estos dos puntos ya que con el mismo dispositivo se pueden realizar todos los estudios solicitados. ¿Es correcto?	NO SE PUEDE DAR CONTESTACIÓN, DERIVADO A QUE EL PUNTO REFERENCIAL 21.3 NO EXISTE EN LA FICHA TÉCNICA Y EL PUNTO 23.6 NO CORRESPONDE A LOS DATOS DE LA PREGUNTA REALIZADA.
30.	Partida: 23 UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR AVANZADO Punto: 25 CON VELOCIDAD PARA PR Pregunta: entendemos que no será motivo de descalificación el referenciar esta característica como PRF. ¿Es correcto?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE LA EQUIVALENCIA TECNOLÓGICA.
31.	Partida: 41 MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRAULICA Punto: 3 QUE SOPORTE UN PESO DE 220 KG COMO MÍNIMO. Pregunta: sugerimos amablemente a la convocante que el equipo sea capaz de soportar un peso de 400 kg como mínimo, para de esta manera poder atender a pacientes de tallas grandes sin inconveniente. ¿Se acepta?	SE ACEPTE SIN, SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
32.	Partida: 41 MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRAULICA Punto 10: MESA DIVIDIDA EN AL MENOS CUATRO SECCIONES. Pregunta: entendemos que la mesa debe estar dividida en al menos 5 secciones (cabecera, dorso inferior, dorso superior, pelvis y miembros inferiores o piernas) para poder cumplir con la posición de nefrectomía solicitada en el punto 13. ¿Es correcta la apreciación?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
33.	Partida: 41 MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRAULICA Punto 13: LA MESA DEBE TENER LA CAPACIDAD PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA Pregunta: entendemos que no será motivo de descalificación el hacer referencia a lo solicitado como: posición de puente de riñón. Ya que es así como lo describe el fabricante. ¿Es correcta la apreciación?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
34.	Partida: 41 MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRAULICA Punto: 16. SISTEMA DE EMERGENCIA QUE PERMITA EL CONTROL DE TODOS LOS MOVIMIENTOS DE LA MESA EN CASO DE FALLA Pregunta: entendemos que el equipo debe contar con un segundo panel de control en la columna de la mesa, con el que se puedan controlar todos los movimientos de la mesa en caso de falla del control de mano. ¿Es correcto?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO LA TECNOLOGÍA A OFERTAR LO PERMITA.
35.	Partida: 41 MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRAULICA Punto: 18. BATERÍA CON INDICADOR DE CARGA. Pregunta: entendemos que la batería debe tener una autonomía de al menos 8 horas y deberá contar con indicador de carga. ¿Es correcta la apreciación?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
36.	Partida: 41 MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRAULICA Punto: 18. BATERÍA CON INDICADOR DE CARGA. Pregunta: entendemos que el indicador de carga de la batería debe ser visible en el control de mano alámbrico y en el panel de control de la columna o sistema de emergencia. ¿Es correcta la apreciación?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
37.	Partida: 41 MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRAULICA	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

	<p>Punto 21.1: CONTROL REMOTO DE PIE PARA MOVIMIENTOS ELECTROHIDRÁULICOS.</p> <p>Pregunta: con la finalidad de no encarecer la propuesta, solicitamos amablemente a la convocante que este punto se pueda ofertar de manera opcional, ya que el equipo cuenta con el control de mano alámbrico y un segundo control en la columna para realizar todos los movimientos. ¿Se acepta?</p>	
38.	<p>Partida: 43 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA PARA CIRUGÍA GENERAL</p> <p>Puntos:</p> <p>12.2 PEDAL MONOPOLAR PARA CORTE Y COAGULACIÓN</p> <p>12.3 PEDAL BIPOLAR</p> <p>Pregunta: Con la finalidad de no limitar la libre participación, solicitamos amablemente se pueda ofertar un pedal monopolar para corte y coagulación y, bipolar. ¿Se acepta?</p>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO LA TECNOLOGÍA A OFERTAR CUENTE CON ESA CARACTERÍSTICA, Y CORRESPONDA A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO
39.	<p>Partida: 43 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA PARA CIRUGÍA GENERAL</p> <p>Punto: 12.2 PLACAS REUSABLES FLEXIBLES CON CABLE PARA PACIENTE.</p> <p>Pregunta: Entendemos que se deberán entregar al menos 2 placas reusables con cable, una tamaño adulto y una tamaño pediátrico. ¿Es correcto?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON LA MARCA Y MODELO OFERTADO Y LA TECNOLOGÍA LO REQUIERA.
40.	<p>Partida: 43 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA PARA CIRUGÍA GENERAL</p> <p>Punto: 12.9 LÁPICES DESECHABLES CON CONTROL DE CORTE Y COAGULACIÓN.</p> <p>Pregunta: Entendemos que se deberán entregar al menos 10 lápices desechables con control de corte y coagulación ¿Es correcto?</p>	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
41.	<p>Partida: 46 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA</p> <p>Punto: 3 PLACA FRÍA CON TEMPERATURA HASTA -6°C CON REGULACIÓN AUTOMÁTICA Y CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 65 BLOQUES SOLIDIFICADOS EN 30 MIN.</p> <p>Pregunta: Con la finalidad de no limitar la libre participación, solicitamos amablemente puedan aceptarse las siguientes características, placa fría con temperatura hasta -10 °C y capacidad mínima de 60 bloques, ya que esto no es una limitante para su correcto funcionamiento. ¿Se acepta?</p>	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES.
42.	<p>Partida: 46 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA</p> <p>Punto: 4 TANQUE CALEFACTOR (DE PRECALENTAMIENTO) DE AL MENOS 150 CASETES CON CHAROLA O CONTENEDOR REMOVIBLE Y CAPACIDAD DE AL MENOS 50 MOLDES. COMPATIBLES CON CESTA PELORIS</p> <p>Pregunta: entendemos que se requiere un tanque calefactor (de precalentamiento) de al menos 150 casetes con charola o contenido removable y capacidad de al menos 50 moldes o casetes o mayor y estos podrán ser de la marca de cada fabricante. ¿Se acepta?</p>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
43.	<p>Partida: 46 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA</p> <p>Punto: 13. ILUMINACIÓN LED BLANCO INTEGRADA EN LA SUPERFICIE DE TRABAJO.</p> <p>Pregunta: entendemos que el equipo deberá contar con una iluminación mediante LED blanco ajustable en 5 niveles. ¿Es correcto?</p>	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

44.	Partida: 46 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA Punto: 16 PANTALLA LCD TÁCTIL CAPACITIVA COMO MÍNIMO DE 5.7" PARA DESPLIEGUE DE PARÁMETROS PROGRAMADOS Y MEDIDOS. Pregunta: Con la finalidad de no limitar la libre participación, solicitamos amablemente puedan aceptarse una pantalla táctil a color TFT de 4.3" ya que esto no es una limitante para el correcto funcionamiento del equipo permitiendo visualizar datos y mensajes de forma clara. ¿Se acepta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE SU MEJORA TECNOLÓGICA.
45.	Partida: 48 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA Punto: 2. CON CONTROL DE AVANCE Y POSICIÓN DE LA MUESTRA EN EJE X-Y. Pregunta: Entendemos que la orientación de los ejes es horizontal, eje x y vertical, eje y. ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
46.	Partida: 48 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA Punto: 3. RETRACCIÓN DE 100 MICRAS APROXIMADAMENTE DURANTE EL ASCENSO. Pregunta: Con el fin del que el usuario cuente con una mayor retracción en el equipo, sugerimos amablemente que el equipo cuente con al menos 200 micras. ¿Se acepta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
47.	Partida: 48 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA Punto: 14 ANGULACIÓN DE LAS CUCHILLAS: 0 A 20. ANGULACIÓN DEL ESPECIMEN: +/- 5 CON MICRO AJUSTE X-Y. Pregunta: Con la finalidad de no limitar la libre participación, solicitamos amablemente que la dimensión de la angulación pueda ser de 0-10 grados, sin ser una limitante para los estudios. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES.
48.	Partida: 48 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA Punto: 19.1 JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA SU AJUSTE DE ACUERDO CON LA MARCA Y MODELO. Pregunta: Entendemos que puede ser referenciado como Kit de mantenimiento, el cual incluye Llave Allen número 5, Llave Allen número 4, Llave Allen número 3. ¿Se acepta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTES PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

7.- PROVEEDOR: BRAINS GLOBAL HEALTH TECH S.A.P.I. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	DEL PUNTO 7.2.10., PÁGINA 16 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, A EFECTOS DE GARANTIZAR LA LEGITIMIDAD DE LAS CARTAS DE RESPALDO SOLICITADAS, SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES, ADJUNTAR COPIA LEGIBLE DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DE QUIEN(ES) LA(S) RUBRICA(N). ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES
2	DEL PUNTO 7.2.10., PÁGINA 16 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LA CANTIDAD TOTAL DE BIENES O EQUIPOS OFERTADOS	LAS CARTAS DE RESPALDO SON ESCRITOS CON MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DEBIENDO CONTENER LOS RENGLONES, LA MARCA O BIEN RESPALDADO, TODA VEZ QUE, DE NO CONTENER ESOS DATOS, NO ES POSIBLE DETERMINAR CUAL ES EL

<p>EN CADA RENGLÓN Y VERIFICAR PUNTUALMENTE A QUÉ RENGLONES LOS FABRICANTES, FILIALES EN MÉXICO, DISTRIBUIDORES PRIMARIOS Y TITULARES DE LOS REGISTROS SANITARIOS ESTÁN APOYANDO A LOS PARTICIPANTES, SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES, INCLUIR DENTRO DE LAS CARTAS RESPALDO, LOS RENGLONES Y CANTIDAD TOTAL DE BIENES O EQUIPOS OFERTADOS. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>RENGLÓN CON QUE RESPALDAN A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.</p>
--	--

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	<p>DEL PUNTO 7.2.6., PÁGINA 15 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, ANEXO No. 2 y FICHAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS CONTENIDOS EN LAS MISMAS.</p> <p>POR EL GRAN VOLUMEN DE LOS MANUALES, CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS ILUSTRATIVOS EMITIDOS DIRECTAMENTE DEL FABRICANTE, DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA USADA PARA REFERENCIAR LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS Y EN EL ANEXO No. 2, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA INCLUIR LA PORTADA DE CADA DOCUMENTO Y ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS DONDE SE SEÑALAN Y ESPECIFICAN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, IDENTIFICANDO CLARAMENTE A QUE EQUIPO OFERTADO Y DOCUMENTO CORRESPONE, COMPROMETIÉNDONOS A QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, DEBAMOS ENTREGARLOS AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL DE LA FECHA DEL FALLO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. CABE MENCIONAR QUE EL MANUAL DE USUARIO Y DE SERVICIO SE DEBERÁ ENTREGAR UNA COPIA POR CADA BIEN EN LA UNIDAD HOSPITALARIA ASIGNADA.</p>
2	<p>DEL PUNTO 7.2.6., PÁGINA 15 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, ANEXO No. 2 Y FICHAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS CONTENIDAS EN LAS MISMAS.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA PRESENTAR TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERENCIADAS. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE AGREGUE EL MANUAL O FOLLETO DONDE HACE REFERENCIA EN ORIGINAL. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
3	<p>DEL PUNTO 7.2.6., PÁGINA 15 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, ANEXO No. 2 y FICHAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS CONTENIDOS EN LAS MISMAS.</p> <p>POR EL GRAN VOLUMEN DE LOS MANUALES DE OPERACIÓN Y MANUALES DE SERVICIO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS DENTRO DE LAS FICHAS TÉCNICAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA NO INCLUIRLOS DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA, COMPROMETIÉNDONOS A QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, DEBAMOS ENTREGARLOS AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL DE LA FECHA DEL FALLO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. PODRÁ AGREGAR SOLO LAS HOJAS Y PORTADAS DE LOS MANUALES, FOLLETOS O CATÁLOGOS DONDE HACE LA REFERENCIA DEL ANEXO 2, SIEMPRE Y CUANDO SEA visible EL FABRICANTE Y NO CONTENGAN RAYADURAS O ENMENDADURAS. CABE MENCIONAR QUE EL MANUAL DE USUARIO Y DE SERVICIO SE DEBERÁ ENTREGAR UNA COPIA POR CADA BIEN EN LA UNIDAD HOSPITALARIA ASIGNADA.</p>
4	<p>DEL RENGLÓN 23, UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR AVANZADO, CLAVE: 531.924.0031</p>	<p>NO SE ACEPTA, APEGARSE A FICHA TÉCNICA.</p>



	<p>DEL PUNTO No. 15, "ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE AL MENOS 1TB."</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR LA CARACTÉRISTICA COMO "DISCO DURO: MAYOR O IGUAL 500 GB", EN EL ENTENDIDO QUE EL EQUIPO QUE OFERTAREMOS TIENE UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1 TB. ¿SE ACEPTE?</p>	
5	<p>DEL RENGLÓN 23, UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR AVANZADO, CLAVE: 531.924.0031</p> <p>DEL PUNTO No. 23.1, "LINEAL CON EL RANGO DE 5 MHZ O MENOR A 16 MHZ O MAYOR PARA ESTUDIOS VASCULARES, PARTES PEQUEÑAS, MÚSCULO ESQUELÉTICO CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS"</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TRANSDUCTOR LINEAL CON RANGO DE 4 MHZ A 15 MHZ, SIENDO QUE LA DIFERENCIA DE 1 MHZ EN EL LÍMITE SUPERIOR NO REPRESENTA NINGUNA DIFERENCIA DIAGNÓSTICA-CLÍNICA EN LA ADQUISICIÓN DE IMAGEN EN SUPERFICIE. ¿SE ACEPTE?</p>	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA.
6	<p>DEL RENGLÓN 23, UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR AVANZADO, CLAVE: 531.924.0031</p> <p>DEL PUNTO No. 25, "CON VELOCIDAD PARA PR"</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI ESTE PUNTO SE REFIERE A LA FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE PULSO (PRF), ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? EN CASO DE QUE NO, FAVOR DE ACLARAR</p>	SE ACEPTE PRF SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA TECNOLÓGICA.
7	<p>DEL RENGLÓN 20, RAYOS X ANALÓGICO, CLAVE: 531.341.0499</p> <p>DEL PUNTO No. 2.2, "FOCO GRUESO DE 1.2 MM O MENOR"</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN FOCO GRUESO DE 1.5 MM, YA QUE ESTO NO AFECTA LA CALIDAD DE IMAGEN Y EN CONJUNTO CON EL FOCO FINO DE 0.6 MM SE CUBRE UN RANGO MENOR, ¿SE ACEPTE?</p>	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LA FICHA TÉCNICA.
8	<p>DEL RENGLÓN 20, RAYOS X ANALÓGICO, CLAVE: 531.341.0499</p> <p>DEL PUNTO No. 13, "PARA TOMOGRAFÍA LINEAL"</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTA CARACTÉRISTICA SEA OPCIONAL, COMO LO MENCIONA LA CÉDULA CENETEC 531.341.0499, ¿SE ACEPTE?</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
9	<p>DEL RENGLÓN 20, RAYOS X ANALÓGICO, CLAVE: 531.341.0499</p> <p>DEL PUNTO No. 15, "CON EQUIPO DE CONSOLA PARA EL DETECTOR Y PARA CONTROLADOR DE RAYOS X"</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

ENTENDEMOS QUE DEBIDO A QUE ES UN EQUIPO ANÁLOGO Y NO SE SOLICITA EL DETECTOR DIGITAL, SOLO SE DEBERÁ REFERENCIAR Y OFERTAR EL CONTROLADOR DE RAYOS X, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
--	--

8.-PROVEEDOR: ANDRES MEJIA RIVERO

A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Nº	PREGUNTA	RESPUESTA
1	<p>PUNTO 1.- DE LA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES SOLICITADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, CONDICIONES Y FECHA DE ENTREGA:</p> <p>1.5 EL (LOS) PARTICIPANTE (S) A QUIEN (ES) SE LE (S) ADJUDIQUE (N) EL (LOS) CONTRATO (S) DERIVADO (S) DE LA PRESENTE LICITACIÓN, DEBERÁ (N) REALIZAR ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES DESCritos (VER CUADRO DE DISTRIBUCIÓN) ASÍ COMO LA PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO DE AQUELLOS EQUIPOS QUE ASÍ LO AMERITEN DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.</p> <p>PREGUNTA.- DADO LAS CIRCUNSTANCIAS DE QUE IMPORTAMOS TECNOLOGÍA DE OTRO PAÍS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER ENTREGAS PARCIALES O BIEN EXTENDER EL TIEMPO DE ENTREGA DEL EQUIPO A 120 DÍAS. ¿SE ACEPta?</p>	REMITIRSE A LA MODIFICACIÓN 1 DE LA PRESENTE ACTA.

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

Nº	PREGUNTA	RESPUESTA
	PARTIDA NO. 13 - 53101-531.497.0020-INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES.	
1	SIN/PUNTO DE REFERENCIA, DEBE ENTENDERSE QUE SE ACEPta OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, ¿ES ESTO CORRECTO?	SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.
2	SIN/PUNTO DE REFERENCIA, SERA NECESARIO QUE LA INCUBADORA CUENTE CON SISTEMA DE SERVOCONTROL DE LA CONCENTRACIÓN DE OXIGENO, QUE CUBRA EL RANGO DESDE 21% A 65% CON INCREMENTOS DE 1%, ¿ES ESTO CORRECTO?	EN CASO DE QUE SU TECNOLOGÍA A OFERTAR LO REQUIERA PARA SU FUNCIONAMIENTO CORRECTO, DEBERÁ INCLUIR DICHO DISPOSITIVO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
3	SIN/PUNTO DE REFERENCIA, SERA NECESARIO QUE LA INCUBADORA CUENTE CON BASCULA ELECTRÓNICA NEONATAL INTERCONSTRUIDA AL EQUIPO, EN EL SOPORTE DE LA BASE DEL COLCHON, CON RANGO DE PESO DE 250 GRAMOS A 5 KILOGRAMOS Y RESOLUCION DE 5 GRAMOS, ¿ES ESTO CORRECTO?	EN CASO DE QUE SU TECNOLOGÍA A OFERTAR LO REQUIERA PARA SU FUNCIONAMIENTO CORRECTO, DEBERÁ INCLUIR DICHO DISPOSITIVO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
4	PUNTO 2.2.- DICE SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN CON CONTROL MANUAL O PASIVO, POR LO QUE DEBEMOS ENTENDER QUE SE ACEPta OFERTAR INCUBADORA CON SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN ULTRASONICO CON	EN CASO DE QUE SU TECNOLOGÍA A OFERTAR LO REQUIERA PARA SU FUNCIONAMIENTO CORRECTO, DEBERÁ INCLUIR DICHO DISPOSITIVO.



	CONTROL SERVOCONTROLADO, CON RANGO DE PROGRAMACION DEL 30 AL 95% CON INCREMENTOS DEL 1%, SIENDO ESTA UNA CARACTERISTICA SUPERIOR A LA SOLICITADA, ¿ES ESTO CORRECTO?	SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
5	PUNTO 2.6.- CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE NO MENOR A 34°C HASTA 37°C. CON SOBREGIRO DE TEMPERATURA EN EL RANGO DE 37°C A MÁXIMO 38°C., POR LO QUE DEBEMOS ENTENDER QUE SE ACEPTE OFERTAR CON SOBRE GIRO DE TEMPERATURA EN EL RANGO DE 37.1°C A MÁXIMO 38°C. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
6	PUNTO 3.1.-DICE DESPLIEGUE EN PANTALLA DIGITAL DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS, POR LO SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE OFERTAR DESPLIEGUE EN PANTALLA DIGITAL DE AL MENOS 7", LCD, SENSIBLE AL TACTO, DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
	RENGLON 23, UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR AVANZADO	
7	PUNTO 2, OBSERVAMOS QUE SOLICITAN UN NUMERO DE CANALES MUY PEQUEÑO, SUGERIMOS QUE ESTE SEA DE AL MENOS 5 MILLONES DE CANALES PARA UNA MEJOR VISUALIZACION DE LAS IMÁGENES, ¿SE ACEPTE?	LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, SI OFERTA UNA MAYOR TECNOLOGÍA NO HAY INCONVENIENTE. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
8	PUNTO 6, EL VALOR QUE SOLICITAN PARA CINE ES BASTANTE PEQUEÑO POR LO QUE SUGERIMOS ESTE SEA DE AL MENOS 8,000 CUADROS, ¿SE ACEPTE?	LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS RQUERIDAS, SI OFERTA UNA MAYOR TECNOLOGÍA NO HAY INCONVENIENTE. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
9	PUNTO 7, EL MONITOR QUE SOLICITAN NO ES EL IDONEO PARA EL TIPO DE EQUIPO QUE SOLICITAN, SUGERIMOS ESTE SEA DE AL MENOS 21.5" QUE ES VALOR COMERCIAL QUE NORMALMENTE MANEJAN ESTE TIPO DE SISTEMAS, ¿SE ACEPTE?	LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, SI OFERTA UNA MAYOR TECNOLOGÍA NO HAY INCONVENIENTE. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
10	PUNTO 9, ENTENDEMOS QUE TAMBEN DEBE ESTAR INCLUIDA UNA PANTALLA TOUCH SCREEN DE AL MENOS 8".¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL PUNTO 9 SE REFIERE A QUE EL EQUIPO PUEDE CONTAR CON TRACKBALL O TOUCH PAD.
11	PUNTOS 4.2 Y 13, COMO OBSERVACION LA ANGIOGRAFIA (PUNTO 4.2) Y EL TRAZO DOPPLER (PUNTO 13) SON IMÁGENES QUE SE OBSERVAN EN TIEMPO REAL YA QUE SE HACEN CON EL TRANSDUCTOR POR QUE ESTA IMPLICITO LA VISUALIZACION DEL MOVIMIENTO DE OTRA MANERA NO TIENE SENTIDO HACER ESTAS EXPLORACIONES CON IMÁGENES CONGELADAS, EL MEDICO TOMA SU DECISION EN ESE MOMENTO, POR LO QUE NO ESTA DESCrito EN LA PAPELERIA, SOLICITAMOS SE PUEDA OMITIR ESTAS PALABRAS EN ESTOS PUNTOS, ¿SE ACEPTE?	NO SE PUEDE RESPONDER A ESTA PREGUNTA, DEBIDO A QUE NO SE ESPECIFICA QUE PALABRAS SON LAS QUE QUIERE OMITIR.
12	PUNTO 15, ESTA CAPACIDAD DE DISCO DURO SOLO LO CUMPLE UNA CASA COMERCIAL, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR DISCO DURO DE 720 GB, ¿SE ACEPTE?	LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, SI OFERTA UNA MAYOR TECNOLOGÍA NO HAY INCONVENIENTE. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

13	PUNTO 23.1, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR TRANSDUCTOR EN EL RANGO DE 5 A 14 MHZ, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA.
14	PUNTO 23.6, ENTENDEMOS QUE DESEAN UN TRANSDUCTOR LINEAL DIFERENTE AL PUNTO 23.1 Y QUE ESTA SEA DE MINIMO 18 MHZ PARA SU USO EN ESTUDIOS DE MAMA, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO QUE EL TRANSDUCTOR SEA DIFERENTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. EL PUNTO 23.6 SOLICITA UN TRANSDUCTOR LINEAL CON RANGO DE 14 MHZ PARA ESTUDIO MAMA.
15	PUNTO 24, ENTENDEMOS QUE ESTE SOFTWARE NO SE DEBE INCLUIR, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. SIN EMBARGO, DEBE DEMOSTRAR QUE SU EQUIPO CUENTA CON LA CAPACIDAD PARA INCORPORAR DICHO SOFTWARE.
16	PUNTO 25, ENTENDEMOS QUE DESEAN VELOCIDAD PRF, CON VALOR MINIMO DE 52 KHZ PARA DOPPLER CONTINUO Y PULSADO, ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA TECNOLÓGICA.
	53101, 531.497.0053, INCUBADORA DE TRASLADO EXTRAHOSPITALARIO.	
17	PUNTO 5.-DICE MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO, POR LO QUE DEBEMOS ENTENDER QUE SERA NECESARIO QUE LA INCUBADORA CUENTE CON MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO Y PANTALLA LCD A COLOR DE AL MENOS 7", SENSIBLE AL TACTO, ¿ES ESTO CORRECTO?	LA FORMA DE LLEVARLO A CABO DEPENDERÁ DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA DE CADA PARTICIPANTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
18	PUNTO 16.23.- DICE SEIS SENsoRES REUTILIZABLE DE TEMPERATURA DE PIEL, POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR Y ENTREGAR UN TOTAL DE 2 SENsoRES POR EQUIPO, CON EL PROPOSITO DE NO ENCARESER EL COSTO DE LA INCUBADORA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICION?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA.
19	PUNTO 15, VENTILADOR Y SUBPUNTOS RELACIONADOS AL MISMO... Y PUNTO 16 MONITOR DE TRANSPORTE Y SUB PUNTOS RELACIONADOS AL MISMO...; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LAS INCUBADORAS DE TRASLADO EXTRAHOSPITALARIO SIN LOS ACCESORIOS, CONSIDERANDO QUE ESTOS ACCESORIOS OPERAN DE FORMA INDEPENDIENTE A LA INCUBADORA DE TRASLADO EXTRAHOSPITALARIO, POR LO QUE EL EQUIPO INICIAL, NO SE VERA AFECTADA EN SU FUNCIONALIDAD, SI SE ADQUIERE SIN ACCESORIOS, ¿SE ACEPTA OFERTAR SIN EL VENTILADOR Y SIN MONITOR?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA.
20	EN CASO DE QUE SU RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, PEDIMOS A LA CONVOCANTE SE considere Y ACEPTE OFERTAR LOS ACCESORIOS EN UNA SUB PARTIDA (EJEMPLO PARTIDA 37- A VENTILADOR, PARTIDA 37-B MONITOR) YA QUE ESTOS ACCESORIOS SON DE IMPORTACION, Y TIENEN UN TIEMPO DE ENTREGA APROXIMADO DE 120 A 150 DIAS, ESTO DERIVADO DE LA PANDEMIA COVID 19, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICION??	REMITIRSE A LA MODIFICACIÓN 1 DE LA PRESENTE ACTA.
21	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR LA INCUBADORA DE TRASLADO CON EL VENTILADOR Y MONITOR COMO ACCESORIOS INDEPENDIENTES, NO INTEGRADOS AL GABINETE/CONFIGURADO EN LA INCUBADORA, COLOCANDOSE EN UN UN SOPORTE/BRAZO/GABINETE PARA EL MONTAJE DE LOS	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES, SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS, DICHAS FICHAS FUERON BASADAS EN LAS CEDULAS DE ESPECIFICACIONES



	EQUIPOS, YA QUE LA CEDULA QUE SOLICITAN "INTEGRADA" SOLO LO CUMPLE LA MARCA DRAGER, LO CUAL LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE OTRAS MARCAS. SE ACEPTA?	TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO DEL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA EN SALUD, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS NO SON EXCLUSIVAS DE UNA MARCA O MODELO EN PARTICULAR.
	PARTIDA 19 CAMILLA DE TRASLADO DE PACIENTE	
22	SIN NUMERO PREGUNTA.- ENTENDEMOS QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LA SOLICITADA NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ¿ES CORRECTO ?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SIEMPRE Y CUANDO LOS VALORES OFERTADOS SEAN DEMOSTRADOS Y ESTÉN DENTRO DE LOS RANGOS SOLICITADOS EN LA FICHA TÉCNICA. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
23	PUNTO 5. DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE 190 CM. DE LARGO X 64 CM. DE ANCHO, PREGUNTA.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION NOS PERMITA OFERTAR UNA SUPERFICIE DEL PACIENTE DE 188 CM. DE LARGO X 62 CM. DE ANCHO, LO CUAL NO DEMERITA LA CALIDA Y FUNCIONAMIENTO DE LA CAMILLA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA FICHA TÉCNICA.
	PARTIDA 44 44 CAMILLA DE RECUPERACION	
24	SIN NUMERO PREGUNTA.- ENTENDEMOS QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LA SOLICITADA NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ¿ES CORRECTO ?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SIEMPRE Y CUANDO LOS VALORES OFERTADOS SEAN DEMOSTRADOS Y ESTÉN DENTRO DE LOS RANGOS SOLICITADOS EN LA FICHA TÉCNICA. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
25	NUMERAL 6 DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE 190 CM. DE LARGO X 76 CM. DE ANCHO, PREGUNTA.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION NOS PERMITA OFERTAR UNA SUPERFICIE DEL PACIENTE DE 188 CM. DE LARGO X 62 CM. DE ANCHO, LO CUAL NO DEMERITA LA CALIDA Y FUNCIONAMIENTO DE LA CAMILLA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA FICHA TÉCNICA.
26	PUNTO 7 DIMENSIONES DE LA CAMILLA (CON BARANDALES ARRIBA) +/-4% LONGITUD TOTAL 210 CM. ANCHO TOTAL 88 CM. PREGUNTA.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION NOS PERMITA OFERTAR DIMENSIONES DE LA CAMILLA (CON BARANDALES ARRIBA) LONGITUD TOTAL 215.2 CM. ANCHO TOTAL 77.6 CM. LO CUAL NO DEMERITA LA CALIDA Y FUNCIONAMIENTO DE LA CAMILLA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA FICHA TÉCNICA.

9.- PROVEEDOR: SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.



A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Partida 21 Rayos X con Fluoroscopía móvil digital tipo Arco en C Pregunta referente a los tiempos de entrega de los equipos estipulados en las bases de la presente licitación. Solicitamos amablemente a la convocante que, para permitir la libre participación, se extienda el tiempo de entrega, instalación, puesta en marcha y capacitación para la partida de equipo de Rayos X con Fluoroscopía móvil digital tipo Arco en C a 60 días hábiles, toda vez que estos sistemas se fabrican sobre pedido en el extranjero ¿se acepta?	REMITIRSE A LA MODIFICACIÓN 1 DE LA PRESENTE ACTA.
2	Partida 19 Camilla de traslado de paciente y 44 Camilla de recuperación Se solicita amablemente a la convocante extender el tiempo de entrega a 90 días hábiles a partir de la suscripción del contrato. ¿Se Acepta?	REMITIRSE A LA MODIFICACIÓN 1 DE LA PRESENTE ACTA.
3	Partida 23 Ecocardiógrafo avanzado Se solicita amablemente a la convocante extender el tiempo de entrega a 60 días hábiles a partir de la suscripción del contrato. ¿Se Acepta?	REMITIRSE A LA MODIFICACIÓN 1 DE LA PRESENTE ACTA.
4	Partida 24 Unidad de Imagen por Resonancia Magnética de 1.5T Pregunta referente a los tiempos de entrega de los equipos estipulados en las bases de la presente licitación. Solicitamos amablemente a la convocante que, para permitir la libre participación, se extienda el tiempo de entrega, instalación, puesta en marcha y capacitación para la partida de equipo de resonancia magnética a 150 días hábiles, toda vez que un sistema de resonancia magnética requiere de tiempos de fabricación e instalación más extensos por la propia complejidad del equipo ¿se acepta?	REMITIRSE A LA MODIFICACIÓN 1 DE LA PRESENTE ACTA.

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Pregunta referente a la ficha de Rayos X con Fluoroscopía móvil digital tipo Arco en C; Clave S.S.: 531.341.2571. Con relación al punto No. 1.1 Potencia de 15 kW o mayor. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofrecer nuestro equipo que cuenta con una potencia de 12 Kw y una salida de potencia nominal de 15 kW, con lo que es posible realizar desde procedimientos ortopédicos hasta estudios cardiológicos, sin limitar ninguna aplicación clínica para la que se ha desarrollado el equipo, además al contar con esta potencia no demerita la calidad de imagen. ¿Se acepta nuestra solicitud?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES



2	<p>Pregunta referente a la ficha de Rayos X con Fluoroscopía móvil digital tipo Arco en C; Clave S.S.: 531.341.2571. Con relación al punto No. 1.1 Potencia de 15 kW o mayor.</p> <p>En caso de que la respuesta a nuestra pregunta anterior sea negativa, solicitamos amablemente a la convocante considerar un rango de potencia de 20 kW o mayor, parámetro que permitiría englobar desde procedimientos ortopédicos hasta estudios cardiológicos, sin limitar ninguna aplicación clínica para la que se ha desarrollado el equipo, así mismo, este rango de potencia entregaría una mejor calidad de imagen en situaciones más demandantes, generando mayores ventajas, por ejemplo el desempeño óptimo durante una intervención de mayor duración una correcta visualización ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, ESTO ES, EN SU OFERTA PUEDEN IGUALAR O MEJOR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.</p> 
3	<p>Pregunta referente a la ficha de Rayos X con Fluoroscopía móvil digital tipo Arco en C; Clave S.S.: 531.341.2571. Con relación al punto No. 1.3 Corriente en fluoroscopia pulsada o continua de 3 mA o menor a 200 mA o mayor</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofrecer nuestro equipo que cuenta con una corriente de fluoroscopia de 3mA a 119 mA, lo cual es suficiente para realizar una gama amplia de estudios sin afectar la calidad de imagen para ninguna de las aplicaciones clínicas para las que se encuentra destinada el equipo ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO E BASES</p> 
4	<p>Pregunta referente a la ficha de Rayos X con Fluoroscopía móvil digital tipo Arco en C; Clave S.S.: 531.341.2571. Con relación al punto No. 1.4 Corriente de radiografía digital o imagen única de 125 mA o mayor</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofrecer nuestro equipo que cuenta con una corriente de imagen individual de 10mA a 120 mA, lo cual es suficiente para realizar una gama amplia de estudios sin afectar la calidad de imagen para ninguna de las aplicaciones clínicas para las que se encuentra destinado el equipo, además por temas de referencia aparece como imagen individual en nuestros catálogos. ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO E BASES</p> 
5	<p>Pregunta referente a la ficha de Rayos X con Fluoroscopía móvil digital tipo Arco en C; Clave S.S.: 531.341.2571. Con relación al punto No. 3.1 "SID" de 99 cm o mayor. Distancia entre foco e imagen (Source Image Distance)</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante, nos permita referenciar este punto como "Distancia de la fuente al detector: 107 cm", lo cual es superior a lo solicitado, es solo por temas de referencia que aparece de esta manera en nuestros catálogos, ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p> 



6	<p>Pregunta referente a la ficha de Rayos X con Fluoroscopía móvil digital tipo Arco en C; Clave S.S.: 531.341.2571. Con relación al punto No 3.2 Rotación de +/- 110 grados o mayor</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita referenciar este punto como "Angulación ± 225°" lo cual es superior a lo solicitado, es solo por temas de referencia que aparece de esta manera en nuestros catálogos. ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO Y SE DEMUESTRE LA MEJORA TECNOLÓGICA</p>
7	<p>Pregunta referente a la ficha de Rayos X con Fluoroscopía móvil digital tipo Arco en C; Clave S.S.: 531.341.2571. Con relación al punto No 3.2 Rotación de +/- 110 grados o mayor</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita referenciar este punto como "Angulación ± 225°" lo cual es superior a lo solicitado, es solo por temas de referencia que aparece de esta manera en nuestros catálogos. ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO Y SE DEMUESTRE LA MEJORA TECNOLÓGICA</p>
8	<p>Pregunta referente a la ficha de Rayos X con Fluoroscopía móvil digital tipo Arco en C; Clave S.S.: 531.341.2571. Con relación al punto No 10 Consola de control móvil</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita referenciar este punto como "Cios Alpha consta de un sistema de arco en C y un carro portamonitores, Carro portamonitores; El panel de mando del carro portamonitores se utiliza para preparar (p. ej., introducir los datos del paciente) y evaluar exámenes. El panel de mando está integrado en la placa de la cubierta del carro portamonitores"</p> <p>Demostrando mediante una imagen la consola de control móvil, siendo equivalente con lo solicitado en la cédula, es únicamente por temas de referencia, ya que de esta manera aparece en nuestros catálogos. ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
9	<p>Pregunta referente a la ficha de Unidad de Imagen por Resonancia Magnética de 1.5 Teslas con Clave S.S.: 531.791.0066. Con relación al punto No. 4 "Gradiente por eje de 30 militeslas/mts. como mínimo y un slew rate 120 como mínimo", solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofrecer equipo de Resonancia Magnética con amplitud de Gradiente por eje de 30 militeslas/mts. como mínimo y un slew rate de 100 T/m/s (efectivo de 173 T/m/s) como mínimo, toda vez que, con este desempeño de gradiente y acompañado de un amplificador de transmisión potente, podemos lograr un desempeño excepcional de equipo en términos de imagen y productividad ¿se acepta?</p>	<p>NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES</p>

10	Pregunta referente a la ficha de Unidad de Imagen por Resonancia Magnética de 1.5 Teslas con Clave S.S.: 531.791.0066. Con relación al punto No. 5 "Con método o técnica de reducción de tiempo de adquisición o incremento de la velocidad de adquisición. Factor de aceleración de al menos 3.", entendemos que se refiere a que el equipo de resonancia y software de este debe contener al menos 3 características o técnicas de aceleración para incrementar la velocidad de adquisición ¿es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
11	Pregunta referente a la ficha de Unidad de Imagen por Resonancia Magnética de 1.5 Teslas con Clave S.S.: 531.791.0066. Con relación al punto No. 8 "Tecnología de compensación del efecto dieléctrico por medio de RF", solicitamos amablemente a la convocante nos permita cumplir este punto referenciando la tecnología de Aislamiento Magnético Activo y Aislamiento de Interferencias Externas de radiofrecuencia, toda vez que esta tecnología es homóloga al concepto de compensación del efecto dieléctrico de RF ¿se acepta?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
12	Pregunta referente a la ficha de Unidad de Imagen por Resonancia Magnética de 1.5 Teslas con Clave S.S.: 531.791.0066. Con relación al punto No. 12.7 "De 8 canales mínimo para hombro", solicitamos amablemente a la convocante nos permita cumplir este punto con un kit de Bobina dedicada de hombro de 6 canales (Shoulder 6 Coil Kit) toda vez que este kit incluye adaptación a los distintos tamaños de hombro para poder hacer una adquisición anatómica más precisa y con un mayor nivel de comodidad para el paciente ¿se acepta?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
13	Pregunta referente a la ficha de Unidad de Imagen por Resonancia Magnética de 1.5 Teslas con Clave S.S.: 531.791.0066. Con relación al punto No. 24 "Sistema de biopsia para mama antimagnético" solicitamos amablemente a la convocante considere este punto como opcional o de capacidad de crecimiento a futuro, toda vez que la integración de un sistema de biopsia de mama requiere la integración de una bobina dedicada para biopsia de mama además del kit de consumibles que se requieren para hacer la punción, volviendo este alcance caro para la propuesta, además de que el procedimiento de biopsia por resonancia es poco convencional al requerir bloquear la sala de resonancia por un periodo prolongado de tiempo para poder llevar a cabo la biopsia de manera adecuada. ¿se acepta?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES

14	<p>Con referencia a la Partida número 3 "Electrocardiógrafo con Interpretación", Punto 5.4.</p> <p>Se solicita amablemente a la Convocante que a fin de dar cumplimiento con la libre participación; nos permita ofrecer un equipo que no cuente con Análisis de Potenciales Tardíos, ya que esta característica se limita ciertas marcas.</p>	<p>NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES, LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS, DICHAS FICHAS FUERON BASADAS EN LAS CÉDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO DEL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA EN SALUD, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS NO SON EXCLUSIVAS DE UNA MARCA O MODELO EN PARTICULAR.</p>
15	<p>Con referencia a la Partida No. 12 "Carro rojo de plástico con desfibrilador monitor de onda bifásica con marcapasos.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante que, para el punto 5.1 se considere que el monitoreo continuo sea de cuando menos 180 segundos. Esto basado en que estudios recientes respaldan que tener esta información es de importancia para la valoración del paciente.</p>	<p>NO SE PUEDE RESPONDER A ESTA PREGUNTA, DEBIDO A QUE EN LA PARTIDA 12 NO EXISTE EL PUNTO 5.1</p>
16	<p>Con referencia a la Partida No. 12 "Carro rojo de plástico con desfibrilador monitor de onda bifásica con marcapasos.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante que, para el punto 5.2 se considere que el selector de energía para descarga bifásica sea de 2 a 270 J</p>	<p>NO SE PUEDE RESPONDER A ESTA PREGUNTA, DEBIDO A QUE EN LA PARTIDA 12 NO EXISTE EL PUNTO 5.2</p>
17	<p>Con referencia a la Partida No. 12 "Carro rojo de plástico con desfibrilador monitor de onda bifásica con marcapasos.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante que, para el punto 5.5 el tiempo de carga a máxima energía sea de 5 segundos o menor, esto siendo de beneficio para la atención a los pacientes y siendo esto de vital importancia.</p>	<p>NO SE PUEDE RESPONDER A ESTA PREGUNTA, DEBIDO A QUE EN LA PARTIDA 12 NO EXISTE EL PUNTO 5.5</p>
18	<p>Con referencia a la Partida No. 12 "Carro rojo de plástico con desfibrilador monitor de onda bifásica con marcapasos.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante que, para el punto 6.2 la amplitud del pulso seleccionable sea de 8 mA o menor a 200 mA o mayor.</p>	<p>NO SE PUEDE RESPONDER A ESTA PREGUNTA DEBIDO A QUE EL PUNTO 6.2 SOLICITA: CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGÍA PARA DESCARGA BIFÁSICA, POR LO QUE NO ES CONGRUENTE CON LO QUE SE SOLICITA.</p>
19	<p>Con referencia a la Partida No. 12 "Carro rojo de plástico con desfibrilador monitor de onda bifásica con marcapasos.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante que, para el punto 14.3 dar al menos 100 desfibrilaciones a carga máxima o 1.5 hrs de monitoreo continuo</p>	<p>NO SE PUEDE RESPONDER A ESTA PREGUNTA, DEBIDO A QUE EN LA PARTIDA 12 NO EXISTE EL PUNTO 14.3</p>

20	<p>Con referencia a la Partida No. 12 "Carro rojo de plástico con desfibrilador monitor de onda bifásica con marcapasos.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante que, para el punto 14.4 el tiempo de carga máximo sea de 3 hrs.</p>	NO SE PUEDE RESPONDER A ESTA PREGUNTA, DEBIDO A QUE EN LA PARTIDA 12 NO EXISTE EL PUNTO 14.4
21	<p>Con referencia a la Partida No. 12 "Carro rojo de plástico con desfibrilador monitor de onda bifásica con marcapasos.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante que, el equipo cuente con modo semiautomático con guía de voz.</p>	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
22	<p>Con referencia a la Partida No. 12 "Carro rojo de plástico con desfibrilador monitor de onda bifásica con marcapasos.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante que, el equipo cuente con grabación del sonido ambiente y de las ondas de ECG en tarjeta SD.</p>	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
23	<p>Con referencia a la Partida 15.- Monitor de signos vitales básico, en el numeral 1.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante que, el equipo sea de una pantalla de 12.1 pulgadas como mínimo.</p>	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
24	<p>Con referencia a la Partida 15.- Monitor de signos vitales básico, en el numeral 2.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante que, el equipo sea capaz de interconexión a red de monitoreo desde la configuración básica, esto con la finalidad de evitar costos extras a futuro.</p>	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
25	<p>Con referencia a la Partida 15.- Monitor de signos vitales básico, en el numeral 7.1.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante que, el equipo permita mostrar al menos 10 curvas fisiológicas de manera simultánea.</p>	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
26	<p>Con referencia a la Partida 15.- Monitor de signos vitales básico, en el numeral 7.2.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante que, el equipo permita mostrar 2 curvas a elegir de entre 7 derivaciones.</p>	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
27	<p>Con referencia a la Partida 15.- Monitor de signos vitales básico, en el punto 10.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante que, en cuanto a las tendencias gráficas y numéricas sea de cuando menos 120 horas de todos los parámetros. Con full disclosure de 120 horas de hasta 1 forma de onda.</p>	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
28	<p>Con referencia a la Partida 15.- Monitor de signos vitales básico.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante que, la batería interna recargable tenga una duración de 3 horas o mayor.</p>	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.

	Con referencia a la Partida 15.- Monitor de signos vitales básico, en el punto 12.	NO SE PUEDE RESPONDER A ESTA PREGUNTA DEBIDO A QUE EL PUNTO 12 DICE: CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS UNA HORA, CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO E INDICADOR DE BAJO NIVEL EN PANTALLA, POR LO QUE NO CORRESPOND+ E A LO SOLICITADO.
29	Se solicita amablemente a la convocante que, el equipo permita la detección de cuando menos 23 arritmias incluyendo arritmias básicas: taquicardia ventricular, asistólica y fibrilación ventricular.	
30	Con referencia a la Partida 15.- Monitor de signos vitales básico, en el punto 22.	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
31	Se solicita amablemente a la convocante que la capacidad del equipo para visualizar desde otro monitor conectado en la red sea incluida para permitir una mejora en la atención en el paciente.	
32	Con referencia a la Partida 16.- Monitor de signos vitales de traslado, en el numeral 1.	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
33	Se solicita amablemente a la convocante que, el equipo sea de una pantalla de 5.7 pulgadas como mínimo. Para facilitar el traslado y evitar lesiones en pacientes y usuarios	NO SE PUEDE RESPONDER A ESTA PREGUNTA DEBIDO A QUE EL PUNTO 2 DICE: SALIDA ANALÓGICA DE ECG O SINCRONÍA PARA DESFIBRILACIÓN, POR LO QUE NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO.
34	Con referencia a la Partida 16.- Monitor de signos vitales de traslado, en el numeral 2.	NO SE PUEDE RESPONDER A ESTA PREGUNTA DEBIDO A QUE EL PUNTO 9 DICE: TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 24 HORAS COMO MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS, SELECCIONABLES POR EL USUARIO, POR LO QUE NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO.
35	Se solicita amablemente a la convocante que el funcionamiento con batería del monitor sea de al menos 5 horas.	NO SE PUEDE RESPONDER A ESTA PREGUNTA DEBIDO A QUE EL PUNTO 11 DICE: CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS 2.5 HORAS, CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO E INDICADOR., POR LO QUE NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO.
36	Con referencia a la Partida 16.- Monitor de signos vitales de traslado, en el numeral 18.	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MEJORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
37	Se solicita amablemente a la convocante que, el peso del monitor sea de 1.6 kg o menos incluyendo la batería.	



10.-PROVEEDOR: CONDUIT LIFE S.A. DE C.V.

DE CARÁCTER TÉCNICO

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	<p>RENGLÓN 15: MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO <u>1. MONITOR CONFIGURADO O MÓDULAR CON PANTALLA DE 12 PULGADAS COMO MÍNIMO.</u></p> <p>PREGUNTA: DEBIDO A QUE EL TAMAÑO DE LA PANTALLA NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y CUMPLE CON LOS PARAMETROS SOLICITADOS. SE PIDE AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE PUEDA OFERTAR MONITOR CON PANTALLA MAYOR DE 10 PULGADAS.</p>	NO SE ACEPTE, APEGARSE A BASES.
2	<p>RENGLÓN 15: MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO <u>24. CAPACIDAD A FUTURO DE MEDICIÓN Y VIZUALIZACIÓN DE CAPNOGRAFÍA Y GASTO CARDIACO.</u></p> <p>PREGUNTA: DEBIDO A QUE EL MONITOR DE SIGNOS VITALES ES BÁSICO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA MEDICIÓN Y VISUALIZACIÓN DE CAPNOGRAFÍA Y GASTO CARDIACO SEA OPCIONAL.</p>	NO SE ACEPTE, SE REQUIERE QUE EL EQUIPO EN UN FUTURO SEA CAPAZ DE PODER CONTAR CON ESA CARACTÉRISTICA.
3	<p>RENGLÓN 17: VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO <u>3.15. BIAS FLOW, FLUJO BASE, CONTINUO O CPAP</u></p> <p>PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE PARA PODER CUBRIR CON ESTE PUNTO SERÁ SUFFICIENTE DEMOSTRAR QUE SE CUENTA MÍNIMO CON UNO DE LOS FLUJOS SOLICITADOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
4	<p>RENGLÓN 17: VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO <u>3.16. AJUSTE DE RAMPA DE PRESIÓN, RISE TIME, RETARDO INSPIRATORIO, RAMPA O INCREMENTO DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN.</u></p> <p>PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE PARA PODER CUBRIR CON ESTE PUNTO SERÁ SUFFICIENTE DEMOSTRAR QUE SE CUENTA MÍNIMO CON UNO DE LOS PARAMETROS SOLICITADOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
5	<p>RENGLÓN 17: VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO <u>4. MODOS VENTILATORIOS</u></p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS EQUIPOS QUE SE OFERTEN TENGAN TECNOLOGÍA QUE PERMITA REALIZAR EL AJUSTE AUTOMÁTICO DE LOS PARÁMETROS DE VENTILACIÓN BASADO EN LA MECÁNICA PULMONAR DEL PACIENTE DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE Y ASÍ FACILITAR EL USO OPERATIVO Y LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. COMO ES EL CASO DE LOS MODOS VENTILATORIOS NAVA, PAV, PAV PLUS, PROVENT, ADVENT O ASV, ADQUIRIENDO CON ESTO UN</p>	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTÉRISTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.



	VENTILADOR DE MEJOR DESEMPEÑO Y CONFORT EN EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTE?	
6	RENGLÓN 17: VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO <u>5. PARAMETROS MONITORIZADOS:</u> PREGUNTA: EL MONITOREO HEMODINÁMICO ES DE SUMA IMPORTANCIA EN PACIENTES QUE NECESITAN APOYO RESPIRATORIO, EL MONITORIZAR ESTOS CAMBIOS SIN ESTRESAR AL PACIENTE POR LA CANTIDAD DE EQUIPOS UTILIZADOS SE VUELVE UN RETO; POR ELLA EL MONITOREO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO DE MANERA NO INVASIVA DURANTE LA VENTILACIÓN MECÁNICA RESULTA DE GRAN AYUDA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LOS VENTILADORES OFERTADOS PARA ESTA PARTIDA REQUIERAN MONITOREO DE SPO2, SIN COSTO PARA LA INSTITUCIÓN, DONDE SE OBTENGA PARÁMETROS NO INVASIVOS TALES COMO ÍNDICE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO (DI) Y RELACIÓN DE PAO2/FI02 (P/F) AYUDANDO AL PERSONAL DE SALUD A TOMAR DECISIONES DE FORMA MÁS RÁPIDA Y PRECISA SIN NECESIDAD DE ESPERARSE A UNA GASOMETRÍA ¿SE ACEPTE?	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
7	RENGLÓN 17: VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO <u>5. PARAMETROS MONITORIZADOS:</u> PREGUNTA: LA MEDICIÓN DE CO2 ES UN MONITOREO BÁSICO PARA LA CORRECTA VENTILACIÓN, YA QUE ESTE NOS PROPORCIONA LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: CONCENTRACIÓN DE CO2 ESPIRATORIA (FETCO2, %), PRESIÓN PARCIAL DE CO 2 ESPIRATORIA (PETCO 2, MMHG), VOLUMEN DE CO 2 INSPIRATORIO (VICO2, ML), VOLUMEN DE CO2 ESPIRATORIO (VECO2, ML) Y VOLUMEN DEL ESPACIO MUERTO RENGLÓN 17: VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO	NO ES POSIBLE CONTESTAR, DEBIDO A QUE NO ESPECIFICA LA PREGUNTA.
8	RENGLÓN 17: VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO <u>5. PARAMETROS MONITORIZADOS:</u> PREGUNTA: LAS GRÁFICAS DE PRESIÓN ESOFÁGICA Y TRAQUEAL PERMITE AL PERSONAL DE SALUD TENER LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA DAR UN TRATAMIENTO ADECUADO Y SEGURO AL PACIENTE, DEBIDO QUE ESTAS AYUDAN A ESTIMAR PARÁMETROS DE PRESIÓN TRANSPULMONAR Y TRABAJO RESPIRATORIO DE FORMA MÁS CERTERA. SE LE PIDE AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS VENTILADORES OFERTADOS DEBAN DE TENER EL DESPLIEGUE DE LAS GRÁFICAS DE PRESIÓN ESOFÁGICA Y TRAQUEAL. ¿SE ACEPTE?	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
9	RENGLÓN 17: VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO <u>5.15. DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 LAZOS O LOOPS</u> PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE PODER OFRECERLE AL PERSONAL DE SALUD HERRAMIENTAS DE MONITOREO	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.

	<p>COMPLETAS SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LOS VENTILADORES OFERTADOS PRESENTEN EN PANTALLA CUATRO GRAFICAS (PRESIÓN, VOLUMEN, FLUJO Y CO2 O PLETISMOGRAFIA), 2 LAZOS Y UN GRÁFICO ADICIONAL DE FORMA SIMULTÁNEA. ¿SE ACEPTA?</p>	
10	<p>RENGLÓN 18: VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS.</p> <p><u>2.6 SALIDA PARA NEBULIZADOR SINCRONICO, NEBULIZADOR ULTRASÓNICO O ELÉCTRICO</u></p> <p>PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE PARA PODER CUBRIR CON ESTE PUNTO SERÁ SUFICIENTE DEMOSTRAR QUE SE CUENTA CON LA SALIDA PARA NEBULIZADOR YA SEA SINCRÓNICO O ULTRASÓNICO O ELÉCTRICO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, DEBIENDO SER COMPATIBLE CON LOS ACCESORIOS A OFERTAR DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL BIEN.</p> 
11	<p>RENGLÓN 18: VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS.</p> <p><u>3.7 PRESIÓN SOPORTE (PSV), PRESIÓN AISTIDA O ASB QUE CUBRA EL RANGO DE 10 A 50 CMH2O</u></p> <p>PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE PARA PODER CUBRIR CON ESTE PUNTO SERÁ SUFICIENTE DEMOSTRAR QUE SE CUENTA MÍNIMO CON UN PARÁMETRO MENCIONADO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p> 
12	<p>RENGLÓN 18: VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS.</p> <p><u>3.8 BIAS FLOW, FLUJO BASE O CONTINUO QUE CUBRA EL RANGO DE 2 A 30 L/MIN</u></p> <p>PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE PARA PODER CUBRIR CON ESTE PUNTO SERÁ SUFICIENTE DEMOSTRAR QUE SE CUENTA MÍNIMO CON UN PARÁMETRO MENCIONADO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p> 
13	<p>RENGLÓN 18: VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS.</p> <p><u>5. PARAMETROS MONITOREADOS</u></p> <p>PREGUNTA: EL MONITOREO HEMODINÁMICO ES DE SUMA IMPORTANCIA EN PACIENTES QUE NECESITAN APOYO RESPIRATORIO, EL MONITORIZAR ESTOS CAMBIOS SIN ESTRESAR AL PACIENTE POR LA CANTIDAD DE EQUIPOS UTILIZADOS SE VUELVE UN RETO; POR ELLÓ EL MONITOREO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO DE MANERA NO INVASIVA DURANTE LA VENTILACIÓN MECÁNICA RESULTA DE GRAN AYUDA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LOS VENTILADORES OFERTADOS PARA ESTA PARTIDA REQUIERAN MONITOREO DE SPO2, SIN COSTO PARA LA INSTITUCIÓN, DONDE SE OBTENGA PARÁMETROS NO INVASIVOS TALES COMO ÍNDICE</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.</p> 

	<p>DE SATURACIÓN DE OXÍGENO (O₂) Y RELACIÓN DE PAO₂/FI_O2 (P/F) AYUDANDO AL PERSONAL DE SALUD A TOMAR DECISIONES DE FORMA MÁS RÁPIDA Y PRECISA SIN NECESIDAD DE ESPERARSE A UNA GASOMETRÍA ¿SE ACEPTE?</p>	
14	<p>RENGLÓN 18: VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS.</p> <p>5. PARAMETROS MONITOREADOS</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>LA MEDICIÓN DE CO₂ ES UN MONITOREO BÁSICO PARA LA CORRECTA VENTILACIÓN YA QUE ESTE NOS PROPORCIONA LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: CONCENTRACIÓN DE CO₂ ESPIRATORIA (FETCO₂, %), PRESIÓN PARCIAL DE CO₂ ESPIRATORIA (PETCO₂, MMHG), VOLUMEN DE CO₂ INSPIRATORIO (VICO₂, ML), VOLUMEN DE CO₂ ESPIRATORIO (VECO₂, ML) Y VOLUMEN DEL ESPACIO MUERTO ANATÓMICO SIN LA NECESIDAD DE UNA TOMA INVASIVA DE GASOMÉTRICA AL PACIENTE, CON ELLO ESTAMOS BRINDANDO SEGURIDAD Y CONFORT DE FORMA NO INVASIVA.</p> <p>SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS VENTILADORES OFERTADOS CUENTEN CON MONITORIZACIÓN DE CO₂ Y EL DESPLIEGUE NÚMERO DE LOS PARÁMETROS ANTES MENCIONADOS YA QUE ES UNA HERRAMIENTA VITAL PARA EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTE?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.</p>
15	<p>RENGLÓN 18: VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS</p> <p>5. PARÁMETROS MONITOREADOS</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>LAS GRÁFICAS DE PRESIÓN ESOFÁGICA Y TRAQUEAL PERMITE AL PERSONAL DE SALUD TENER LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA DAR UN TRATAMIENTO ADECUADO Y SEGURO AL PACIENTE, DEBIDO QUE ESTAS AYUDAN A ESTIMAR PARÁMETROS DE PRESIÓN TRANSPULMONAR Y TRABAJO RESPIRATORIO DE FORMA MÁS CERTERA.</p> <p>SE LE PIDE AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS VENTILADORES OFERTADOS DEBAN DE TENER EL DESPLIEGUE DE LAS GRÁFICAS DE PRESIÓN ESOFÁGICA Y TRAQUEAL. ¿SE ACEPTE?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.</p>
16	<p>RENGLÓN 18: VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS</p> <p>5.16 DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 LAZOS O LOOPS</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>CON LA FINALIDAD DE PODER OFRECERLE AL PERSONAL DE SALUD HERRAMIENTAS DE MONITOREO COMPLETAS SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LOS VENTILADORES OFERTADOS PRESENTEN EN PANTALLA CUATRO GRÁFICAS</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.</p>

(PRESIÓN, VOLUMEN, FLUJO Y CO2 O PLETISMOGRAFÍA), 2 LAZOS Y UN GRÁFICO ADICIONAL DE FORMA SIMULTÁNEA. ¿SE ACEPTE?	
--	--

11.-PROVEEDOR: DIMSA INTERPRETACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	NUMERAL 7.2.6 - CATÁLOGOS SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PRESENTAR SÓLO LA PORTADA Y LAS HOJAS REFERENCIADAS DE LOS MANUALES Y CATÁLOGOS, COMPROMETIÉNDONOS A ENTREGARLOS COMPLETOS EN UNA MEMORIA USB. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO, LA INFORMACIÓN PRESENTADA CUENTE CON LAS REFERENCIAS TÉCNICAS COMPLETAS, QUE SE IDENTIFIQUEN AL FABRICANTE QUE CORRESPONDA, ASÍ COMO NO DEBEN CONTENER TACHADURAS NI ENMENDADURAS.
2	NUMERAL 7.2.10 - CARTA DE RESPALDO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE, EN EL CASO DE FABRICANTES EXTRANJEROS, SE PERMITA PRESENTAR COPIA DE LA CARTA ESCANEADA A COLOR. ADJUNTANDO CARTA COMPROMISO QUE DE RESULTAR ADJUDICADO ENTREGAREMOS LA CARTA ORIGINAL. ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A BASES.
3	NUMERAL 7.2.16 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME QUE EL NUMERAL 7.2.16 NO EXISTE DENTRO DE LAS PRESENTES BASES.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
4	7.2 - NOTA IMPORTANTE DICE: CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, ASÍ COMO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR ADICIONALMENTE A SU PROPUESTA POR ESCRITO, EN MEMORIA USB O CD/DVD, LA PROPUESTA TÉCNICA EN PROGRAMA EXCEL DE OFFICE 2003-2007 CONFORME A LOS RENGLONES ESTIPULADOS EN EL ANEXO TÉCNICO. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LA PROPUESTA TÉCNICA EN FORMATO EDITABLE WORD.	SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
5	7.2 - NOTA IMPORTANTE DICE: CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, ASÍ COMO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR ADICIONALMENTE A SU PROPUESTA POR ESCRITO, EN MEMORIA USB O CD/DVD, LA PROPUESTA TÉCNICA EN PROGRAMA EXCEL DE OFFICE 2003-2007 CONFORME A LOS RENGLONES ESTIPULADOS EN EL ANEXO TÉCNICO. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN LA MEMORIA USB O CD/DVD ÚNICAMENTE SE DEBERÁN	EN EL MEDIO ELECTRÓNICO PRESENTADO, SE DEBE CONTENER SU PROPUESTA TÉCNICA (ANEXO 2), Y SI DE ACUERDO A SU PREGUNTA 1, ESTA EMPRESA DESEA INGRESAR LOS MANUALES, SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

	GUARDAR LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES AL ANEXO 2 Y LOS CATÁLOGOS COMPLETOS.	
6	<p>7.3 – NOTA IMPORTANTE</p> <p>DICE: CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, ASÍ COMO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR ADICIONALMENTE A SU PROPUESTA POR ESCRITO, EN MEMORIA USB O CD/DVD, LA PROPUESTA ECONÓMICA EN PROGRAMA EXCEL DE OFFICE 2003-2007 CONFORME A LOS RENGLONES ESTIPULADOS EN EL ANEXO TÉCNICO.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LA PROPUESTA TÉCNICA EN FORMATO EDITABLE WORD.</p>	REFERIRSE A LA RESPUESTA DE SU PREGUNTA 4.
7	<p>7.3 – NOTA IMPORTANTE</p> <p>DICE: CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, ASÍ COMO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR ADICIONALMENTE A SU PROPUESTA POR ESCRITO, EN MEMORIA USB O CD/DVD, LA PROPUESTA ECONÓMICA EN PROGRAMA EXCEL DE OFFICE 2003-2007 CONFORME A LOS RENGLONES ESTIPULADOS EN EL ANEXO TÉCNICO.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN LA MEMORIA USB O CD/DVD ÚNICAMENTE SE DEBERÁ GUARDAR EL ANEXO 3.</p>	NO ES CORRECTO, SE DEBE COPIAR EL ANEXO 11 DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

B).- DE CARÁCTER TÉCNICO

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
8	<p>PUNTO 7.2.12</p> <p>¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA BIENES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA ES SUFFICIENTE CON PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485 Y CERTIFICADOS DEL PAÍS DE ORIGEN: FDA, CE O JIS?</p>	PARA FABRICANTES EXTRANJEROS QUE CUMPLAN CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES NORMAS: FDA, CE, JIS O ISO 13485. PARA PRODUCTO NACIONAL, CERTIFICADO VIGENTE DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS Y CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE O NMX-CC-9001-IMNC-2000 VIGENTE, ADEMÁS DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA
9	<p>Ficha Técnica Renglón 5, Estetoscopio de Cápsula Doble Adulto Puntos 1, 4</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ARCO, AURICULARES Y CÁPSULA FABRICADOS EN ALUMINIO, EN VIRTUD DE HACER EL EQUIPO MÁS LIGERO, CONSERVANDO SUS PROPIEDADES ACÚSTICAS, EN BENEFICIO DEL PERSONAL DE SALUD. ¿SE ACEPTE?</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
10	<p>Ficha Técnica Renglón 5, Estetoscopio de Cápsula Doble Adulto Punto 4</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



	ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO SE DEBE SOLICITAR CÁPSULA DOBLE, CONFORME AL NOMBRE GENÉRICO DE LA PARTIDA Y LOS PUNTOS 5 Y 6 DE LA FICHA TÉCNICA CORRESPONDIENTE, ¿ES CORRECTO?	
11	Ficha Técnica Renglón 40, Laringoscopio rígido estándar Punto 5.7 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE YA QUE PARA INTUBACIÓN DE ADULTOS EL TAMAÑO ADECUADO DE HOJAS ES #3 Y #4, ADEMÁS DE QUE SOLO UNA CASA COMERCIAL CUENTA CON ESTE TAMAÑO DE HOJA. ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, EL SER OPCIONAL SIN EMBARGO, PODRA OFERTAR LOS TAMAÑOS DE LA CASA COMERCIAL QUE CORRESPONDA.
12	Ficha Técnica Renglón 13, Incubadora para cuidados generales Punto 8.1 DICE: 2 SENSORES REUSABLES DE TEMPERATURA DE PIEL. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA CONFIRMAR SI ESTOS 2 SENSORES REUSABLES SON LOS MISMOS QUE SE OFERTAN EN EL PUNTO 6 O SON ADICIONALES A ESTE PUNTO.	ES CORRECTA, SU APRECIACIÓN. SE ACLARA QUE SOLO SON DOS LOS REQUERIDOS.
13	Ficha Técnica Renglón 13, Incubadora para cuidados generales Punto 8.3 DICE: 10 MANGAS PARA PORTILLOS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE OXÍGENO PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR 10 MANGAS PARA PORTILLOS Y 1 FILTRO DE AIRE YA INCLUIDO EN EL PUNTO 5.10. Y OFERTAR COMO OPCIONAL EL PUNTO DE: 1 FILTRO DE OXIGENO, YA QUE EL EQUIPO CUENTA CON UN FILTRO DE OXÍGENO INTERCONSTRUIDO, EL CUAL NO REQUIERE UN CAMBIO CONSTANTE, DISMINUYENDO LOS COSTOS DEL INSTITUTO/HOSPITAL Y HACIENDO EFICAZ EL USO DE LOS RECURSOS INCLUIDOS. ADEMÁS DE QUE SE EVITARÁ LA FÁCIL EXTRACCIÓN DE ESTE ACCESORIO POR PERSONAS AJENAS A LA UNIDAD, CAMBIÁNDOSE EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN CASO DE SER NECESARIO. ¿SE ACEPTE?	SE ACLARA QUE AL ENTREGAR EL EQUIPO CON SU ACCESORIOS COMPLETOS Y FUNCIONANDO AL 100 %, SE SOLICITAN DE MANERA ADICIONAL 10 MANGAS PARA PORTILLOS, 1 FILTRO DE AIRE Y DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA OFERTADA SI NO ES INTERCONSTRUIDO 1 FILTRO DE OXÍGENO.
14	Ficha Técnica Renglón 15, Monitor de signos vitales básico Punto 10 DICE: TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 24 HORAS COMO MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS, SELECCIONABLES POR EL USUARIO. PREGUNTA: CON EL FIN DE PROVEER AL PERSONAL UNA MAYOR CANTIDAD DE EVENTOS PARA ANÁLISIS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR 150 HORAS COMO MÍNIMO DE TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
15	Ficha Técnica Renglón 15, Monitor de signos vitales básico	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.



	Punto 12 DICE: CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS UNA HORA, CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO E INDICADOR DE BAJO NIVEL EN PANTALLA PREGUNTA: PARA DARLE MAYOR FUNCIONALIDAD AL MONITOR Y APROVECHAR LA PORTABILIDAD QUE OFRECE EL SOPORTE RODABLE, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR AL MENOS 3.5 HORAS DE BATERÍA. ¿SE ACEPTE?	
16	Ficha Técnica Renglón 15, Monitor de signos vitales básico Punto 24 DICE: REGISTRADORA TÉRMICA O IMPRESORA TÉRMICA INTERCONSTRUIDA O MÓDULO INSERTABLE DE AL MENOS DOS CANALES PREGUNTA: CON EL FIN DE PROPORCIONARLE AL PERSONAL LA MAYOR CANTIDAD DE DATOS PARA SU ANÁLISIS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OFERTAR AL MENOS TRES CANALES EN LA REGISTRADORA TÉRMICA INTERCONSTRUIDA. ¿SE ACEPTE?	EL PUNTO DESCrito EN ESTA PREGUNTA NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA, CABE MENCIONAR QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA OFERTAR EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES.
17	Ficha Técnica Renglón 16, Monitor de signos vitales de traslado Punto 9 DICE: TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 24 HORAS COMO MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS, SELECCIONABLES POR EL USUARIO. PREGUNTA: CON EL FIN DE PROVER AL PERSONAL UNA MAYOR CANTIDAD DE EVENTOS PARA ANÁLISIS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR 150 HORAS COMO MÍNIMO DE TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
18	Ficha Técnica Renglón 16, Monitor de signos vitales de traslado Punto 11 DICE: CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS 2.5 HORAS, CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO E INDICADOR DE BAJO NIVEL EN PANTALLA PREGUNTA: PARA INCREMENTAR LA FUNCIONALIDAD DE TRASLADO AL MONITOR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR AL MENOS 3.5 HORAS DE BATERÍA. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
19	Ficha Técnica Renglón 37, Incubadora de traslado Punto 9 DICE: CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y AÉREO. PREGUNTA: YA QUE EL TRASLADO PARA UN BEBÉ MERCE CONTAR CON LOS CUIDADOS MÁS EXTREMOS PARA QUE ESTOS IMPACTEN POSITIVAMENTE EN SU DESARROLLO Y	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.



	CRECIMIENTO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LA INCUBADORA DE TRASLADO CUENTE CON LA NORMATIVA NECESARIA PARA PODER TRASLADARSE POR AMBULANCIAS TERRESTRES Y AÉREAS. ¿SE ACEPTE?	
20	<p>Ficha Técnica Renglón 37, Incubadora de traslado Punto 10.3</p> <p>DICE: CON AJUSTE DE TEMPERATURA AUTORREGULABLE DEL PACIENTE.</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A TODOS LOS LICITANTES, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL. ¿SE ACEPTE?</p>	<p>NO SE ACEPTE, APEGARSE A BASES.</p>
21	<p>Ficha Técnica Renglón 37, Incubadora de traslado Punto 15.1.4</p> <p>DICE: TIEMPO INSPIRATORIO: LÍMITE INFERIOR 0.25 O MENOR. LÍMITE SUPERIOR 3.</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A TODOS LOS LICITANTES, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TIEMPO INSPIRATORIO: LÍMITE INFERIOR 0.25 O MENOR. LÍMITE SUPERIOR 2.0 O MAYOR, LOS CUALES SON VALORES ADECUADOS PARA BRINDAR UN SOPORTE ADECUADO A PACIENTES NEONATALES. ¿SE ACEPTE?</p>	<p>NO SE ACEPTE, APEGARSE A BASES.</p>
22	<p>Ficha Técnica Renglón 37, Incubadora de traslado Punto 15.2</p> <p>DICE: SEGURO DEL PANEL DE CONTROL O MEDIO PARA EVITAR CAMBIOS NO DESEADOS.</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A TODOS LOS LICITANTES, SE SOLICITA LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL. ¿SE ACEPTE?</p>	<p>NO SE ACEPTE, APEGARSE A BASES.</p>
23	<p>Ficha Técnica Renglón 37, Incubadora de traslado Punto 15.3</p> <p>DICE: VENTILADOR DE LA MISMA MARCA QUE LA INCUBADORA EMPOTRABLE AL CARRO TRANSPORTADOR DEL EQUIPO OFERTADO.</p> <p>PREGUNTA: YA QUE EL TRASLADO PARA UN BEBÉ MERECE CONTAR CON LOS CUIDADOS MÁS EXTREMOS PARA QUE ESTOS IMPACTEN POSITIVAMENTE EN SU DESARROLLO Y CRECIMIENTO, Y PARA EVITAR ACCIDENTES Y VOLCAMIENTOS DE EQUIPOS MÉDICOS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR VENTILADOR INTERCONSTRUIDO AL CARRO TRANSPORTADOR DEL EQUIPO OFERTADO, SIENDO ESTAS OBLIGATORIAS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES ¿SE ACEPTE?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.</p>
24	<p>Ficha Técnica Renglón 37, Incubadora de traslado Punto 15.5.3</p>	<p>NO SE ACEPTE, APEGARSE A BASES.</p>






	<p>DICE: FRECUENCIA RESPIRATORIA.</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A TODOS LOS LICITANTES, SE SOLICITA LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL. ¿SE ACEPTE?</p>	
25	<p>Ficha Técnica Renglón 37, Incubadora de traslado Punto 15.5.5</p> <p>DICE: RELACIÓN I:E</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A TODOS LOS LICITANTES, SE SOLICITA LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL. ¿SE ACEPTE?</p>	NO SE ACEPTE, APEGARSE A BASES.
26	<p>Ficha Técnica Renglón 37, Incubadora de traslado Punto 15.6.1</p> <p>DICE: PRESIÓN INSPIRATORIA: ALTA Y BAJA.</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A TODOS LOS LICITANTES, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ALARMA DE PRESIÓN INSPIRATORIA: ALTA. ¿SE ACEPTE?</p>	NO SE ACEPTE, APEGARSE A BASES.
27	<p>Ficha Técnica Renglón 37, Incubadora de traslado Punto 15.6.2</p> <p>DICE: PEEP O DESCONEXIÓN DE PACIENTE</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A TODOS LOS LICITANTES, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR PEEP O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE COMO OPCIONAL. ¿SE ACEPTE?</p>	NO SE ACEPTE, APEGARSE A BASES.
28	<p>Ficha Técnica Renglón 37, Incubadora de traslado Punto 15.6.3</p> <p>DICE: FRECUENCIA RESPIRATORIA.</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A TODOS LOS LICITANTES, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR FRECUENCIA RESPIRATORIA COMO OPCIONAL. ¿SE ACEPTE?</p>	NO SE ACEPTE, APEGARSE A BASES.
29	<p>Ficha Técnica Renglón 37, Incubadora de traslado Punto 15.8</p> <p>DICE: CIRCUITO REUSABLE NEONATAL Y 10 CIRCUITOS DESECHALES NEONATAL.</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE EVITAR INFECCIONES NOSOCOMIALES, LAS CUALES TIENEN COMO CONSECUENCIA UNA ESTANCIA HOSPITALARIA MÁS AMPLIA DE UN PACIENTE Y UN AUMENTO DE COSTOS AL INSTITUTO/HOSPITAL, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR 20 CIRCUITOS NEONATALES DESECHABLES. ¿SE ACEPTE?</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.



30	<p>Ficha Técnica Renglón 42, Unidad de anestesia intermedia Punto 1.10</p> <p>DICE: BATERÍA DE RESPALDO INTERCONSTRUIDA O NO BREAK, GRADO MEDICO CON CAPACIDAD DE 60 MINUTOS.</p> <p>PREGUNTA: SUGERIMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE BATERÍA INTERNA DE AL MENOS 90 MINUTOS PARA GARANTIZAR POR MAYOR TIEMPO LA VENTILACIÓN DEL PACIENTE EN CASO DE AUSENCIA DE RED ELÉCTRICA O FALLA DE LA PLANTA DE EMERGENCIA, ¿SE ACEPTE?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.</p>
31	<p>Ficha Técnica Renglón 42, Unidad de anestesia intermedia Punto 1.11</p> <p>DICE: REGULADORES DE SUCCIÓN.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE DAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, YA QUE NO ES UNA CARACTERÍSTICA PROPIA DE LAS MÁQUINAS DE ANESTESIA, ADEMÁS QUE ES ESTOS SON ACCESORIOS YA SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN TODAS LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, ¿SE ACEPTE?</p>	<p>NO SE ACEPTE, APEGARSE A BASES.</p>
32	<p>Ficha Técnica Renglón 42, Unidad de anestesia intermedia Punto 1.12</p> <p>DICE: CON PUERTO RS232, USB O MAYOR TECNOLOGÍA PARA COMUNICACIÓN EXTERNA.</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE DEBEMOS DEMOSTRAR EN CATÁLOGOS O MANUALES QUE EL EQUIPO DE ANESTESIA CUENTA CON CUALQUIERA DE LOS PUERTOS DE COMUNICACIÓN MENCIONADOS O TECNOLOGÍA SUPERIOR, Y QUE DICHOS PUERTOS PERMITEN LA CONECTIVIDAD A OTROS DISPOSITIVOS COMO MONITOR DE SIGNOS VITALES DE LA MISMA MARCA, ¿ES CORRECTO?</p>	<p>ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
33	<p>Ficha Técnica Renglón 42, Unidad de anestesia intermedia Punto 2.1.2</p> <p>DICE: CON ILUMINACIÓN EN FLUJÓMETROS NEUMÁTICOS</p> <p>PREGUNTA: ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, YA QUE ES UNA CARACTERÍSTICA PROPIA DE UNA MARCA, ¿SE ACEPTE?</p>	<p>NO SE ACEPTE, APEGARSE A BASES.</p>
34	<p>Ficha Técnica Renglón 42, Unidad de anestesia intermedia Punto 3.1</p> <p>DICE: CANISTER SENCILLO REUSABLE Y ESTERILIZABLE CON CAPACIDAD DE 800 GR +/- 10%</p> <p>PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE MANTENER LA VENTILACIÓN MECÁNICA SEGURA EN EL PACIENTE, SUGERIMOS A LA CONVOCANTE SOLICITE EQUIPOS CON SISTEMA QUE PERMITA EL CAMBIO DE CAL SODADA DURANTE LA VENTILACIÓN MECÁNICA SIN OCASIONAR FUGAS, ¿SE ACEPTE?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.</p>

35	<p>Ficha Técnica Renglón 42, Unidad de anestesia intermedia Punto 3.9</p> <p>DICE: MANOVACUOMETRO DE CONEXIÓN RÁPIDA. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA CON MANOVACUOMETRO INTERCONSTRUIDO EN LA MAQUINA DE ANESTESIA, ¿SE ACEPTE?</p>	<p>SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
36	<p>Ficha Técnica Renglón 42, Unidad de anestesia intermedia Punto 4.5</p> <p>DICE: SISTEMA DE COMPROBACIÓN AUTOMÁTICO. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA CON SISTEMA DE COMPROBACIÓN SEMI AUTOMÁTICO, YA QUE ESTO NO AFECTA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTE?</p>	<p>NO SE ACEPTE, APEGARSE A BASES.</p>
37	<p>Ficha Técnica Renglón 42, Unidad de anestesia intermedia Punto 6.4</p> <p>DICE: PRESIÓN BAJA EN EL SUMINISTRO DE O2. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE PODER USAR EL EQUIPO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y MANTENER LA VENTILACIÓN MECÁNICA EN TODO MOMENTO, SUGERIMOS A LA CONVOCANTE SOLICITE EQUIPOS QUE PERMITAN LA VENTILACIÓN EN AUSENCIA COMPLETA DE GASES MEDICINALES, ¿SE ACEPTE?</p>	<p>SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. PUDIENDO OFERTAR EQUIPOS QUE PERMITAN ESA CARACTERÍSTICA, CON TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA MARCA.</p>
38	<p>Ficha Técnica Renglón 42, Unidad de anestesia intermedia Punto 6.7</p> <p>DICE: FALLA EN SUMINISTRO ELÉCTRICO PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE PODER USAR EL EQUIPO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, SUGERIMOS A LA CONVOCANTE, SOLICITE EQUIPOS QUE PUEDAN VENTILAR AL PACIENTE AUN CON EL EQUIPO APAGADO, ¿SE ACEPTE?</p>	<p>SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. PUDIENDO OFERTAR EQUIPOS QUE PERMITAN ESA CARACTERÍSTICA, CON TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA MARCA.</p>
39	<p>Ficha Técnica Renglón 42, Unidad de anestesia intermedia Punto 8.4</p> <p>DICE: NO BREAK GRADO MEDICO CON CAPACIDAD DE 50 MIN O MAS: PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SIN NO BREAK, YA QUE EL MONITOR OFERTADO LES OFRECE 120 MIN DE BATERÍA CONTINUA EN CASO DE EMERGENCIA, ¿SE ACEPTE?</p>	<p>SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>

40	<p>Ficha Técnica Renglón 42, Unidad de anestesia intermedia Punto 10.1</p> <p>DICE: MONITOREO INTERCONSTRUIDO O MEDIANTE MÓDULOS INSERTABLES EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES DE LA MISMA MARCA DE LA MÁQUINA DE ANESTESIA.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MONITOR DE RELAJACIÓN NEUROMUSCULAR PORTÁTIL, EL CUAL PUEDE SER USADO Y TRANSPORTADO A CUALQUIER QUIRÓFANO, CON LA VENTAJA DE PODER USARLO SIMULTÁNEAMENTE. ¿SE ACEPTE?</p>	<p>SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p> 
41	<p>Ficha Técnica Renglón 42, Unidad de anestesia intermedia Punto 10.2</p> <p>DICE: DESPLIEGE EN PANTALLA DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES DE VALORES, TENDENCIAS Y CURVAS.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DESPLIEGE EN PANTALLA DEL MONITOR DE RELAJACIÓN NEUROMUSCULAR DE VALORES, TENDENCIAS Y BARRAS DE ESTIMULACIÓN. ¿SE ACEPTE?</p>	<p>SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p> 
42	<p>Ficha Técnica Renglón 17, Ventilador Adulto Pediátrico Punto 2</p> <p>DICE: PANTALLA INTERCONSTRUÍDA.</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL VENTILADOR OFERTADO DEBERÁ CONTAR CON PANTALLA INTERCONSTRUÍDA SENSIBLE AL TACTO. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p> 
43	<p>Ficha Técnica Renglón 17, Ventilador Adulto Pediátrico Punto 3.2</p> <p>DICE: FLUJO INSPIRATORIO O FLUJO ADAPTATIVO (L/MIN).</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO FLUJO INSPIRATORIO O FLUJO ADAPTATIVO (L/MIN) O ACCELERACIÓN DE FLUJO (MBAR/S), CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y OFERTAR LA TECNOLOGÍA DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTE?</p>	<p>SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA O SUPERIORIDAD TECNOLÓGICA.</p> 
44	<p>Ficha Técnica Renglón 17, Ventilador Adulto Pediátrico Punto 3.4.1</p> <p>DICE: LÍMITE INFERIOR: 10 MENOR.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO CON UNA VARIACIÓN DE +/- 1 RPM, ESTO PARA PERMITIR OFERTAR ESTE PUNTO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, ADICIONALMENTE ESTA VARIACIÓN NO TIENE EFECTO CLÍNICO EN EL PACIENTE PUES EL LÍMITE INFERIOR DE RESPIRACIONES POR MINUTO DE UN ADULTO ESTÁ ENTRE 10 Y 12 RPM. ¿SE ACEPTE?</p>	<p>NO SE ACEPTE, APEGARSE A BASES.</p> 



45	<p>Ficha Técnica Renglón 17, Ventilador Adulto Pediátrico Punto 3.16</p> <p>DICE: AJUSTE DE RAMPA DE PRESIÓN, RISE TIME, RETARDO INSPIRATORIO, RAMPA O INCREMENTO DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA DEL FABRICANTE, QUE EN ESTE CASO ES "ACELERACIÓN DE FLUJO". ¿SE ACEPTE?</p>	<p>SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA O SUPERIORIDAD TECNOLÓGICA.</p>
46	<p>Ficha Técnica Renglón 17, Ventilador Adulto Pediátrico Punto 4.2</p> <p>DICE: VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR PRESIÓN.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO "VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR PRESIÓN O BIPAP CONTROLADO POR PRESIÓN", ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y OFERTAR LA TECNOLOGÍA DE ACUERDO CON EL FABRICANTE. ¿SE ACEPTE?</p>	<p>SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA O SUPERIORIDAD TECNOLÓGICA.</p>
47	<p>Ficha Técnica Renglón 17, Ventilador Adulto Pediátrico Punto 4.3</p> <p>DICE: PRESIÓN SOPORTE (PSV) O PRESIÓN ASISTIDA.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO PRESIÓN SOPORTE (PSV) EN MODOS CONTROLADOS POR PRESIÓN, PUES ESTO ASEGURA UNA HERRAMIENTA MÁS DE AJUSTE Y PROTECCIÓN PULMONAR AL PACIENTE POR PERMITIR AJUSTAR, ADEMÁS DE PEEP Y LA PRESIÓN MÁXIMA, UNA PRESIÓN DE SOPORTE CUANDO EL PACIENTE ACTIVE UNA RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA. ¿SE ACEPTE?</p>	<p>SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA O SUPERIORIDAD TECNOLÓGICA.</p>
48	<p>Ficha Técnica Renglón 17, Ventilador Adulto Pediátrico Punto 5.16</p> <p>DICE: CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS AL MENOS DE 24 HORAS.</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE PROVEER MÁS INFORMACIÓN AL PERSONAL CLÍNICO Y PODER CUBRIR LA MAYORÍA O TOTALIDAD DE LA ESTANCIA DE LOS PACIENTES EN LA TERAPIA, ENTENDEMOS QUE EL VENTILADOR DEBERÁ CONTAR CON CAPACIDAD DE ALMACENAR AL MENOS 10 DÍAS DE TENDENCIAS. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. TÉCNICA.</p>
49	<p>Ficha Técnica Renglón 17, Ventilador Adulto Pediátrico Punto 7.3</p> <p>DICE: SENSOR DE FLUJO REUSABLE.</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. TÉCNICA.</p>

	PREGUNTA: CON EL FIN DE ASEGURAR UNA MEDICIÓN CORRECTA Y PRECISA DEL FLUJO DEL PACIENTE, ENTENDEMOS QUE EL SENSOR DE FLUJO DEBERÁ CONTAR CON TECNOLOGÍA DE ANEMOMETRÍA O DE HILOS CALIENTES QUE SE CONECTE EN LA SALIDA DE LA VÁLVULA DE EXHALACIÓN. ¿ES CORRECTO?	
50	Ficha Técnica Renglón 17, Ventilador Adulto Pediátrico Punto 8.9 DICE: EQUIPO ADICIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y REGULACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO PODRÁ OFERTARSE COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO EL FABRICANTE EN SU LITERATURA RECOMIENDE EL USO DE ALGÚN EQUIPO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, Y QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN NO OFERTAR ESTE PUNTO SI EL FABRICANTE NO LO REQUIERE. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE CADA TECNOLOGÍA.
51	Ficha Técnica Renglón 17, Ventilador Adulto Pediátrico Punto 10.4 DICE: FILTRO DE BACTERIAS REUSABLE. PREGUNTA: CON EL FIN DE EVITAR INFECCIONES CRUZADAS, Y EN VISTA DE LA PANDEMIA DE COVID-19 POR LA QUE ACABAMOS DE ATRAVESAR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO FILTRO DE BACTERIAS DESECHABLE. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
52	Ficha Técnica Renglón 17, Ventilador Adulto Pediátrico Punto 15 DICE: REGISTRO SANITARIO VIGENTE. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ ENTREGAR DOCUMENTACIÓN QUE PRUEBE QUE EL REGISTRO SANITARIO DEL EQUIPO OFERTADO ESTARÁ VIGENTE DURANTE TODA LA DURACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN Y HASTA QUE SEAN ENTREGADOS LOS BIENES ADJUDICADOS, DE LO CONTRARIO DEBERÁ PRESENTARSE DOCUMENTACIÓN QUE PRUEBE QUE EL REGISTRO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PRÓRROGA EN COFEPRIS. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, APEGARSE A BASES.
53	Ficha Técnica Renglón 18, Ventilador Neonatal para cuidados intensivos Punto 1 DICE: PANTALLA INTERCONSTRUIDA. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ CONTAR CON PANTALLA SENSIBLE AL TACTO, ESTO PARA FACILITAR EL MANEJO DEL EQUIPO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.



54	<p>Ficha Técnica Renglón 18, Ventilador Neonatal para cuidados intensivos Punto 1.3</p> <p>DICE: TAMAÑO MÍNIMO DE 5.7" (25 CM) O MAYOR. PREGUNTA: CON EL FIN DE FACILITAR LA VISUALIZACIÓN DE CURVAS, PARÁMETROS NUMÉRICOS Y TENDENCIAS, ASÍ COMO EL MANEJO POR PARTE DEL PERSONAL CLÍNICO, ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBERÁ TENER UNA PANTALLA DE AL MENOS 15". ¿ES CORRECTO?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. TÉCNICA</p>
55	<p>Ficha Técnica Renglón 18, Ventilador Neonatal para cuidados intensivos Punto 2.3</p> <p>DICE: SENSOR DE FLUJO REUSABLE PREGUNTA: CON EL FIN DE ASEGURAR UNA MEDICIÓN CORRECTA Y PRECISA DEL FLUJO DEL PACIENTE, ENTENDEMOS QUE EL SENSOR DE FLUJO DEBERÁ CONTAR CON TECNOLOGÍA DE ANEMOMETRÍA O DE HILOS CALIENTES Y QUE DEBERÁ SER PROXIMAL AL PACIENTE. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. TÉCNICA</p>
56	<p>Ficha Técnica Renglón 18, Ventilador Neonatal para cuidados intensivos Punto 3.2</p> <p>DICE: PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 120 CMH20 COMO MÍNIMO. PREGUNTA: DEBIDO A QUE EL VENTILADOR QUE SE REQUIERE ES PARA CUIDADOS NEONATALES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO CON UN LÍMITE SUPERIOR DE 95 CMH20, LO QUE ES SUFFICIENTE PARA CUBRIR A ESTE TIPO DE PACIENTES. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES.</p>
57	<p>Ficha Técnica Renglón 18, Ventilador Neonatal para cuidados intensivos Punto 4</p> <p>DICE: MODOS VENTILATORIOS. PREGUNTA: CON EL FIN DE OFERTAR AL PERSONAL CLÍNICO MÁS HERRAMIENTAS EFECTIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES, ENTENDEMOS QUE EL VENTILADOR DEBERÁ CONTAR CON MODO DE VENTILACIÓN EN DOS NIVELES DE PRESIÓN BIPAP. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. TÉCNICA</p>
58	<p>Ficha Técnica Renglón 18, Ventilador Neonatal para cuidados intensivos Punto 4.7</p> <p>DICE: CON VOLUMEN GARANTIZADO O VOLUMEN CONTROLADO O LIMITADO POR PRESIÓN. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL VENTILADOR OFERTADO DEBERÁ CONTAR CON VOLUMEN GARANTIZADO EN LOS MODOS CONTROLADOS POR PRESIÓN. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. TÉCNICA</p>



59	<p>Ficha Técnica Renglón 18, Ventilador Neonatal para cuidados intensivos Punto 5.15</p> <p>DICE: DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 DE LAS 3 CURVAS DE VENTILACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA.</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE OFERTAR AL PERSONAL CLÍNICO MÁS INFORMACIÓN EN UN SOLO LUGAR Y ASEGURAR EL MEJOR TRATAMIENTO PARA EL PACIENTE, ENTENDEMOS QUE EL VENTILADOR OFERTADO DEBERÁ DESPLEGAR LAS 3 CURVAS DE VENTILACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA: FLUJO-TIEMPO, PRESIÓN-TIEMPO Y VOLUMEN-TIEMPO. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. TÉCNICA</p>
60	<p>Ficha Técnica Renglón 18, Ventilador Neonatal para cuidados intensivos Punto 5.17</p> <p>DICE: CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS AL MENOS DE 24 HORAS.</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE PROVEER MÁS INFORMACIÓN AL PERSONAL CLÍNICO Y PODER CUBRIR LA MAYORÍA O TOTALIDAD DE LA ESTANCIA DE LOS PACIENTES EN LA TERAPIA, ENTENDEMOS QUE EL VENTILADOR DEBERÁ CONTAR CON CAPACIDAD DE ALMACENAR AL MENOS 31 DÍAS DE TENDENCIAS. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. TÉCNICA</p>
61	<p>Ficha Técnica Renglón 18, Ventilador Neonatal para cuidados intensivos Punto 7.10</p> <p>DICE: SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE (COMPRESOR, TURBINA, PISTÓN O SOPLADOR BLOWER).</p> <p>PREGUNTA: EL EQUIPO OFERTADO NO REQUIERE DE SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE, SINO QUE SE CONECTA DIRECTAMENTE A LA TOMA DE AIRE MURAL DEL HOSPITAL. ENTENDEMOS QUE, DE ACUERDO A ESTA TECNOLOGÍA, NO SERÁ NECESARIO OFERTAR ESTE PUNTO. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTO, FAVOR DE APEGARSE A LAS OBSERVACIONES DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.</p>
62	<p>Ficha Técnica Renglón 18, Ventilador Neonatal para cuidados intensivos Punto 8.5</p> <p>DICE: FILTRO DE BACTERIAS REUSABLE.</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE EVITAR INFECIONES CRUZADAS, Y EN VISTA DE LA PANDEMIA DE COVID.19 POR LA QUE ACABAMOS DE ATRAVESAR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO FILTRO DE BACTERIAS DESECHABLE. ¿SE ACEPTE?</p>	<p>SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
63	<p>Ficha Técnica Renglón 18, Ventilador Neonatal para cuidados intensivos Punto 9.3</p> <p>DICE: INSTALACIÓN NEUMÁTICA DE AIRE EN CASO DE REQUERIRSE (DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA).</p> <p>PREGUNTA: EL EQUIPO OFERTADO REQUIERE UNA CONEXIÓN A LA TOMA DE AIRE MURAL DEL HOSPITAL SIN NECESIDAD DE UN COMPRESOR O TURBINA, POR LO QUE</p>	<p>NO ES CORRECTO, APEGARSE A LAS OBSERVACIONES DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.</p>

	ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL OFERTAR ESTA TECNOLOGÍA. ¿ES CORRECTO?	
64	<p>Ficha Técnica Renglón 18, Ventilador Neonatal para cuidados intensivos Punto 12</p> <p>DICE: EQUIPO ADICIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y REGULACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO PODRÁ OFERTARSE COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO EL FABRICANTE EN SU LITERATURA RECOMIENDE EL USO DE ALGÚN EQUIPO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, Y QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN NO OFERTAR ESTE PUNTO SI EL FABRICANTE NO LO REQUIERE. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTO, APEGARSE A LAS OBSERVACIONES DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN.</p> <p><i>Cn - AM-</i></p>
65	<p>Ficha Técnica Renglón 18, Ventilador Neonatal para cuidados intensivos Punto 16</p> <p>DICE: REGISTRO SANITARIO VIGENTE.</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ ENTREGAR DOCUMENTACIÓN QUE PRUEBE QUE EL REGISTRO SANITARIO DEL EQUIPO OFERTADO ESTARÁ VIGENTE DURANTE TODA LA DURACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN Y HASTA QUE SEAN ENTREGADOS LOS BIENES ADJUDICADOS, DE LO CONTRARIO DEBERÁ PRESENTARSE DOCUMENTACIÓN QUE PRUEBE QUE EL REGISTRO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PRÓRROGA EN COFEPRIS. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>ES CORRECTO, APEGARSE A BASES.</p> <p><i>Q S I W K 9</i></p>

12.-PROVEEDOR: INDDCAMA DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO EN SALUD, S.A. DE C.V.

A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	PUNTO 7.1.3 LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE, QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA FOLIADA. ¿SE ACEPTE?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL QUE NO ESTE FOLIADA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
2	PUNTO 7.2.6. TODA LA INFORMACIÓN TÉCNICA QUE INDIQUE LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES TENIENDO QUE SER ELABORADAS EN HOJAS MEMBRETADAS DE LA EMPRESA, UTILIZANDO EL FORMATO ANEXO No. 2, DEBIENDO ADJUNTAR A ESTE FORMATO, POR CADA REGLÓN: NOMBRE GENÉRICO, TODA LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES OFERTADOS, MARCADOS, ENUMERADOS Y DEBIDAMENTE REFERENCIADAS LAS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN FICHAS TÉCNICAS, PROPORCIONANDO MANUALES, CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS ILUSTRATIVOS EMITIDOS DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE QUE RESPALDEN, DEBIDAMENTE REFERENCIADAS AL ANEXO 2 LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS, ESTO SIN TACHADURAS, ENMENDADURAS O MODIFICACIONES, TODO EN IDIOMA ESPAÑOL. (EN LA USB SE DEBE COPIAR EL ANEXO No. 2, CON LA IMAGEN DEL BIEN OFERTADO) LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI LA IMAGEN SE ANEXARA DENTRO DEL ANEXO No. 2 O POR SEPARADO.	SE ANEXARA DENTRO DEL ANEXO DOS, DIGITAL E IMPRESO
3	PUNTO 7.3.2 PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, ¿SERÁ SUFFICIENTE CON PONER LA LEYENDA "DE ACUERDO A LAS BASES" EN CADA UNO DE LOS INCISOS DEL A AL F? ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
4	PUNTO 7.2 (PÁG. 19), NOTA IMPORTANTE: CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, ASÍ COMO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR ADICIONALMENTE A SU PROPUESTA POR ESCRITO, EN MEMORIA USB O CD/DVD, LA PROPUESTA TÉCNICA EN PROGRAMA EXCEL DE OFFICE 2003-2007, CONFORME A LAS PARTIDAS ESTIPULADAS EN EL ANEXO TÉCNICO, DEBIENDO COINCIDIR EXACTAMENTE CON LA PRESENTADA EN FORMA ESCRITA, SIN CELDAS COMBINADAS, EN MAYÚSCULAS. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, NOS PERMITA PRESENTAR NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA EN PROGRAMA WORD, YA QUE ALGUNAS DESCRIPCIONES SON DE GRAN TAMAÑO ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SEA EN OFFICE 2003-2007



B) DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTA					RESPUESTA																																																																														
1	<p>LA CONVOCANTE EN LA PAGINA 4 DE 155, DE LAS BASES EN EL PUNTO 1.5 DICE QUE LA ENTREGA ES A 30 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LO CUAL IMPOSIBILITA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS POR LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR LA DEPENDENCIA.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMPLIAR LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE ACUERDO A CADA EQUIPO O HACER ENTREGAS PARCIALES, YA QUE POR LAS FECHAS DE FIN DE AÑO NINGUNA FABRICA LOS TIENE DISPONIBLES O LOS TIEMPOS DE FABRICACIÓN SE VAN DESDE 45,60 Y HASTA 150 DIAS. ¿SE ACEPТА?</p>					REMITIRSE A LA MODIFICACIÓN 1 DE LA PRESENTE ACTA.																																																																														
2	<p>LA CONVOCANTE EN LA PAGINA 4 DE 155, DE LAS BASES EN EL PUNTO 1.5 DICE QUE LA ENTREGA ES A 30 DÍAS DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA DE LAS PARTIDAS:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>CANTIDAD</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>53101</td> <td>531.116.0369</td> <td>ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL</td> <td>485</td> <td>120 DIAS</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>53101</td> <td>531.375.0126</td> <td>ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE ADULTO</td> <td>425</td> <td>120 DIAS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>53101</td> <td>.531.375.0126</td> <td>ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE PEDIÁTRICO</td> <td>242</td> <td>120 DIAS</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>53101</td> <td>531.295.1188</td> <td>ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO CON LED</td> <td>187</td> <td>120 DIAS</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>53101</td> <td>S/C</td> <td>REFRIGERADOR PARA MEDICAMENTOS</td> <td>10</td> <td>120 DIAS</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>53101</td> <td>231.191.0417</td> <td>CARRO ROJO DE PLÁSTICO CON DESFIBRILADOR MONITOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS</td> <td>12</td> <td>120 DIAS</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>53101</td> <td>531.497.0020</td> <td>INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES</td> <td>23</td> <td>45 DIAS</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>53101</td> <td>531.941.0972</td> <td>VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO</td> <td>20</td> <td>60 DIAS</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>53101</td> <td>531.941.0048</td> <td>VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS</td> <td>10</td> <td>60 DIAS</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>53101</td> <td>S/C</td> <td>CAMILLA DE TRASLADO DE PACIENTE</td> <td>61</td> <td>150 DIAS</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>53101</td> <td>531.341.0499</td> <td>RAYOS X ANALÓGICO</td> <td>1</td> <td>180 DIAS</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>53101</td> <td>531.341.2571</td> <td>RAYOS X CON FLUOROSCOPIA,</td> <td>7</td> <td>180 DIAS</td> </tr> </tbody> </table>					PARTIDA				CANTIDAD		4	53101	531.116.0369	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL	485	120 DIAS	5	53101	531.375.0126	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE ADULTO	425	120 DIAS	6	53101	.531.375.0126	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE PEDIÁTRICO	242	120 DIAS	7	53101	531.295.1188	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO CON LED	187	120 DIAS	8	53101	S/C	REFRIGERADOR PARA MEDICAMENTOS	10	120 DIAS	12	53101	231.191.0417	CARRO ROJO DE PLÁSTICO CON DESFIBRILADOR MONITOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS	12	120 DIAS	13	53101	531.497.0020	INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES	23	45 DIAS	17	53101	531.941.0972	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO	20	60 DIAS	18	53101	531.941.0048	VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS	10	60 DIAS	19	53101	S/C	CAMILLA DE TRASLADO DE PACIENTE	61	150 DIAS	20	53101	531.341.0499	RAYOS X ANALÓGICO	1	180 DIAS	21	53101	531.341.2571	RAYOS X CON FLUOROSCOPIA,	7	180 DIAS	REMITIRSE A LA MODIFICACIÓN 1 DE LA PRESENTE ACTA.
PARTIDA				CANTIDAD																																																																																
4	53101	531.116.0369	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL	485	120 DIAS																																																																															
5	53101	531.375.0126	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE ADULTO	425	120 DIAS																																																																															
6	53101	.531.375.0126	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE PEDIÁTRICO	242	120 DIAS																																																																															
7	53101	531.295.1188	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO CON LED	187	120 DIAS																																																																															
8	53101	S/C	REFRIGERADOR PARA MEDICAMENTOS	10	120 DIAS																																																																															
12	53101	231.191.0417	CARRO ROJO DE PLÁSTICO CON DESFIBRILADOR MONITOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS	12	120 DIAS																																																																															
13	53101	531.497.0020	INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES	23	45 DIAS																																																																															
17	53101	531.941.0972	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO	20	60 DIAS																																																																															
18	53101	531.941.0048	VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS	10	60 DIAS																																																																															
19	53101	S/C	CAMILLA DE TRASLADO DE PACIENTE	61	150 DIAS																																																																															
20	53101	531.341.0499	RAYOS X ANALÓGICO	1	180 DIAS																																																																															
21	53101	531.341.2571	RAYOS X CON FLUOROSCOPIA,	7	180 DIAS																																																																															

			MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C"			
22	53101	531.341.2479	RAYOS X MÓVIL DIGITAL AVANZADO	10	180 DIAS	
23	53101	511.924.0031	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR AVANZADO	14	90 DIAS	
24	53101	531.791.0066	UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE 15 TESLAS	1	180 DIAS	
25	51101	513.108.0102	BANCO GIRATORIO	76	60 DIAS	
26	51101	S/C	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO	76	60 DIAS	
27	51101	513.621.1405	MESA MAYO	76	60 DIAS	
28	51101	513.621.1603	MESA PASTEUR	139	60 DIAS	
29	51101	513.621.1355	MESA RIÑÓN(TODA EN ACERO INOXIDABLE)	52	60 DIAS	
30	51101	511.814.0291	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	365	60 DIAS	
31	51101	511.814.0127	SILLA FIJA ACOJINADA APIABLE	559	60 DIAS	
35	53101	S/C	CRANEOTOMO ELÉCTRICO	3	60 DIAS	
37	53101	531.497.0053	INCUBADORA DE TRASLADO EXTRAHOSPITALARIO	17	60 DIAS	
38	53101	531.562.1010	LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED	18	60 DIAS	
39	53101	531.562.0707	LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA DE LED	3	60 DIAS	
40	53101	531.568.0057	LARINGOSCOPIO RÍGIDO ESTÁNDAR	87	120 DIAS	
41	53101	531.616.5108	MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA	20	90 DIAS	
44	53101	S/C	CAMILLA DE RECUPERACIÓN	62	150 DIAS	
3	PARTIDA NO. 13 - 53101-531.497.0020-INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES.					
	1.- SIN/PUNTO DE REFERENCIA, DEBE ENTENDERSE QUE SE ACEPTE OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, ¿ES ESTO CORRECTO?					
	2. SIN/PUNTO DE REFERENCIA, SERA NECESARIO QUE LA INCUBADORA CUENTE CON SISTEMA DE SERVOCONTROL DE LA CONCENTRACIÓN DE OXIGENO, QUE CUBRA EL RANGO DESDE 21% A 65% CON INCREMENTOS DE 1%, ¿ES ESTO CORRECTO?					
						1.- LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MEJORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.

	<p>3.- SIN/PUNTO DE REFERENCIA, SERÁ NECESARIO QUE LA INCUBADORA CUENTE CON BASCULA ELECTRÓNICA NEONATAL INTERCONSTRUIDA AL EQUIPO, EN EL SOPORTE DE LA BASE DEL COLCHON, CON RANGO DE PESO DE 250 GRAMOS A 5 KILOGRAMOS Y RESOLUCION DE 5 GRAMOS, ES ESTO CORRECTO?</p> <p>4.- EN EL PUNTO 2.2.- DICE SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN CON CONTROL MANUAL O PASIVO, POR LO QUE DEBEMOS ENTENDER QUE SE ACEPTA OFERTAR INCUBADORA CON SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN ULTRASONICO CON CONTROL SERVOCONTROLADO, CON RANGO DE PROGRAMACION DEL 30 AL 95% CON INCREMENTOS DEL 1%, SIENDO ESTA UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR A LA SOLICITADA, ¿ES ESTO CORRECTO?</p> <p>5.- 2.6.- CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE NO MENOR A 34°C HASTA 37°C. CON SOBREGIRO DE TEMPERATURA EN EL RANGO DE 37°C A MÁXIMO 38°C., POR LO QUE DEBEMOS ENTENDER QUE SE ACEPTA OFERTAR CON SOBRE GIRO DE TEMPERATURA EN EL RANGO DE 37.1°C A MÁXIMO 38°C. ¿ES ESTO CORRECTO?</p> <p>6.- PUNTO 3.1.-DICE DESPLIEGUE EN PANTALLA DIGITAL DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS, POR LO SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTA OFERTAR DESPLIEGUE EN PANTALLA DIGITAL DE AL MENOS 7", LCD, SENSIBLE AL TACTO, DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>2.- LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MEJORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.</p> <p>3.- LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MEJORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.</p> <p>4.- LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MEJORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.</p> <p>5.- SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p> <p>6.- SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
4	<p>RENGLON 23, UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR AVANZADO</p> <p>1.- PUNTO 2, OBSERVAMOS QUE SOLICITAN UN NUMERO DE CANALES MUY PEQUEÑO, SUGERIMOS QUE ESTE SEA DE AL MENOS 5 MILLONES DE CANALES PARA UNA MEJOR VISUALIZACION DE LAS IMÁGENES, ¿SE ACEPTA?</p> <p>2.- PUNTO 6, EL VALOR QUE SOLICITAN PARA CINE ES BASTANTE PEQUEÑO POR LO QUE SUGERIMOS ESTE SEA DE AL MENOS 8,000 CUADROS, ¿SE ACEPTA?</p> <p>3.- PUNTO 7, EL MONITOR QUE SOLICITAN NO ES EL IDONEO PARA EL TIPO DE EQUIPO QUE SOLICITAN, SUGERIMOS ESTE SEA DE AL MENOS 21.5" QUE ES VALOR COMERCIAL QUE NORMALMENTE MANEJAN ESTE TIPO DE SISTEMAS, ¿SE ACEPTA?</p> <p>4.- PUNTO 9, ENTENDEMOS QUE TAMBIEN DEBE ESTAR INCLUIDA UNA PANTALLA TOUCH SCREEN DE AL MENOS 8", ¿ES CORRECTO?</p>	<p>1.- LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, SI OFERTA UNA MAYOR TECNOLOGÍA NO HAY INCONVENIENTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p> <p>2.- LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, SI OFERTA UNA MAYOR TECNOLOGÍA NO HAY INCONVENIENTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p> <p>3.- LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, SI OFERTA UNA MAYOR TECNOLOGÍA NO HAY INCONVENIENTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>



	<p>5.- PUNTOS 4.2 Y 13, COMO OBSERVACION LA ANGIOGRAFIA (PUNTO 4.2) Y EL TRAZO DOPPLER (PUNTO 13) SON IMÁGENES QUE SE OBSERVAN EN TIEMPO REAL YA QUE SE HACEN CON EL TRANSDUCTOR POR QUE ESTA IMPLICITO LA VISUALIZACION DEL MOVIMIENTO DE OTRA MANERA NO TIENE SENTIDO HACER ESTAS EXPLORACIONES CON IMÁGENES CONGELADAS, EL MEDICO TOMA SU DECISION EN ESE MOMENTO, POR LO QUE NO ESTA DESCRITO EN LA PAPELERIA, SOLICITAMOS SE PUEDA OMITIR ESTAS PALABRAS EN ESTOS PUNTOS, ¿SE ACEPTE?</p> <p>6.- PUNTO 15, ESTA CAPACIDAD DE DISCO DURO SOLO LO CUMPLE UNA CASA COMERCIAL, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR DISCO DURO DE 720 GB, ¿SE ACEPTE?</p> <p>7.- PUNTO 23.1, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR TRANSDUCTOR EN EL RANGO</p> <p>8- PUNTO 23.6, ENTENDEMOS QUE DESEAN UN TRANSDUCTOR LINEAL DIFERENTE AL PUNTO 23.1 Y QUE ESTA SEA DE MINIMO 18 MHZ PARA SU USO EN ESTUDIOS DE MAMA, ¿ES CORRECTO?</p> <p>9.- PUNTO 24, ENTENDEMOS QUE ESTE SOFTWARE NO SE DEBE INCLUIR, ¿ES CORRECTO?</p> <p>10.- PUNTO 25, ENTENDEMOS QUE DESEAN VELOCIDAD PRF, CON VALOR MINIMO DE 52 KHZ PARA DOPPLER CONTINUO Y PULSADO, ¿ES CORRECTO?</p>	<p>REQUERIDAS, SI OFERTA UNA MAYOR TECNOLOGÍA NO HAY INCONVENIENTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p> <p>4.- NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL PUNTO 9 SE REFIERE A QUE EL EQUIPO PUEDE CONTAR CON TRACKBALL O TOUCH PAD.</p> <p>5.- NO SE PUEDE RESPONDER A ESTA PREGUNTA, DEBIDO A QUE NO SE ESPECIFICA QUE PALABRAS SON LAS QUE QUIERE OMITIR.</p> <p>6.- LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, SI OFERTA UNA MAYOR TECNOLOGÍA NO HAY INCONVENIENTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p> <p>7.- NO SE SOLICITA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.</p> <p>8- ES CORRECTO QUE EL TRANSDUCTOR SEA DIFERENTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. EL PUNTO 23.6 SOLICITA UN TRANSDUCTOR LINEAL CON RANGO DE 14 MHZ PARA ESTUDIO MAMA.</p> <p>9.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. SIN EMBARGO DEBE DEMOSTRAR QUE SU EQUIPO CUENTA CON LA CAPACIDAD PARA INCORPORAR DICHO SOFTWARE.</p> <p>10.- SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA TECNOLÓGICA.</p> <p>1.- SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
5	PARTIDA 24, UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA DE 1.5T	

	<p>1.- PUNTO 8, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA USAR LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE PARA SU GENERADOR DE RADIO FRECUENCIA (RF). ¿SE ACEPTE?</p> <p>2.- PUNTO 11.13, ENTENDEMOS QUE DESEAN PODER HACER ANGIO RESONANCIA CON MEDIOS DE CONTRASTE Y SIN MEDIOS DE CONTRASTE, ¿ES CORRECTO?</p> <p>3.- PUNTO 11.14, ENTENDEMOS QUE LA CORRECCION ES EN TIEMPO REAL YA QUE DE OTRA MANERA NO TENDRIA SENTIDO NI SE APLICARA ESTE TERMINO, ¿ES CORRECTO?</p> <p>4.- PUNTO 11.11, ENTENDEMOS QUE DESEAN PERFUSION PARA CEREBRO Y LAS TECNICAS T1 (ANGIO) Y T2 (MORFOLOGIA) ESTAN IMPLICITAS POR ESO NADIE LAS MENCIONA EN SUS TÉCNICAS, PERO SI LA QUE SE DEBE MEDIR O SEA MTT, TTP, TO, ADC, Y ESO DEBEMOS PONER, ¿ES CORRECTO?</p>	<p>SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA TECNOLÓGICA.</p> <p>2.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p> <p>3.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p> <p>4.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
6	<p>PARTIDA 35 CRANEOTOMO ELÉCTRICO</p> <p>1.- SOLICITAN 3 PERFORADORES TIPO BASKET LOS CUALES SOLO CUMPLE LA MARCA MEDTRONICS EL MODELO MIDAS REX LEGEND LO CUAL LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE OTRAS MARCAS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTE OFERTAR EQUIPO DE CON LAS ESPECIFICACIONES PROPIAS DE CADA MARCA QUE CUMPLA O SUPERE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. SE ACEPTE?</p> <p>2.- PUNTO 3.7 Y 3.8 LA HOJA TÉCNICA SOLICITA BROCA INICIADORA REUTILIZABLE, LO CUALES SOLO CUMPLE CON LA MARCA MEDTRONICS EL MODELO MIDAS REX LEGEND ,LO CUAL LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE OTRAS MARCAS,SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTE OFERTAR EQUIPO DE CON LAS ESPECIFICACIONES PROPIAS DE CADA MARCA ,QUE CUMPLA O SUPERE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, PARA EVITAR RIESGO POR CONTAMINACIÓN CRUZADA Y DESCARTE DE LOS BROCAS PARA LAS FUTURAS CIRUGÍAS SE PROPONE OFERTAR BROCAS DESECHABLES,QUE POR SU BAJO COSTO SE HACE ACCESIBLE LA ADQUISICIÓN A LA DEPENDENCIA O SE PUEDEN INCLUIR EN LA PROPUESTA.¿SE ACEPTE?</p>	<p>1.- SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA O SUPERIORIDAD TECNOLÓGICA.</p> <p>2.- SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA O SUPERIORIDAD TECNOLÓGICA, SIN EMBARGO LAS BROCAS DEBEN SER REUTILIZABLES, PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD EN PROCEDIMIENTOS DE URGENCIA Y DISMINUIR COSTOS DE OPERACIÓN</p>
7	<p>PARTIDA NO. 37, 53101, 531.497.0053, INCUBADORA DE TRASLADO EXTRAHOSPITALARIO.</p> <p>1.- PUNTO 5.-DICE MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO, POR LO QUE DEBEMOS ENTENDER QUE SERÁ NECESARIO QUE LA INCUBADORA CUENTE CON MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO Y PANTALLA LCD A COLOR DE AL MENOS 7", SENSIBLE AL TACTO, ES ESTO CORRECTO?</p> <p>2.-PUNTO 16.23.- DICE SEIS SENsoRES REUTILIZABLE DE TEMPERATURA DE PIEL, POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR Y ENTREGAR UN TOTAL DE 2 SENsoRES POR EQUIPO, CON EL PROPOSITO DE NO ENCARESER EL COSTO DE LA INCUBADORA, ¿SE ACEPTE NUESTRA PETICION?</p> <p>3.-PUNTO 15, VENTILADOR Y SUBPUNTOS RELACIONADOS AL MISMO... Y PUNTO 16 MONITOR DE TRANSPORTE Y SUB PUNTOS RELACIONADOS AL</p>	<p>1.- LA FORMA DE LLEVARLO A CABO DEPENDERÁ DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA DE CADA PARTICIPANTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p> <p>2.- NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA.</p> <p>3.- NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA.</p> <p>4.- NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA.</p>



	<p>MISMO...; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LAS INCUBADORAS DE TRASLADO EXTRAHOSPITALARIO SIN LOS ACCESORIOS, CONSIDERANDO QUE ESTOS ACCESORIOS OPERAN DE FORMA INDEPENDIENTE A LA INCUBADORA DE TRASLADO EXTRAHOSPITALARIO, POR LO QUE EL EQUIPO INICIAL, NO SE VERA AFECTADA EN SU FUNCIONALIDAD, SI SE ADQUIERE SIN ACCESORIOS, ¿SE ACEPTE OFERTAR SIN EL VENTILADOR Y SIN MONITOR?</p> <p>4.- EN CASO DE QUE SU RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, PEDIMOS A LA CONVOCANTE SE CONSIDERE Y ACEPTE OFERTAR LOS ACCESORIOS EN UNA SUB PARTIDA (EJEMPLO PARTIDA 37-A VENTILADOR, PARTIDA 37-B MONITOR) YA QUE ESTOS ACCESORIOS SON DE IMPORTACION, Y TIENEN UN TIEMPO DE ENTREGA APROXIMADO DE 120 A 150 DIAS, ESTO DERIVADO DE LA PANDEMIA COVID 19, ¿SE ACEPTE NUESTRA PETICION?</p> <p>5.- EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA NEGATIVA A LA PREGUNTA NO.26 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR LA INCUBADORA DE TRASLADO CON EL VENTILADOR Y MONITOR COMO ACCESORIOS INDEPENDIENTES, NO INTEGRADOS AL GABINETE/CONFIGURADO EN LA INCUBADORA, COLOCANDOSE EN UN SOPORTE/BRAZO/GABINETE PARA EL MONTAJE DE LOS EQUIPOS, ¿YA QUE LA CEDULA QUE SOLICITAN "INTEGRADA" SOLO LO CUMPLE LA MARCA DRAGER, LO CUAL LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE OTRAS MARCAS. SE ACEPTE?</p>	<p>5.- NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES, SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS, DICHAS FICHAS FUERON BASADAS EN LAS CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO DEL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA EN SALUD POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS NO SON EXCLUSIVAS DE UNA MARCA O MODELO EN PARTICULAR.</p>
8	<p>PARTIDA 41. MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA</p> <p>EL TIEMPO DE ENTREGA ES DE 60-90 DÍAS, SE PUEDE REALIZAR ENTREGAS PARCIALES. ¿SE ACEPTE?</p>	REMITIRSE A LA MODIFICACIÓN 1 DE LA PRESENTE ACTA.
9	<p>PARTIDAS 20,21 Y 24</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INFORMAR SI LAS AREAS DONDE SE INSTALARAN LOS EQUIPOS DE LAS PARTIDAS 20,21 Y 24 YA SE ENCUENTRAN HABILITADAS SOLO PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS FAVOR DE ACLARAR 2. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INFORMAR SÍ EN LAS AREAS DONDE SE INSTALARAN LOS EQUIPOS DE LAS PARTIDAS 20,21,24 ¿ES NUEVA O EXISTEN EQUIPOS INSTALADOS AUN, O SE TIENE QUE REALIZAR LA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE? FAVOR DE ACLARAR. 	<p>1.- RESPECTO A LAS PARTIDAS 20 Y 24, EN EL PUNTO 1.7 DE LAS BASES DICE: ES REQUISITO INDISPENSABLE, PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCESO LICITATORIO, REALIZAR UNA VISITA A LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DENTRO DEL PLAZO DEL LIMITE ESTABLECIDO. A FIN DE QUE LOS LICITANTES REALICEN UN LEVANTAMIENTO FÍSICO PARA CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS Y ESPECIFICACIONES</p>



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ESPECIALES, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, LO ANTERIOR DE ACUERDO AL RENGLÓN O RENGLONES QUE PARTICIPE. CON RESPECTO A LA PARTIDA 21 EL EQUIPO ES MÓVIL, POR LO QUE ESTE NO SE UTILIZARA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE CADA UNIDAD HOSPITALARIA.

2.- 1.- RESPECTO A LAS PARTIDAS 20 Y 24, EN EL PUNTO 1.7 DE LAS BASES DICE: ES REQUISITO INDISPENSABLE, PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCESO LICITATORIO, REALIZAR UNA VISITA A LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DENTRO DEL PLAZO DEL LIMITE ESTABLECIDO. A FIN DE QUE LOS LICITANTES REALICEN UN LEVANTAMIENTO FÍSICO PARA CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS Y/O ESPECIFICACIONES ESPECIALES, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, LO ANTERIOR DE ACUERDO AL RENGLÓN O RENGLONES QUE PARTICIPE. CON RESPECTO A LA PARTIDA 21 EL EQUIPO ES MÓVIL, POR LO QUE ESTE NO SE UTILIZARA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE CADA UNIDAD HOSPITALARIA.

13.- PROVEEDOR: AVALOS Y OCAÑA, S.A.P.I. DE C.V.

A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Se le pregunta a la convocante si la presente Licitación es con Productos Fabricados por países que estén bajo Tratado de Libre Comercio, ya que esto no se indica en las presentes bases.	LA PRESENTE LICITACIÓN NO SE REALIZA BAJO LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO.

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Renglón 13, INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES, Respecto al punto 5.2, donde se solicita que el equipo cuente con doble pared, con circulación de aire entre el capaceté y la doble pared; se sugiere también para mejorar la estabilidad de temperatura dentro de la cámara, el uso de un direccionador de flujo de aire dentro de la misma, de forma interconstruida, sin interferir al paciente. ¿se acepta?	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
2	Renglón 13, INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES, Respecto al punto 4.5 respecto a la alarma de falta de suministro de energía eléctrica, se solicita también que para detectar el enfriamiento progresivo del equipo y para seguridad del paciente, se sugiere que el equipo cuente con respaldo de energía para monitoreo de temperatura en caso falla eléctrica, ¿se acepta?	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
3	Renglón 13, INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES, Respecto al punto 4.5 respecto a la alarma de falta de suministro de energía eléctrica; se sugiere que en caso de falla de energía el equipo mantenga los parámetros programados por el usuario de control de temperatura y humedad, ¿se acepta?	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
4	Renglón 17, VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO, Punto 2.3 Con la finalidad de proporcionar una mejor visibilidad al usuario recomendamos una pantalla de 15" como mínimo	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
5	Renglón 17, VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO, Punto 5.14 Solicitamos a la convocante para una mejor lectura y visualización al usuario, poder desplegar de manera simultánea 3 curvas de ventilación y 2 lazos loops.	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
6	Renglón 17, VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO, Punto 5.16 Solicitamos a la convocante considere una capacidad de almacenamiento de eventos relacionados y los parámetros ventilatorios, así como tendencias de 72 horas o mayor para tener una mayor historial clínico en cada usuario.	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
7	Renglón 17, VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO, Punto 8.3 Recomendamos a la convocante ofertar un equipo que tenga	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS



	una capacidad de respaldo de batería de 4 horas o mayor para un mejor respaldo en caso de pérdida de corriente.	QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
8	Renglón 17, VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO, Sin punto: Solicitamos a la convocante a bien solicitar el modo ventilatorio de terapia de alto flujo el cual permite un mejor soporte ventilatorio no invasivo.	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
9	Renglón 17, VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO, Sin punto: Recomendamos a la convocante solicitar modo ventilatorio de respiración cardiopulmonar ya que es una herramienta para el usuario a la hora del proceso de intubación.	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
10	Renglón 17, VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO, Sin punto: Recomendamos a la convocante solicitar el modo ventilatorio adaptativo o automode el permite al usuario una mejor adaptación entre paciente y ventilador respiratorio	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
11	Renglón 17, VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO, Sin punto: Recomendamos a la convocante que el equipo tenga la posibilidad de incrementar los modos ventilatorios por medio de software de Ventilación de alta frecuencia.	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
12	Renglón 17, VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO, Sin punto: Recomendamos a la convocante a bien solicitar un equipo con crecimiento a futuro para la medición de SpO2 y EtCo2	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
13	Renglón 18, VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS, Punto 1.3 Con la finalidad de proporcionar una mejor visibilidad al usuario recomendamos una pantalla de 15" como mínimo.	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
14	Renglón 18, VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS, Punto 5.15 Solicitamos a la convocante para una mejor lectura y visualización al usuario, poder desplegar de manera simultánea 3 curvas de ventilación y 2 lazos loops.	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.



15	Renglón 18, VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS, Punto 5.17 Solicitamos a la convocante considere una capacidad de almacenamiento de eventos relacionados y los parámetros ventilatorios, así como tendencias de 72 horas o mayor para tener un mayor historial clínico en cada usuario	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
16	Renglón 18, VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS, Punto 7.3 Recomendamos a la convocante ofrecer un equipo que tenga una capacidad de respaldo de batería de 4 horas o mayor para un mejor respaldo en caso de pérdida de corriente	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
17	Renglón 18, VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS, Sin punto: Solicitamos a la convocante a bien solicitar el modo ventilatorio de terapia de alto flujo el cual permite un mejor soporte ventilatorio no invasivo	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
18	Renglón 18, VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS, Sin punto: Recomendamos a la convocante solicitar modo ventilatorio de respiración cardiopulmonar ya que es una herramienta para el usuario a la hora del proceso de intubación	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
19	Renglón 18, VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS, Sin punto: Recomendamos a la convocante solicitar el modo ventilatorio adaptativo o automode el permite al usuario una mejor adaptación entre paciente y ventilador respiratorio	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
20	Renglón 18, VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS, Sin punto: Recomendamos a la convocante que el equipo tenga la posibilidad de incrementar los modos ventilatorios por medio de software de Ventilación de alta frecuencia	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
21	Renglón 18, VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS, Sin punto: Recomendamos a la convocante a bien solicitar un equipo con crecimiento a futuro para la medición de SpO2 y EtCo2	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
22	Renglón 36, CUNA DE CALOR RADIANTE BÁSICA (CON FOTOTERAPIA), En el punto 3. Se solicita que cuente con alarmas priorizada o en rampa, audibles y visibles; se sugiere además configuración del control de volumen por el usuario y mensajes de voz indicando las alarmas activas, esto permite una mejor detección y la identificación de las alarmas por el	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.

	personal, haciendo el equipo más seguro para los pacientes. ¿se acepta?	
23	Renglón 36, CUNA DE CALOR RADIANTE BÁSICA (CON FOTOTERAPIA). En el punto 3.1. se solicita alarma priorizada o en rampa, audible y visible para alta y baja temperatura del paciente ¿se permite además alarma de temperatura no homogénea; diferencia entre temperatura central y periférica de 1.5°. o gradiente térmico, esto con como una herramienta útil en el diagnóstico de la sepsis neonatal tardía? ¿se acepta?	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
24	Renglón 36, CUNA DE CALOR RADIANTE BÁSICA (CON FOTOTERAPIA). En el punto 3.4. se solicita alarma priorizada o en rampa, audible y visible para falla de corriente eléctrica o potencia de alimentación eléctrica ¿se permite en este punto un respaldo de energía que en caso de activación de esta alarma, el equipo permita mantener la temperatura del colchón y los indicadores en pantalla digital de la temperatura seleccionada, monitorizada de piel y monitorizada del colchón de gel de conducción térmica, según el punto 4.2, por al menos 2 horas (con un indicador de batería restante e indicador de uso de batería) en caso de corte de energía, esto permite mantener una fuente de calor para el paciente por medio del colchón de gel de conducción térmica? ¿se acepta?	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
25	Renglón 36, CUNA DE CALOR RADIANTE BÁSICA (CON FOTOTERAPIA). En el punto 4.2. pide se solicita un indicador en pantalla digital de la temperatura seleccionada y monitorizada de piel, ¿se permite además indicador en pantalla digital de la temperatura monitorizada de piel periférica, permitiendo mayor capacidad de monitoreo del paciente? ¿se acepta?	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
26	Renglón 36, CUNA DE CALOR RADIANTE BÁSICA (CON FOTOTERAPIA). En el punto 4.2. se solicita un indicador en pantalla digital de la temperatura monitorizada del colchón de gel de conducción térmica; en este punto ¿se permite que el colchón sea servocontrolado permitiendo tanto el monitoreo como el control de la temperatura del mismo, con indicadores en pantalla digital de temperatura seleccionada y monitorizada del colchón de gel de conducción térmica? ¿se acepta?	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
27	Renglón 36, CUNA DE CALOR RADIANTE BÁSICA (CON FOTOTERAPIA). En el punto 16. Se solicita báscula interconstruida con despliegue del peso sin tener que interrumpir el calor radiante, que pueda pesar hasta 7 kgs como mínimo con resolución mínima de 5 gramos ¿se permite además asistencia en el pesaje mediante mensajes de voz y tendencias graficas del peso del paciente por hasta 7 días, esto con fin de mejorar los resultados del pesaje evitando errores por parte del personal durante el procedimiento y permitiendo también la evaluación del progreso del paciente en cuanto a su peso? ¿se acepta?	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
28	Renglón 22, RAYOS X MÓVIL DIGITAL AVANZADO. Ficha técnica, numeral 8 dice: incluya baterías baterías. Se solicita a la convocante nos permita ofertar equipo sin baterías.	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES



14.-PROVEEDOR: ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	<p>Página 12</p> <p>PUNTO 3.- DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA</p> <p>Pregunta: ¿Es correcto entender que los renglones/equipos ofertados podrán ser de cualquier país/origen siempre y cuando se cumplan con los requisitos regulatorios (registro sanitario y certificado de calidad) solicitados por la convocante?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SIEMPRE Y CUANDO NO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
2	<p>Con relación al numeral 3.1. de las bases que dice "No se permitirá la participación en conjunto de dos o más licitantes".</p> <p>Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante que, con el objetivo de no limitar la libre participación, permita la participación en conjunto de dos o más licitantes. ¿Se acepta?</p>	<p>NO SE ACEPTE, APEGARSE A BASES</p>
3	<p>Con relación al numeral 7.1.2., derivado de la cantidad de documentación que se debe entregar para dar cumplimiento a lo requerido.</p> <p>Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, se permita la entrega de documentación en sobre, caja o paquete, dependiendo de lo necesario para empacar la propuesta. ¿Se acepta?</p>	<p>SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ENTREGANDO POR SEPARADO LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEBIDAMENTE ROTULADAS E IDENTIFICADAS</p>
4	<p>Con relación al numeral 5 de las bases.</p> <p>Pregunta: ¿Es correcto entender que el recibo de transferencia electrónica emitido por el banco será suficiente para dar cumplimiento a lo solicitado en el numeral 7.2.1. de las bases?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBE PRESENTAR COPIA Y ORIGINAL</p>
5	<p>En caso de que la respuesta anterior sea negativa, favor de puntualizar</p> <p>Pregunta: ¿qué documento se requiere para solventar el punto y dónde y cómo se deberá solicitar?</p>	<p>APEGARSE A LA RESPUESTA DE SU PREGUNTA 4 DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA Y LEGAL</p>
6	<p>Página 16</p> <p>Dice: 7.2.10. Carta original de respaldo del (los) fabricante(s) y/o filial en México, y/o distribuidor primario y/o titular del registro sanitario bajo protesta de decir verdad, donde acredite fehacientemente que el (los) fabricante(s) cuentan con la capacidad de producción de los renglones y que se obliga solidariamente con el licitante a cumplir fiel y oportunamente la oferta presentada en la licitación. La carta de respaldo deberá tener como máximo 10 días hábiles de haber sido expedida al momento del acto de apertura de propuestas técnicas y económicas y deberá ser específicamente para la presente licitación, misma que en su caso se verificará su autenticidad.</p> <p>Pregunta: ¿Es correcto entender que para acreditar este numeral, se podrá presentar carta de apoyo del fabricante o titular del registro sanitario al distribuidor primario y este a su vez carta de respaldo hacia el licitante donde se especifique que se cuenta con la capacidad de producción de los renglones y que se obliga solidariamente con el licitante a cumplir fiel y oportunamente la oferta presentada en la presente licitación?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN,, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>





7	<p>Página 18</p> <p>Dice: 7.2.24.- ...Asimismo, deberá adjuntar documentos que amparen o acrediten la entrega total de los bienes conforme a dichos contratos.</p> <p>Pregunta: ¿Es correcto entender que se podrán presentar cartas de liberación de fianza de los contratos que se ingresen en este numeral, lo anterior para acreditar que la entrega de los bienes se realizó conforme a lo solicitado en dichos contratos?</p>	<p>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
8	<p>Página 16</p> <p>Dice: 7.2.12 Carta en papel membretado en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes ofertados cumplen con el certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, FDA, registro sanitario y certificado de buenas prácticas expedido por la COFEPRIS, para el caso de los bienes de procedencia extranjera presentar los certificados del país de origen.</p> <p>Pregunta: Se entiende que para bienes de origen internacional bastará con presentar certificados de calidad ISO 13485 en lugar de certificado de buenas prácticas de fabricación. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
9	<p>Página 16</p> <p>Dice: 7.2.12 Carta en papel membretado en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes ofertados cumplen con el certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, FDA, registro sanitario y certificado de buenas prácticas expedido por la COFEPRIS, para el caso de los bienes de procedencia extranjera presentar los certificados del país de origen.</p> <p>Pregunta: Se entiende que para bienes de origen nacional e internacional bastará con presentar certificados de calidad ISO 9001 y/o ISO 13485 y/o FDA y/o CLV. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>PARA FABRICANTES EXTRANJEROS QUE CUMPLAN CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES NORMAS: FDA, CE, JIS O ISO 13485. PARA PRODUCTO NACIONAL, CERTIFICADO VIGENTE DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS Y CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE O NMX-CC-9001-IMNC-2000 VIGENTE, ADEMÁS DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA</p>

B) - DE CARÁCTER TÉCNICO

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	<p>Página 15</p> <p>Dice: 7.2.9. Escrito donde manifiesta el participante que los bienes ofertados contarán con una garantía contra cualquier defecto de fabricación, composición, o vicios ocultos por el periodo establecido en cada una de las fichas técnicas, contados a partir de la recepción total de los bienes (dicha carta garantía deberá coincidir con el modelo que previamente será proporcionado al o los licitantes (s) que resulten adjudicados). Y en caso de hacer efectiva esta garantía, el licitante se compromete a realizar la reposición de los bienes por defectos de fabricación, composición, vicios ocultos o, incumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, en un plazo no mayor de ocho días hábiles posteriores a la notificación por escrito que le haga la convocante a través de la Subdirección de Recursos Materiales de acuerdo al reporte de la Dirección de Atención Médica, conforme al Anexo N° 5.</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PERO SIEMPRE Y CUANDO EL PROVEEDOR GARANTICE LA CORRECTA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN EL LUGAR DE DESTINO Y DE TODOS LOS TURNOS.</p>



	Pregunta: ¿Es correcto entender que la garantía será válida únicamente contra defectos de fabricación, composición, y/o vicios ocultos pero no será valida por el mal uso del equipo por parte personal?	
2	<p>Página 17</p> <p>Dice: 7.7.19. Escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que, en caso de resultar adjudicado, se compromete a realizar los mantenimientos durante el periodo de garantía de acuerdo a cada ficha técnica.</p> <p>Pregunta: ¿Es correcto entender que los mantenimientos que se realizarán durante el periodo de garantía de acuerdo con la ficha técnica serán únicamente preventivos y no correctivos?</p>	<p>No es correcta su apreciación, el mantenimiento deberá garantizar el funcionamiento correcto del equipo durante el periodo de garantía.</p>
3	<p>Anexo Técnico</p> <p>Renglón 15-Monitor de signos vitales básico</p> <p>Dice: 3. Salida analógica de ECG o Sincronía para desfibrilación</p> <p>Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante permita ofertar salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación y detección de marcapasos, lo anterior para ampliar el rango de medición en beneficio de que nos permite mejorar la precisión de la obtención de los parámetros fisiológicos desde neonatos prematuros hasta adultos. ¿Se acepta?</p>	<p>SE ACEPTE, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
4	<p>Anexo Técnico</p> <p>Renglón 15-Monitor de signos vitales básico</p> <p>Dice: 1.Monitor configurado o modular con pantalla de 12 pulgadas como mínimo</p> <p>Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante ofertar una pantalla de 10 pulgadas como mínimo ¿Se acepta?</p>	<p>NO SE ACEPTE, APEGARSE A FICHA TÉCNICA.</p>
5	<p>Anexo Técnico</p> <p>Renglón 15-Monitor de signos vitales básico</p> <p>Dice: 7.2 ECG, que permita el despliegue simultaneo de al menos 3 curvas, a elegir de entre 7 derivaciones o más, con análisis del segmento ST.</p> <p>Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante nos permita despliegue simultaneo de almenos dos curvas a elegir de entre 5 derivaciones o más. ¿Se acepta?</p>	<p>NO SE ACEPTE, APEGARSE A FICHAS TÉCNICAS.</p>

6	Anexo Técnico Renglón 15-Monitor de signos vitales básico Dice: 8.2 Frecuencia respiratoria Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un despliegue de la frecuencia respiratoria con una precisión de +/-1 RPM o menor, lo anterior para ampliar el rango de medición en beneficio de que nos permite mejorar la precisión de la obtención de los parámetros fisiológicos desde neonatos prematuros hasta adultos ¿Se acepta?	SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.	
7	Anexo Técnico Renglón 15-Monitor de signos vitales básico Dice: 8.3 Saturación de oxígeno Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un despliegue de saturación de oxígeno de al menos +/- 1% en rango de 70% a 100% y de +/-3% en rango de 50% a 69%, lo anterior para ampliar el rango de medición en beneficio de que nos permite mejorar la precisión de la obtención de los parámetros fisiológicos desde neonatos prematuros hasta adultos ¿Se acepta la propuesta?	SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.	
8	Anexo Técnico Renglón 15-Monitor de signos vitales básico Dice: 12. Con batería interna recargable con duración de al menos una hora, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un equipo con duración de al menos 2 horas aproximadamente, tomando en cuenta si todos los parámetros y alarmas se encuentren activadas, lo anterior para que se cuente con un margen de maniobra y monitorización más amplio sin necesidad de conectar el equipo a una toma eléctrica ¿Se acepta?	SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.	
9	Anexo Técnico Renglón 22-Rayos x Móvil Digital Avanzado Dice: 6. Con capacidad de almacenamiento de al menos 3000 imágenes o 200GB o mayor Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un almacenamiento de 1000 imágenes. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A FICHA TÉCNICA.	



	Anexo Técnico	
10	Renglón 22-Rayos x Móvil Digital Avanzado Dice: 9. Con teclado ergonómico Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofrecer la tecnología de nuestra casa comercial con un teclado virtual en monitor principal que permite el ingreso de datos en sistema ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
11	Anexo Técnico Renglón 22-Rayos x Móvil Digital Avanzado Dice: 1.1. Potencia de 30kw o mayor Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante solicitar una potencia de 32 kW o mayor, ya que esto permite poder generar más estudios en una ventana de tiempo mucho menor, lo cual genera beneficios a los derechohabientes al reducir tiempos de espera, y puede generar una mejor calidad de imagen y por ende un mejor servicio a los derechohabientes ¿Se acepta?	SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.
12	Anexo Técnico Renglón 22-Rayos x Móvil Digital Avanzado Dice: 1.2. Corriente de 300 MA o mayor. Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante permita ofrecer una corriente máxima de 400MA o mayor, ya que esto permite poder generar más estudios en una ventana de tiempo mucho menor, lo cual genera beneficios a los derechohabientes al reducir tiempos de espera, y puede generar una mejor calidad de imagen y por ende un mejor servicio a los derechohabientes ¿Se acepta?	SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.
13	Anexo Técnico Renglón 22-Rayos x Móvil Digital Avanzado Dice: 1.4 Tiempo de exposición de 3.5 ms o menor a 2s o mayor Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante permita ofrecer un tiempo de exposición de 3ms o menor a 2.8s o mayor, ya que esto permite poder generar más estudios en una ventana de tiempo mucho menor, lo cual genera beneficios a los derechohabientes al reducir tiempos de espera, y puede generar una mejor calidad de imagen y por ende un mejor servicio a los derechohabientes ¿Se acepta?	SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.
14	Anexo Técnico Renglón 22-Rayos x Móvil Digital Avanzado Dice: 2.2 Con capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 100KHU. Pregunta: Derivado de la necesidad de calidad en la atención médica, sugerimos amablemente a la convocante que se solicite una capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 300KHU ya que esto permitiría poder generar más estudios en una ventana de tiempo mucho menor, lo cual genera beneficios a los derechohabientes al reducir tiempos de espera, y puede generar una mejor calidad de imagen y por ende un mejor servicio a los derechohabientes ¿Se acepta?	SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.

15	<p>Anexo Técnico Renglón 22-Rayos x Móvil Digital Avanzado Dice: 2.4. Rotación del tubo o soporte del tubo de +90 y -90 o mayor. Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante permita ofertar una rotación del tubo o soporte de +180° y -135° para optimizar el funcionamiento del equipo y proporcionar una mejora entre el usuario y el manejo del equipo, así como poder realizar mejores estudios con menos movimientos ¿Se acepta?</p>	<p>SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.</p>
16	<p>Anexo Técnico Renglón 22-Rayos x Móvil Digital Avanzado Dice: 3.1. Adquisición o profundidad de imagen o conversión analógica-digital de 12 bits o mayor Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante permita ofertar una adquisición o profundidad de imagen o conversión analógica-digital de 16 bits, lo anterior para poder tener una mejor calidad en la imagen, teniendo un impacto directo en el diagnóstico y detección oportuna de patologías ¿Se acepta?</p>	<p>SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.</p>
17	<p>Anexo Técnico Renglón 22-Rayos x Móvil Digital Avanzado Dice: 3.2. Matriz de 2000 x 2000 pixeles o mayor. Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante permita ofertar una matriz de 2512 x 3032 pixeles o mayor, lo anterior para poder tener una mejor calidad en la imagen, teniendo un impacto directo en el diagnóstico y detección oportuna de patologías ¿Se acepta?</p>	<p>SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.</p>
18	<p>Anexo Técnico Renglón 22-Rayos x Móvil Digital Avanzado Dice: 3.6. DQE de 50% o mayor o 3.1 lp/mm o mayor. Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante permita ofertar un DQE DE 72 % O MAYOR O 3.6 lp/mm O MAYOR, lo anterior para poder tener una mejor calidad en la imagen, teniendo un impacto directo en el diagnóstico y detección oportuna de patologías ¿Se acepta?</p>	<p>SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.</p>
19	<p>Anexo Técnico Renglón 23-Unidad para ultrasonografía Doppler color avanzado Dice: 2. Con 900 canales de proceso digital, independientes o simultáneos como mínimo Pregunta: Con la finalidad de generar una mejor calidad de imagen, ¿es correcto entender que se deberá ofertar al menos 60,000,000,000 de canales de procesamiento digital, independientes o simultáneos?</p>	<p>SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.</p>



20	Anexo Técnico Renglón 23-Unidad para ultrasonografía Doppler color avanzado Dice: 7. Monitor LCD a color de 19" o mayor Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante permita ofertar monitor LCD a color de 15" o mayor	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA FICHA TÉCNICA.	
21	Anexo Técnico Renglón 23-Unidad para ultrasonografía Doppler color avanzado Dice: 9. Con trackball o touchpad, integrado al tablero de control Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, permita ofertar una tecnología superior que incluye un panel táctil LED de 13.3" ¿Se acepta?	SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.	

15.-PROVEEDOR: MATERIAL DE CURACIÓN Y MEDICAMENTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	RENGLON 42. Unidad de Anestesia Intermedia Punto 1.3 Dice: Contactos eléctricos interconstruidos mínimo cuatro. Pregunta: Solicitamos a la convocante aceptar Unidad de Anestesia con 3 contactos eléctricos interconstruidos, lo cual no demerita la capacidad del equipo ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA , APEGARSE A LA FICHA TÉCNICA.
2	RENGLON 42. Unidad de Anestesia Intermedia Punto 7.1.- Dos Vaporizadores: uno desfluorano y uno sevofluorano de la misma marca de la máquina de anestesia, con certificado de calibración vigente. Pregunta: Se solicita a la convocante acepte vaporizadores Sevofluorano e Isoflorano, debido a que la tecnología desflurano es una tecnología ya descontinuado por el fabricante y en desuso a nivel global ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA
3	RENGLON 42. Unidad de Anestesia Intermedia Punto 10.1.- Monitoreo interconstruido o mediante modulo insertable en el monitor de signos vitales de la misma marca del fabricante de la máquina de anestesia. Pregunta: Para no limitar la libre participación de marcas se solicita a la convocante aceptar monitoreo de la relajación muscular con equipo externo portátil sin afectar el espacio de trabajo del anestesiólogo; lo anterior para una mayor fiabilidad de la monitorización muscular ¿Se acepta?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE Y DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
4	RENGLON 42. Unidad de Anestesia Intermedia Punto 10.2.- Despliegue en pantalla del monitor de signos vitales de valores, tendencias y curva. Pregunta: Se solicita a la convocante aceptar equipo con despliegue, de valores, tendencias y curva, en pantalla propio del equipo externo portátil ¿Se acepta?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE Y DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
5	RENGLON 15. Monitor de Signos Vitales Básico Punto 7.1- Al menos 6 curvas simultaneas	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO NO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



	<p>Pregunta: para tener un mayor campo de monitorización, se solicita a la convocante acepte equipo con despliegue de 8 o mas curvas en pantalla ¿Se acepta?</p>	
6	<p>RENGLON 15. Monitor de Signos Vitales Básico Punto 12.- Batería interna recargable con duración de al menos una hora Pregunta: Con fin de tener mayor tiempo de monitoreo en caso de falla eléctrica, se solicita a la convocante solicitar batería con duración de al menos 5 horas ¿Se acepta?</p>	<p>SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.</p>
7	<p>RENGLON 16. Monitor de Signos Vitales de traslado Punto 1.- Monitor configurado o modular con pantalla de 8 pulgadas mínimo. Pregunta: Con el fin de tener mayor flujo y facilidad de trabajo, se pide a la convocante solicitar pantalla sensible al tacto ¿Se acepta?</p>	<p>SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.</p>
8	<p>RENGLON 16. Monitor de Signos Vitales de traslado Pregunta: Con el fin de tener maniobra en la ambulancia o camilla de traslado del paciente se pide a la convocante solicitar equipo con Asa y soporte para camilla interconstruido al equipo ¿Se acepta?</p>	<p>SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.</p>

16.- PROVEEDOR: HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

No	PREGUNTA	RESPUESTA
1	<p>PUNTO 1.5. SOLICITAN UN TIEMPO DE ENTREGA, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DE 30 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.</p> <p>ES NECESARIO ACLARAR QUE ALGUNOS DE LOS EQUIPOS SON DE ALTA ESPECIALIDAD COMO LAS PARTIDAS No 1, 21, 22, 23 Y 24, DEBIDO A QUE ESTOS EQUIPOS TODOS SON DE IMPORTACIÓN Y LA FABRICACIÓN, TRASLADO, TRAMITES ADUANALES, INSTALACION, PUESTA Y CAPACITACION AL MENOS SE LLEVARÍA 80 DIAS HÁBILES, POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA QUE TODOS LOS LICITANTES ESTEMOS EN LAS MISMAS POSIBILIDADES DE PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN Y ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA, SE ACEPTA AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 80 DÍAS HÁBILES, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>REMITIRSE A LA MODIFICACIÓN 1 DE LA PRESENTE ACTA.</p>

	PUNTO 1.5. SOLICITAN UN TIEMPO DE ENTREGA, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DE 30 DÁS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. EN EL CASO ESPECIFICO DE LA PARTIDA 24., CONTEMPLANDO QUE ES EL EQUIPO DE MUY ALTA ESPECILIDAD Y AUNADO A LOS TIEMPOS DE FABRICACION, TRASPORTACION, TRAMITES ADUANALES, CAPACITACION DE 15 DIAS HÁBILES Y TOMANDO EN CUENTA QUE TAN SOLO EL TIEMPO PARA LA ADECUACION DEL ÁREA FÍSICA PARA ESTA PARTIDA ES AL MENOS DE 30 A 40 DIAS HÁBILES, SITUACIÓN POR LA CUAL RESULTA IMPOSIBLE DE CUMPLIR LO SOLICITADO EN BASES, ADEMÁS QUE LOS EQUIPOS SE MANDAN FABRICAR DE ACUERDO A LA NECESIDADES DE CADA HOSPITAL POR LO QUE EN CASO DE QUE ALGUN FABRICANTE TENGA ALGÚN EQUIPO YA FABRICADO Y EN MÉXICO NO ENCAJARIA CON LOS SOLICITADO EN LA CEDULA TÉCNICA, POR LO ANTERIOR SOLICITO EN ESPECIFICO DE ESTA PARTIDA QUE SE considere UN TIEMPO DE ENTREGA, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION SEA DE AL MENOS 120 DIAS HABILES , PARA QUE GARANTICEN RECIBIR UN EQUIPO NUEVO Y NO REMANUFACTURADO O USADO, ¿SE ACEPta NUESTRA SOLICITUD?	REMITIRSE A LA MODIFICACIÓN 1 DE LA PRESENTE ACTA.
2		
3	PUNTO 6.2. JUNTA DE ACLARACIONES, SOLICITAN QUE UN SOLO REPRESENTANTE DEBA CONCURRIR A LA JUNTA DE ACLARACIONES, DEBIDO A LA COMPLEJIDAD DE LOS EQUIPOS UNA SOLA PERSONA NO CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS EN TODAS LAS ESPECIALIDADES Y MODALIDADES QUE SE ESTAN SOLICITANDO, RAZON POR LA CUAL SI HAY QUE EXPONER VARIOS TEMAS ESPECIFICOS DE VARIAS ESPECIALIDADES O EQUIPOS NO SERÍA POSIBLE CON SOLO UNA PERSONA DE CADA EMPRESA, POR LO ANTERIOR EXPUESTO SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA LLEVAR A LOS ESPECIALISTAS NECESARIOS PARA SOLVENTAR LOS TEMAS QUE SE SUCITEN EN LA JUNTA ¿SE ACEPta NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPta, PARA ESTA ACTIVIDAD SE ENVÍAN LAS PREGUNTAS CON TIEMPO PARA ESTAR EN LA POSIBILIDAD DE SU ANÁLISIS Y RESPUESTA. POR LO QUE DEBERÁ ENVIAR A LA PERSONA QUE SU REPRESENTADA DESIGNE PARA DICHO PROCESO.
4	PUNTO 7.1.3 DEBEMOS ENTENDER QUE EL FOLIADO ES SOLAMENTE PARA CONTROL DE DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE EL NO FOLIAR LAS PROPUESTAS NO ES CAUSA DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
5	PUNTO 7.1.4. PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE SOLO DEBERÁN LLEVAR FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL, LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL LICITANTE, (CARTAS, FORMATOS/ANEXOS, PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA), MÁS NO LOS DOCUMENTOS	NO ES CORRECTO, DEBE SER FIRMADO TODO Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS Y HOJAS QUE INTEGRA SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA INCLUYENDO LOS SOBRES, DE LO CONTRARIO ES CAUSA DE DESECHAMIENTO.



	EMITIDOS POR TERCEROS (DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD, CATÁLOGOS, MANUALES, ETC.) ¿ES CORRECTO?	
6	PUNTO 7.2.12. PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO PARA BIENES DE ORIGEN INTERNACIONAL BASTARA CON PRESENTAR FDA, O CE, O CERTIFICADO DE LIBRE VENTA E ISO 13485 O ISO 9001, SEGÚN CORRESPONDA AL PAÍS DE ORIGEN ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
7	PUNTO 7.2.12 DEBEMOS ENTENDER QUE ADICIONAL A LA DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD DE LOS EQUIPOS, SE DEBERÁ PRESENTAR EL ISO 9001, QUE ES LA NORMA QUE CERTIFICA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD QUE PROPORCIONA LA INFRAESTRUCTURA, PROCEDIMIENTOS, PROCESOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA AYUDAR A LAS ORGANIZACIONES A CONTROLAR Y MEJORAR SU RENDIMIENTO Y CONDUCIRLES HACIA LA EFICIENCIA, SERVICIO AL CLIENTE Y EXCELENCIA EN EL PRODUCTO A NOMBRE DEL LICITANTE ¿ES CORRECTO?	DEBERÁN PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS EQUIPOS Y SU FABRICANTE.
8	PUNTO 7.3.2. ANEXO 12, CONDICIONES ECONOMICAS DE VENTA, INCISOS A. B. C. D. E. DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBERÁ ESCRIBIR "CONFORME A BASES". ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, O SE PUEDE INDICAR LA LEYENDA "CONFORME A BASES"

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

No	PREGUNTA	RESPUESTA
1	RENGLÓN NO. 15.- MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO. PUNTO 1.- SOLICITAN MONITOR CONFIGURADO O MODULAR CON PANTALLA DE 12 PULGADAS COMO MÍNIMO, POR LO QUE SUGERIMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE RECONSIDERE EL TAMAÑO DE PANTALLA A SOLICITAR, ESTO DEBIDO A QUE LOS PARÁMETROS SOLICITADOS SON LOS BÁSICO, SOLICITAMOS SE ACEPTE POR LO MENOS 10 PULGADAS QUE ES SUFFICIENTE PARA EL DESPLIEGE SIMULTANEO DE TODOS LOS PARÁMETROS SOLICITADOS ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A BASES.
2	RENGLÓN NO. 15.- MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO. PUNTO 10.- ACTUALMENTE LAS TECNOLOGÍAS DE LOS EQUIPOS DE ESTAS CARACTERÍSTICAS PERMITEN TENER MAYOR CAPACIDAD EN EL ALMACENAMIENTO DE TENDENCIAS POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR CUENTEN CON POR LO MENOS 240 HORAS DE TENDENCIAS GRÁFICAS Y TABULARES, ESTO CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR INFORMACIÓN EN RETROPECTIVA PARA EL ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.



3	<p>RENGLÓN NO. 15.- MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO. PUNTO 12.- SOLICITAN BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON AL MENOS UNA HORA, CON LA FINALIDAD DE OFERTAR EQUIPOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE ACEPTE BATERÍA INTERNA CON CAPACIDAD DE POR LO MENOS 6 HORAS DE AUTONOMÍA ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.</p>
4	<p>RENGLÓN NÚM. 16. PARTIDA 53101. CLAVE. 531.619.0411. PUNTO 1. SE SOLICITA QUE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE SEA AL MENOS UN MONITOR DE 10" ESTO PARA DARLE UN MEJOR RANGO DE VISIBILIDAD AL USUARIO, ESTO TAMBIÉN PARA PODER VER MEJOR LAS TENDENCIAS DE 3 ONDAS DE ECG, PLETISMOGRAFIA Y RESPIRACIÓN SIN PERDER CALIDAD Y TAMAÑO DE LA IMAGEN</p>	<p>SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.</p>
5	<p>RENGLÓN NÚM. 16. PARTIDA 53101. CLAVE. 531.619.0411. PUNTO 6.1. SE SOLICITA QUE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE QUE EL MONITOR CUENTE CON AL MENOS 5 CURVAS SIMULTÁNEAS, ESTO PARA PODER VER MAS DERIVACIONES DEL PACIENTE Y PODER REALIZAR UN MEJOR MONITOREO DEL PACIENTE DURANTE SU TRASLADO.</p>	<p>SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.</p>
6	<p>RENGLON 21, RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C", PUNTO: 1.2.- KV DE 40 A 125 PREGUNTA: PARA PERMITIR LA LIBRE COMPETENCIA Y PODER HACER UNA CORRECTA REFERENCIA AL RANGO DE KV, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EL RANGO DE KV DE 40 A 120, LO CUAL NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO YA QUE CUMPLIMOS CON LA POTENCIA DEL GENERADOR SOLICITADA DE 15 KW. POR OTRO LADO, EL EQUIPO QUE OFERTAMOS INCLUYE SOFTWARE PARA DETECTAR LA ANATOMÍA Y AJUSTAR LOS PARÁMETROS PARA PRODUCIR IMÁGENES DE ALTA CALIDAD. RECORDANDO QUE A MAYOR KV DISMINUYE EL CONTRASTE Y AUMENTA LA RADIAción DISPERSA; EL AJUSTE AUTOMÁTICO DEL CONTRASTE EN TIEMPO REAL, LA DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA ANATOMÍA Y LAS CONFIGURACIONES DE ADQUISICIÓN PREESTABLECIDAS, CONSTITUYEN UNA MEJORA TECNOLÓGICA QUE PRODUCE IMÁGENES DE ALTA CALIDAD</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.</p>

	SIN APLICAR MÁS DOSIS DE LA NECESARIA. ¿SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA?	
7	RENGLON 21, RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C", PUNTO 1.3, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFERTAR UNA CORRIENTE DE FLUOROSCOPIA PULSADA DE 60 mA O MAYOR, LO CUAL NO LIMITA NINGUNA DE LAS APLICACIONES A LAS QUE ESTÉ DESTINADO EL EQUIPO NI DECREMENTA LA CALIDAD DE IMAGEN DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ¿SE ACEPTE?	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. TÉCNICA.
8	RENGLON 21, RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C", PUNTO: 1.3.- CORRIENTE DE FLUOROSCOPIA PULSADA O CONTINUA DE 3 MA O MENOR A 200 MA O MAYOR Pregunta: PARA PERMITIR LA LIBRE COMPETENCIA Y PODER HACER UNA CORRECTA REFERENCIA AL RANGO DE CORRIENTE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EL RANGO DE CORRIENTE EN FLUOROSCOPIA PULSADA DE 0.5 A 60 MA, LO CUAL NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO YA QUE CUMPLIMOS CON LA POTENCIA DEL GENERADOR SOLICITADA DE 15 KW Y SE PROMUEVE EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-229-SSA1-2002 RESPECTO AL USO DE LA MENOR DOSIS POSIBLE CONFORME AL CONCEPTO ALARA, "TAN BAJO COMO SEA RAZONABLEMENTE POSIBLE" (AS LOW AS REASONABLY ACHIEVABLE), QUE ESTA NORMA DESCRIBE. ESTA EFICIENCIA EN EL DISPARO LA OBTENEMOS CON MAYOR FILTRACIÓN DEL HAZ DE RAYOS X Y A VARIAS CARACTERÍSTICAS QUE CONTRIBUYEN A UNA MAYOR CONCIENCIA DE LA DOSIS: EL AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DE ADQUISICIÓN QUE SE ADAPTAN A LA ANATOMÍA Y LAS FUNCIONES DE PROCESAMIENTO EN TIEMPO REAL PARA EVITAR ARTEFACTOS CAUSADOS POR METAL Y MOVIMIENTO, PERMITEN MEJORAR LA CALIDAD DE IMAGEN SIN AUMENTAR LA DOSIS. ¿SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA?	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. TÉCNICA.
9	RENGLON 21, RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C", PUNTO: 3.1.- "SID" DE 99 CM. O MAYOR. DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN (SOURCE IMAGE DISTANCE) PREGUNTA: DADO QUE LA DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN, A MEDIDA QUE SEA MAYOR, AUMENTA LA VENTANA DE DISPARO Y POR LO TANTO LA RADIACIÓN DISPERSA. TAMBIÉN DISMINUYE LA CALIDAD DE LA IMAGEN EN LA MEDIDA QUE EL DETECTOR SE SITUÉ MÁS ALEJADO DEL PACIENTE Y ES NECESARIO AUMENTAR LA POTENCIA DEL DISPARO PARA COMPENSAR LA DISTANCIA, GENERANDO MÁS CALOR Y COMPROMETIENDO LO DICHO POR EL CONCEPTO ALARA DESCrito EN LA NOM-229-	SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.



	SSA1-2002 RESPECTO AL USO DE LA MENOR DOSIS POSIBLE. PONEMOS A CONSIDERACIÓN DE LA CONVOCANTE QUE LA DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN SOLICITADA SEA IGUAL O MENOR A 100 CM ¿SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA?	
10	RENGLON 21, RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C", PUNTO 3.2, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, QUE LA ROTACIÓN MINIMA SOLICITADA SEA DE AL MENOS +/- 200 GRADOS O MAYOR, LO ANTERIOR PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DEL ARCO EN C DURANTE LOS PROCEDIMINETOS Y SE REDUZCAN LAS MANIOBRAS DE REPOSICIONAMIENTO DEL ARCO RESPECTO AL PACIENTE ¿SE ACEPTE?	SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.
11	RENGLON 21, RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C", PUNTO: 4.4.- TAMAÑO DEL PIXEL DE 194 MICRONES O MENOR PREGUNTA: CUANDO SE HABLA DE PIXEL SE HACE REFERENCIA A LA UNIDAD DE MENOR TAMAÑO DENTRO DE UNA IMAGEN DIGITAL. ENTRE MÁS PEQUEÑO SEA EL TAMAÑO DEL PIXEL ESTO SIGNIFICA QUE MÁS CANTIDAD DE ESTOS SE PUEDEN COLOCAR EN UN ÁREA DETERMINADA, Y MIENTRAS MAYOR SEA EL NÚMERO DE PIXELES, MÁS SUAVE Y REAL SE PODRÁ VER LA IMAGEN. PONEMOS A CONSIDERACIÓN DE LA CONVOCANTE QUE EL TAMAÑO DE PIXEL SEA IGUAL O MENOR A LOS 160 MICRONES ¿SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA?	SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.
12	RENGLON 21, RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C", PUNTO 4.4, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE LO MINIMO REQUERIDO SEA UN PIXEL DE 160 MICRÓMETROS O MENOR, YA QUE ESTO ASEGUERA UNA MEJOR CALIDAD DE IMAGEN DIAGNÓSTICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE DETALLES FINOS QUE NO ES POSIBLE DETECTAR CON UN TAMAÑO DE PIXEL MAYOR, ¿SE ACEPTE?	SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.
13	RENGLON 21, RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C", PUNTO 7, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE LO MINIMO REQUERIDO SEA UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES DE AL MENOS 140,000 IMÁGENES O MAYOR, ESTO ASEGUARÁ LA CAPACIDAD DEL EQUIPO DE ALMACENAR UN MAYOR NUMERO DE IMÁGENES DURANTE UN PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN Y DE REFERENCIA CON RESPECTO A OTROS PROCEDIMIENTOS ¿SE ACEPTE?	SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.



14	RENGLON 21, RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C", PUNTO 4.1, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE LO MINIMO REQUERIDO SEA UNA PROFUNDIDAD DE 16 BITS, LO CUAL PERMITE UNA MEJOR DIFERENCIACIÓN DE TEJIDOS DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS Y MEJORA NOTABLEMENTE LA CALIDAD DIAGNÓSTICA. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.
15	RENGLON 21, RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C", PUNTO 10.1, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE LO MINIMO REQUERIDO SEAN DOS MONITORES DE AL MENOS 19 PULGADAS, LO CUAL PERMITE TENER UNA MEJOR IMAGEN DE REFERENCIA DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS Y MEJORA EL FLUJO DE TRABAJO EN LA SALA ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.
16	RENGLON 21, RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C", PUNTO: 10.6.- CUANTIFICACIÓN CORONARIA Y VASCULAR, ANÁLISIS VENTRICULAR CON UNIDAD DE GRABACIÓN CD-R O DVD EN FORMATO DICOM. SE DEBERÁ INCLUIR UN VISOR DICOM PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO CORRESPONDE O ES PARTE DE LAS APLICACIONES DE CUANTIFICACIÓN CARDIO Y VASCULAR DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO MENCIONADA EN EL PUNTO ANTERIOR (10.5) ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, ASI MISMO SE ACLARA QUE EL EQUIPO SE REQUIERE CON ESTACIÓN DE TRABAJO
17	RENGLON 21, RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C", PUNTO: 13.- MANUALES DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL PREGUNTA: CON EL OBJETIVO DE DISMINUIR EL IMPACTO ECOLÓGICO DE MANEJAR Y ENTREGAR MATERIAL IMPRESO Y CONSIDERANDO EL DESUSO QUE TIENEN LOS MANUALES IMPRESOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ENTREGAR EL MANUAL DE OPERACIÓN DEL FABRICANTE EN ESPAÑOL Y EN FORMATO DIGITAL ¿SE ACEPTA?	EN CASO DE SER ADJUDICADO TENDRÁ QUE ENTREGAR DICHO MANUAL EN FÍSICO Y DIGITAL A LA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE.
18	RENGLÓN No 22 RAYOS X MOVIL DIGITAL AVANZADO PUNTO 8 DEBEMOS ENTENDER QUE SOLICITAN BATERÍAS PARA EL DESPLAZAMIENTO O CONDUCCIÓN DEL EQUIPO Y PARA EL CONTROL DEL GENERADOR, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES DE ACUERDO A CADA TECNOLOGÍA.
19	RENGLÓN No 22 RAYOS X MOVIL DIGITAL AVANZADO PUNTO 9 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "TECLADO"	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

	VIRTUAL" TODA VEZ QUE, SE CUMPLE CON LA FUNCIÓN SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	
20	RENGLÓN No 22 RAYOS X MOVIL DIGITAL AVANZADO PUNTO 15 ADICIONALMENTE Y PARA MAYOR PROTECCIÓN DEL PERSONAL MÉDICO, REQUIEREN QUE EL EQUIPO CUENTE CON CONTROL REMOTO INALAMBRICO PARA LA EXPOSICIÓN. ¿ES CORRECTO?	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. TÉCNICA.
21	RENGLÓN 23. UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 2.- CON 900 CANALES DE PROCESO DIGITAL, INDEPENDIENTE O SIMULTÁNEOS COMO MÍNIMO. CON LA FINALIDAD DE OFERTAR EQUIPOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTE SE ACEPTE EQUIPOS CON POR LO MENOS 4.5 MILLONES DE CANALES DIGITALES, ESTO EN EL ENTENDIDO DE QUE LA RESOLUCIÓN DE IMAGEN Y LA FORMACIÓN DE HAZ DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA CANTIDAD DE CANALES DANDO UNA MÁS RÁPIDA VISUALIZACIÓN DE LAS IMÁGENES EN PANTALLA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. TÉCNICA.
22	RENGLÓN 23. UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 3.- RANGO DINÁMICO DEL SISTEMA DE MÍNIMO 180 DB. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE CONSIDERE SOLICITAR RANGO DINÁMICO DE POR LO MENOS 270 DB. ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE EL EQUIPO A OFERTAR OBTENGA IMÁGENES QUE PERMITAN REALIZAR UN BUEN DIAGNÓSTICO YA QUE EL RANGO DINÁMICO ES EL QUE PERMITE LA DIFERENCIACIÓN DE LOS TEJIDOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON MAYORES CARACTERÍSTICAS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. TÉCNICA.
23	RENGLÓN 23. UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 4.4. TRIPLEX EN TIEMPO REAL. CONSIDERANDO QUE LOS CATALOGO DE LAS CASAS COMERCIALES CONSIDERAN EL FORMATO TRIPLEX EN TIEMPO REAL CON DIFERENTES SINÓNIMOS, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN REFERENCIAS ESTE PUNTO COMO TRIPLEX (2D, DOPPLER Y COLOR O CPA SIMULTANEOS) ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.
24	RENGLÓN 23. UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 7.- MONITOR LCD A COLOR DE 19 PULGADAS O MAYOR. CONSIDERANDO QUE EXISTE ACTUALMENTE TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA Y CON UN PERÍODO DE OBSOLESCENCIA AMPLIO, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE ACEPTE QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR SEAN DE POR LO MENOS 21 PULGADAS, ESTO CON LA FINALIDAD DE TENER UNA MEJOR ÁREA DE VISUALIZACIÓN	SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA

	DE LOS ESTUDIOS Y EVITE CANSANCIO VISUAL AL TRATAR DE OBSERVAR ÁREAS DE ESTUDIOS PEQUEÑAS ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.
25	RENGLÓN 23. UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 15. ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE AL MENOS 1TB. ACTUALMENTE LOS EQUIPOS DE IMAGEN NO NECESITAN DE UN GRAN VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO YA QUE SE PUEDEN EXPORTAR LOS ESTUDIOS AL SISTEMA PACS, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR DISCO DURO DE POR LO MENOS 500 GB. ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A BASES, YA QUE NO DESCRIBE SI OTORGARÁ EL SISTEMA PACS.
26	RENGLÓN 23. UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 15. DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO NOS PERMITAN OFERTAR DISCO DURO EXTERNO ADICIONAL A LA MEMORIA DE EQUIPOS CON CAPACIDAD DE 1TB ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
27	RENGLÓN 23. UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 25. CON VELOCIDAD PARA PR, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA CON ACLARE A QUE SE REFIEREN CON LA VELOCIDAD PR. FAVOR DE ACLARAR.	ES LA FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE PULSO (PR = PULSE REPETITION FREQUENCY)
28	UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS PUNTO NO. 3.- CON TECNOLOGÍA DE AHORRO DE HELIO. CONSIDERANDO QUE AL SER UN HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR CON MAGNETO SELLADO DE 7 LITROS DE HELIO SIN RECARGA Y SIN CONSUMO ¿SE ACEPTE NUESTRA OFERTA?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
29	UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS PUNTO NO. 4.- GRADIENTE POR EJE DE 30 MILITESLAS/MTS. COMO MÍNIMO Y UN SLEW RATE 120 COMO MÍNIMO. CONSIDERANDO QUE AL SER UN HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR DE 45 MT/M Y UN SLEW RATE DE 200 T/M/S MEJORANDO LA RESOLUCIÓN DE LA IMAGEN ¿SE ACEPTE NUESTRA OFERTA?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

	UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS PUNTO NO. 6.- SINCRONIZACIÓN DE LA IMAGEN CON LA RESPIRACIÓN Y ECG DE MEDICIONES FISIOLÓGICAS. CONSIDERANDO QUE AL SER UN HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA ADAPTATIVA Y SUPERIOR PARA MEJORAR LA SEÑAL RESPIRATORIA DEL PACIENTE SIN INTERVENCIÓN DEL USUARIO Y SIN ACCESORIOS COMO CINTURÓN RESPIRATORIO, MONITOR EN GANTRY CON INFORMACIÓN DE: PACIENTE, PROTOCOLO, ANTENA, SEÑAL ECG/VCG, SEÑAL RESPIRATORIA. ¿SE ACEPTE NUESTRA OFERTA?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
30	UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS PUNTO NO. 7.- TECNOLOGÍA DE ADQUISICIÓN O SISTEMA DE RF O TECNOLOGÍA DE RF DE AL MENOS 8 CANALES. CONSIDERANDO QUE AL SER UN HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR DE CANALES INDEPENDIENTES Y DIGITALIZACIÓN DESDE LA ANTENA. ¿SE ACEPTE NUESTRA OFERTA?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA O MEJORA TECNOLÓGICA.
31	UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS PUNTO NO. 8.- TECNOLOGÍA DE COMPENSACIÓN DE EFECTO DIELECTRICO POR MEDIO DE RF SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE OMITIR O SER OPCIONAL ESTE PUNTO YA QUE ESTE TIPO DE TECNOLOGÍA ESTA DISEÑADA PARA LOS EQUIPOS DE 3.0T Y DE ACUERDO CON LA CEDULA SE SOLICITA UN EQUIPO DE 1.5 T. ¿SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
32	UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS PUNTO NO. 12.1.- DE 5 CANALES COMO MÍNIMO PARA COLUMNAS CERVICAL, TORÁCICA, LUMBAR O CTL O COLUMNAS COMPLETA. CONSIDERANDO QUE AL SER UN HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR DE 44 CANALES. ¿SE ACEPTE NUESTRA OFERTA?	SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.
33	UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS PUNTO NO 12.2.- DE 4 CANALES COMO MÍNIMO DE CUERPO COMO MÍNIMO. CONSIDERANDO QUE AL SER UN HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA	SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA
34		

	SUPERIOR DE 32 CANALES Y CON UNA COBERTURA DE 60 CM ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA?	TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.
35	UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS PUNTO NO. 12.3.- MULTICANAL DE CARDIOLOGÍA O QUE SOPORTE APLICACIONES DE CARDIOLOGÍA. CONSIDERANDO QUE AL SER UN HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR DE 32 CANALES Y CON UNA COBERTURA DE 60 CM ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
36	UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS PUNTO NO. 12.5.- DE 8 CANALES COMO MÍNIMO PARA CABEZA. CONSIDERANDO QUE AL SER UN HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR DE 20 CANALES ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
37	UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS PUNTO NO. 12.6.- DE 8 CANALES COMO MÍNIMO PARA RODILLA. CONSIDERANDO QUE AL SER UN HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR DE 16 CANALES ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
38	UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS PUNTO NO. 12.7.- DE 8 CANALES COMO MÍNIMO PARA HOMBRO. CONSIDERANDO QUE AL SER UN HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR DE 16 CANALES ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
39	UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS PUNTO NO. 12.8.- DE 4 CANALES COMO MÍNIMO PARA MAMA. CONSIDERANDO QUE AL SER UN HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR DE 7 CANALES ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
40	UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS PUNTO NO. 12.9.- ENDOCavitaria o PRÓSTATA. CONSIDERANDO QUE AL SER UN HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

	SUPERIOR CON UNA ANTENA TORSO DE 32 CANALES, AL SER LA ANTENA ENDOCavitaria UNA ANTENA OBSOLETA PARA ESTE TIPO DE TECNOLOGÍA Y CUMPLIENDO CABALMENTE CON LO SOLICITADO ¿SE ACEPta NUESTRA OFERTA?	
41	<p>UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS PUNTO NO. 12.10.- DE 8 CANALES COMO MÍNIMO PARA NEUROVASCULAR O NV.</p> <p>CONSIDERANDO QUE AL SER UN HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR DE 20 CANALES ¿SE ACEPta NUESTRA OFERTA?</p>	SE ACEPta, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

17.- PROVEEDOR: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>PUNTO 7.2.24. LOS LICITANTES DEBERÁN ANEXAR COMO MÍNIMO FOTOCOPIAS LEGIBLES DE 2 CONTRATOS FORMALIZADOS CON CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA, YA SEA DEPENDENCIA DE ESTA U OTRA ENTIDAD FEDERATIVA, POR LA VENTA DE BIENES DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS DESCRIPTAS EN ANEXO TÉCNICO Y FICHAS TÉCNICAS, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SERÁ DE ACUERDO A LOS RENGLONES EN LOS QUE PARTICIPE.</p> <p>ASIMISMO, DEBERÁ ADJUNTAR DOCUMENTOS QUE AMPAREN O ACREDITEN LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES CONFORME A DICHOS CONTRATOS.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A ESTA H. CONVOCANTE, QUE, EN EL CASO DE ENTIDADES PRIVADAS, LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA Y REMISIÓN SEAN DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, YA QUE SON LOS DOCUMENTOS COMUNES CUANDO HAY OPERACIONES ENTRE PARTICULARS ¿SE ACEPta?</p>	SE ACEPta, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

B).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>PARTIDA 12: CARRO ROJO DE PLÁSTICO CON DESFIBRILADOR MONITOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS.</p> <p>PUNTO: 8.2. CON DESPLIEGUE NUMÉRICO Y DE ONDA DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: FRECUENCIA CARDIACA, DESPLIEGUE DE UN TRAZO DE ECG COMO MÍNIMO A SELECCIONAR ENTRE 3 O 7 DERIVACIONES (DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF Y V).</p>	SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA,

	<p>PREGUNTA: SOLICITAMOS QUE PARA UN MEJOR DIAGNÓSTICO EL MÍNIMO DE DERIVACIONES A SELECCIONAR SEA DE 7, ¿SE ACEPTE?</p>	SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.
2	<p>PARTIDA 12: CARRO ROJO DE PLÁSTICO CON DESFIBRILADOR MONITOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS.</p> <p>PREGUNTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE EN EL PUNTO 13 DE ESTA CÉDULA EL CABLE A OFERTAR SEA DE 5 O 6 PUNTAS, ¿ES CORRECTO?</p>	SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.
3	<p>PARTIDA 12: CARRO ROJO DE PLÁSTICO CON DESFIBRILADOR MONITOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS.</p> <p>PUNTO: 16.1. SATURACIÓN DE O2:</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PARÁMETRO SE DEBE CONSIDERAR EN NUESTRA PROPUESTA, ¿ES CORRECTO?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
4	<p>PARTIDA 17 VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO</p> <p>PUNTO 10.4. FILTRO DE BACTERIA REUSABLE.</p> <p>PREGUNTA: DEBIDO A LA MODIFICACIÓN DE LAS GUÍAS CLÍNICAS DE ATENCIÓN A NIVEL MUNDIAL DERIVADAS DE LA PANDEMIA POR COVID-19, SOLICITAMOS A ESTA H. CONVOCANTE QUE SE ELIMINE ESTE PUNTO, YA QUE EN EL PUNTO 10.5 DE ESTA CÉDULA SOLICITAN FILTRO DE BACTERIAS DESECHABLE, ¿SE ACEPTE?</p>	NO SE ACEPTE, APEGARSE A FICHA TÉCNICA.
5	<p>PARTIDA 17 VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO</p> <p>PUNTO 10.5. FILTRO DE BACTERIAS DESECHABLE.</p> <p>PREGUNTA: NOS INDICAN DE LA MANERA MAS ATENTA, CUANTOS FILTROS DE BACTERIAS DESECHABLES DEBEMOS CONSIDERAR EN NUESTRA PROPUESTA. FAVOR DE INDICAR.</p>	SE ACLARA QUE PARA ESTE PUNTO SE REQUIEREN 5 PIEZAS COMO MÍNIMO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
6	<p>PARTIDA 17 VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO</p> <p>PUNTO 11.1. SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE (COMPRESOR, TURBINA, PISTÓN O SOPLADOR (BLOWER), FUELLE INTEGRADO)</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE DEBEMOS CONSIDERAR ESTE ACCESORIO EN NUESTRA PROPUESTA, ¿ES CORRECTO?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTCIPANTES.
7	<p>PARTIDA 18 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS</p> <p>PUNTO 3.2. PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 120 CMH2O COMO MÍNIMO.</p> <p>PREGUNTA: DEBIDO A QUE LA DISTENSIBILIDAD PULMONAR EN NEONATOS ES MUY BAJA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS</p>	NO SE ACEPTE, APEGARSE A FICHA TÉCNICA.



	ATENTA A ESTA H. CONVOCANTE QUE EL RANGO MÍNIMO DE PRESIÓN INSPIRATORIA PARA ESTE TIPO DE PACIENTES SEA DE 2 A 60 CMH20, YA QUE CON ESTE RANGO SE CUBREN LAS NECESIDADES DE PACIENTE, LIMITANDO POSIBLES ERRORES HUMANOS, ¿SE ACEPTE?	
8	PARTIDA 18 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS PUNTO 3.4. TIEMPO INSPIRATORIO QUE CUBRA EL RANGO DE 0.1 A 2 SEGUNDOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS A ESTA H. CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE 0.2 A 3 SEGUNDOS, YA QUE CON ESTE RANGO SE CUBREN LAS NECESIDADES DEL PACIENTE, ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A FICHA TÉCNICA.
9	PARTIDA 18 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS PUNTO 7.6. DOS CIRCUITOS DE PACIENTE NEONATAL REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA). 7.7. O DIEZ CIRCUITOS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE DEBEMOS OFERTAR CUALQUIERA DE ESTOS DOS PUNTOS, ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA QUE SE DEBE DE OFERTAR LOS DOS PUNTOS.
10	PARTIDA 18 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS PUNTO. 7.4. MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: 02- VERDE, AIRE-AMARILLO; PUDIENDO SER AIRE Y OXÍGENO O SOLO OXÍGENO, SEGÚN MARCA Y MODELO PREGUNTA: EN EL PUNTO 7.11 DE ESTA CÉDULA SOLICITAN LOS MISMOS ACCESORIOS, POR LO QUE SOLICITAMOS A ESTA H. CONVOCANTE SI DEBEMOS CONSIDERAR 2 JUEGOS DE MANGUERAS EN NUESTRA PROPUESTA O SOLO UNO, ELIMINANDO EL PUNTO 7.11, FAVOR DE ACLARAR.	SE ACLARA QUE SOLO UN JUEGO DE MANGUERAS.
11	PARTIDA 18 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS PUNTO. 7.12. REGULADORES DE PRESIÓN INTEGRADOS PARA EL SUMINISTRO DE GASES: CIRCUITOS DE PACIENTE NEONATAL REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA). PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS CIRCUITOS SOLICITADOS EN ESTE PUNTO SON LOS MISMOS QUE EN EL PUNTO 7.6, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

12	PARTIDA 18 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS PUNTOS 7.6, 7.7, 7.11 Y 8.1 PREGUNTA: EN ESTOS PUNTOS SOLICITAN CIRCUITOS DE PACIENTE NEONATAL REUSABLE O DESECHABLE LIBRE DE LÁTEX QUE INCLUYEN ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA, ENTENDEMOS QUE CON OFERTAR 10 CIRCUITOS DE PACIENTE NEONATAL DESECHABLE LIBRE DE LÁTEX (QUE INCLUYEN ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA), ESTAMOS CUMPLIENDO TODOS LOS PUNTOS, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
13	PARTIDA 18 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS PUNTO 8.4. FILTRO DE BACTERIAS DESECHABLE. PREGUNTA: NOS INDICAN DE LA MANERA MAS ATENTA, CUANTOS FILTROS DE BACTERIAS DESECHABLES DEBEMOS CONSIDERAR EN NUESTRA PROPUESTA. FAVOR DE INDICAR.	SE ACLARA QUE PARA ESTE PUNTO SE REQUIEREN 5 PIEZAS COMO MÍNIMO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
14	PARTIDA 18 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS PUNTO 8.5. FILTRO DE BACTERIA REUSABLE. PREGUNTA: DEBIDO A LA MODIFICACIÓN DE LAS GUÍAS CLÍNICAS DE ATENCIÓN A NIVEL MUNDIAL DERIVADAS DE LA PANDEMIA POR COVID-19, SOLICITAMOS A ESTA H. CONVOCANTE QUE SE ELIMINE ESTE PUNTO, YA QUE EN EL PUNTO 8.4 DE ESTA CÉDULA SOLICITAN FILTRO DE BACTERIAS DESECHABLE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA FICHA TÉCNICA.

18.- PROVEEDOR: SINCRONÍA MÉDICA APLICADA S.A. DE C.V.

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

No.	Preguntas	Respuestas
1	Convocatoria Numeral 1.5 Página 8, párrafo 3 Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que esta documentación deberá ser entregado solo en caso de ser adjudicados, ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EN EL PUNTO 1.5 ES MUY CLARO INDICA " EL (LOS) PARTICIPANTE (S) A QUIEN (ES) SE LE (S) ADJUDIQUE (N) EN (LOS) CONTRATO (S), DEBERÁ (N) REALIZAR LA ENTREGA....."
2	Convocatoria Numeral 1.9. Página 11 Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare que para dar cumplimiento a este punto será suficiente con presentar el ANEXO 10, ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN



3	Convocatoria Numeral 7.1.1. Página 14	NO SE ACEPTE, LA FALTA DE UNA FIRMA AUTÓGRAFA ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO.
4	Convocatoria Numeral 7.1.3. Página 14	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
5	Convocatoria Numeral 7.2.1 Página 15	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
6	Convocatoria Numeral 7.2.5. Página 15	DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
7	Convocatoria Numeral 7.2.24 Página 15	DEBERÁ SER CON CARACTERÍSTICAS IGUALES O SIMILARES A LOS RENGLONES EN LOS QUE PARTICIPE.
8	Convocatoria Numeral 7.3.4 Página 19	NO ES CORRECTO, DEBERÁ ENTREGAR UNA UBS O CUALQUIER DISPOSITIVO MAGNETICO POR CADA PROPUESTA.
9	Convocatoria Numeral 7.2.10 Página 16	LA CARTA DE RESPALDO, DEBERÁ CONTENER LA MARCA Y EL EQUIPO QUE RESPALDA, ESTA INSTITUCIÓN NO LIMITA QUE EL FABRICANTE OTORGUE

	Es correcto entender que la carta original de respaldo de (los) fabricante(s) y/o filial en México, y/o distribuidor primario y/o titular del registro sanitario se expedirá por partida a un solo licitante.	RESPALDO A UNO O VARIOS DISTRIBUIDORES.
--	---	---

B).- DE CARÁCTER TÉCNICO

No.	Preguntas	Respuestas
1	<p>Convocatoria Numeral 7.2.6 Página 15</p> <p>Toda la información técnica que indique las especificaciones y características de los bienes, teniendo que ser elaboradas en hojas membretadas de la empresa, utilizando el formato Anexo N° 2, debiendo establecer en este formato, por cada renglón: nombre genérico, toda la descripción técnica de los bienes ofertados, marcados, enumerados y debidamente referenciadas las características de acuerdo a lo solicitado en las fichas técnicas, proporcionando manuales, catálogos y/o folletos ilustrativos emitidos directamente por el fabricante, que respalden, debidamente referenciadas al Anexo 2, las características ofertadas; estos sin tachaduras, enmendaduras o modificaciones, todo en idioma español.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante, que en caso de que los manuales, catálogos y/o folletos se encuentren en un idioma diferente al español nos permita presentarlo junto con su traducción simple al español.</p> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	SE ACEPTE SI SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
2	<p>Convocatoria Numeral 7.2.6 Página 15 de</p> <p>Toda la información técnica que indique las especificaciones y características de los bienes, teniendo que ser elaboradas en hojas membretadas de la empresa, utilizando el formato Anexo N° 2, debiendo establecer en este formato, por cada renglón: nombre genérico, toda la descripción técnica de los bienes ofertados, marcados, enumerados y debidamente referenciadas las características de acuerdo a lo solicitado en las fichas técnicas, proporcionando manuales, catálogos y/o folletos ilustrativos emitidos directamente por el fabricante, que respalden, debidamente referenciadas al Anexo 2, las características ofertadas; estos sin tachaduras, enmendaduras o modificaciones, todo en idioma español.</p> <p>Solicitamos a la convocante, amablemente, nos permita presentar de forma impresa únicamente portada, índice y las páginas referenciadas de los manuales, catálogos y/o folletos con el fin de reducir la cantidad de documentación a presentar, anexando dichos documentos de forma electrónica.</p> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	SE ACEPTE SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO LAS HOJAS PRESENTADAS REFIERAN AL FABRICANTE DEL EQUIPO Y NO PRESENTEN TACHADURAS NI ENMENDADURAS.

3	Anexo técnico Todas las partidas Página 29 de Entendemos que las especificaciones descritas en las fichas técnicas son las características mínimas requeridas y que ofertar bienes con características superiores no será motivo de descalificación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA MEJORA TECNOLÓGICA Y/O LAS CARACTERÍSTICAS SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS VALORES SOLICITADOS EN FICHA TÉCNICA.
4	Ficha técnica renglón 22 Rayos X móvil digital avanzado 2.3 Movimiento telescopico o contrapesado. Para mejorar la visibilidad del técnico radiólogo durante el manejo del equipo sugerimos a la convocante se deba ofertar una columna colapsable. ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.
5	Ficha técnica renglón 22 Rayos X móvil digital avanzado 8. Incluya baterías Entendemos que las baterías a ofertar deberán ser independientes para movimiento y exposición radiográfica. ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, ES PARA EL FUNCIONAMIENTO AL 100% DEL EQUIPO.
6	Ficha técnica renglón 22 Rayos X móvil digital avanzado 9. Con teclado ergonómico Solicitamos a la convocante amablemente nos permita ofertar el teclado desplegado de manera digital en la pantalla principal del equipo, lo cual facilita el ingreso de datos por el personal técnico y no afecta el funcionamiento del equipo. ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
7	Rayos X móvil digital avanzado 10. Con pantalla LCD a color integrada al equipo para visualización de imagen obtenida Entendemos que en dicha pantalla el técnico radiólogo será capaz de ingresar los datos demográficos del paciente y establecer los parámetros de exposición ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
8	Rayos X móvil digital avanzado 10. Con pantalla LCD a color integrada al equipo para visualización de imagen obtenida Entendemos que el equipo deberá contar con una pantalla táctil secundaria en el cabezal del tubo para la visualización de las imágenes. ¿Es correcta nuestra apreciación?	SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

		ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.
9	<p>Rayos X móvil digital avanzado 11. Cajón porta detector</p> <p>Entendemos que el cajón porta detector deberá ser capaz de cargar la batería del detector mientras este se encuentre almacenado en este. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p> <p>ESTO ES, QUE PUEDEN IGUALAR O MEJORAR LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA DEMOSTRADO.</p>

19.- PROVEEDOR: GRUPO MOBS S.A. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	<p>NUMERAL 7.2.29: EN EL APARTADO DE NOTA IMPORTANTE: CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, ASÍ COMO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR ADICIONALMENTE A SU PROPUESTA POR ESCRITO, EN MEMORIA USB, LA PROPUESTA TÉCNICA EN PROGRAMA EXCEL DE OFFICE 2003-2007.</p> <p>SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA ENTREGAR LA PROPUESTA TÉCNICA EN EL PROGRAMA WORD DE OFFICE ¿SE ACEPTE?</p>	<p>SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SEA EN OFFICE 2003-2007 COMO SE SOLICITA EN BASES.</p> <p>O/S</p>
2	<p>NUMERAL 7.2.12: ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS FOTOCOPIAS DE CERTIFICADOS/REGISTROS MENCIONADAS EN ESTE PUNTO SE ACREDITAN CON ANEXARLAS EN EL PUNTO 7.2.6 "ANEXO 2" DE LA PROPUESTA TÉCNICA, SIN DETRIMENTO DE PRESENTAR LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE CUMPLIMIENTO QUE ESTABLECE ESTE NUMERAL, FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p> <p>S</p>
3	<p>NUMERAL 7.3.2: ES CORRECTO ENTENDER QUE EN EL ANEXO 12 SE TENDRÁ QUE DESCRIBIR TEXTUALMENTE "DE MANERA CLARA Y PRECISA", LO QUE ESTABLECEN LAS BASES RESPECTO DE LOS INCISOS A, B, C, D, E, F. FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p> <p>Y</p>
4	<p>BASES Y ANEXO TÉCNICO. SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EN VERSIÓN EDITABLE WORD,</p>	<p>SE ACEPTE, DEBERÁ PASAR CON UNA MEMORIA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA</p> <p>Y</p>

	LAS BASES Y FICHAS TÉCNICAS DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA, A EFECTO DE ADVERTIR CON MAYOR PRECISIÓN LOS REQUERIMIENTOS DE ESA HONORABLE CONVOCANTE EN NUESTRA OFERTA, ¿SE ACEPTA?	QUE SE LE PROPORCIONE LAS BASES EDITABLES.
--	---	--

B). - DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS EN FICHA NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DEL PRODUCTO O INCUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TÉCNICA, FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA MEJORA TECNOLÓGICA Y/O LAS CARACTERÍSTICAS SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS VALORES SOLICITADOS EN FICHA TÉCNICA.
2	RENGLON 26 BANCO GIRATORIO DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN DIÁMETRO DE 30 CM, CON DISEÑO ERGONÓMICO Y REFUERZOS INFERIORES, PARA DAR ESTABILIDAD AL USUARIO ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA?	NO ES POSIBLE RESPONDER A ESTA PREGUNTA, DEBIDO A QUE NO ESPECIFICA A QUE PUNTO DE LA FICHA TÉCNICA HACE REFERENCIA
3	RENGLON 27 MESA MAYO DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UNAS RODAJAS TIPO BOLA DE HULE COLOR NEGRO DE 50.8 MM DE DIÁMETRO CON UN ACABADO GALVANIZADO, YA QUE EL RECUBRIMIENTO DEL ZINC SOSTIENE MAYOR DURABILIDAD A LA CORROSIÓN QUE EL CROMO ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
4	RENGLON 28 MESA PASTEUR DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UNAS RODAJAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO SEMI PESADO, RUEDA DE HULE COLOR NEGRO DE 101 MM DE DIÁMETRO CON UN ACABADO GALVANIZADO, YA QUE EL RECUBRIMIENTO DEL ZINC SOSTIENE MAYOR DURABILIDAD A LA CORROSIÓN QUE EL CROMO ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
5	RENGLON 29 MESA RIÑÓN DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UNAS RODAJAS EMBALADAS CON RUEDA DE HULE DE 101 MM DE DIÁMETRO CON UN ACABADO GALVANIZADO, YA QUE EL RECUBRIMIENTO DEL ZINC SOSTIENE MAYOR DURABILIDAD A LA CORROSIÓN QUE EL CROMO ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES



6	RENGLÓN 42 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 1.7 DICE "DOS VAPORIZADORES; UNO DE ISOFLURANO Y UNO DE SEVOFLUORANO DE LA MISMA MARCA DE LA MÁQUINA DE ANESTESIA" DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE DADA A LA DIVERSIDAD DE TECNOLOGÍAS PERMITA OFERTAR DOS VAPORIZADORES DE SEVOFLUORANE YA QUE ESTE AGENTE ANESTÉSICO HA SIDO REPORTADO EN LA LITERATURA CON MENORES EFECTOS ADVERSOS AL PACIENTE. ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
7	RENGLÓN 42 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 8.4 DICE "NO BREAK GRADO MÉDICO, CON CAPACIDAD PARA 60 MINUTOS O MAS" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR Y EVALUAR BATERÍA INTERNA AL MONITOR CON DURACIÓN DE AL MENOS 60 MINUTOS, ESTO INCREMENTA LAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DEL MONITOR AL NO ESTAR DEPENDIENDO DE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA PARA RESPALDO COMO LO ES EL NO BREAK. ¿SE ACEPTE NUESTRA OFERTA?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
8	RENGLÓN 42 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 8.12 DICE "PUERTO DE SALIDA RS232" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE PARA ESTE PUNTO CUYA FUNCIÓN PRINCIPAL ES TENER INTERCAMBIO DE DATOS, ACETA OFERTAR TECNOLOGÍAS MÁS RECIENTES COMO LO ES TECNOLOGÍA TIPO SERIAL POR PUERTO USB O BIEN PUERTO ETHERNET QUE SON TECNOLOGÍAS ACTUALES ¿SE ACEPTE NUESTRA OFERTA?	EL PUNTO 8.12 DICE: PUERTO DE SALIDA RS232, USB O MAYOR TECNOLOGÍA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA.
9	RENGLÓN 18 VENTILADOR NEONATAL DE CUIDADOS INTENSIVOS PUNTO 3.1 DICE "FLUJO INSPIRATORIO QUE CUBRA EL RANGO DE 2 A 30 L/MIN COMO MÍNIMO" SOLICITAMOS QUE SE CONSIDERE LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SE DEMUESTRE QUE EL VENTILADOR TIENE LA CAPACIDAD DE VENTILAR PACIENTES NEONATALES, EN NUESTRO CASO, EL VENTILADOR SELECCIONA AUTOMÁTICAMENTE EL FLUJO EN RELACIÓN CON LA PRESIÓN INSPIRATORIA, EL TIEMPO INSPIRATORIO Y LA FRECUENCIA RESPIRATORIA. ¿SE ACEPTE NUESTRA OFERTA?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE A EQUIVALENCIA O MEJORA TECNOLÓGICA Y QUE SE CUBRA EL RANGO MINI SOLICITADO.



10	<p>RENGLÓN 18 VENTILADOR NEONATAL DE CUIDADOS INTENSIVOS</p> <p>PUNTO 3.2. "PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 120 CMH20 COMO MÍNIMO" EL USO DE PRESIONES TAN ELEVADAS HA DEMOSTRADO ES CAUSA DAÑO PULMONAR AL PACIENTE, DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS HA SIDO UNA TENDENCIA LA APLICACIÓN DE MENOR FUERZA (PRESIÓN) PARA DAÑAR LO MENOS POSIBLE AL PULMÓN DEL PACIENTE, NUESTRO VENTILADOR CUENTA CON PRESIÓN INSPIRATORIA DE HASTA 80 CM H20, RANGO SUFICIENTE PARA PODER VENTILAR DE FORMA SEGURA A PACIENTE NEONATAL. SOLICITAMOS ATENTAMENTE NOS PERMITAN OFERTAR NUESTRO RANGO DE PRESIÓN ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA CON EL RANGO DEL LIMITE INFERIOR SOLICITADO</p>
11	<p>RENGLÓN 18 VENTILADOR NEONATAL DE CUIDADOS INTENSIVOS</p> <p>PUNTO 6.2 PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA LA ALARMA DE PRESIÓN BAJA PUEDE SER ENCONTRADA EN LOS DIFERENTES VENTILADORES COMO DESCONEXIÓN DE PACIENTE, PERDIDA DE PRESIÓN O PEEP BAJO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE QUE ESTA ALARMA SEA ACEPTADA DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE QUE SE DEMUESTRE QUE SE CUMPLE CON LA FUNCIÓN DE DETECTAR UNA CAÍDA DE PRESIÓN ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE SE CUMPLE CON LA FUNCIÓN DE ALARMA POR PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA O BAJA.</p>
12	<p>RENGLÓN 17 VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO</p> <p>PUNTO 3.20 FLUJO INSPIRATORIO QUE CUBRA EL RANGO DE 2 A 30 L/MIN COMO MÍNIMO SOLICITAMOS QUE SE CONSIDERE LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SE DEMUESTRE QUE EL VENTILADOR TIENE LA CAPACIDAD DE VENTILAR PACIENTES NEONATALES, EN NUESTRO CASO, EL VENTILADOR SELECCIONA AUTOMÁTICAMENTE EL FLUJO EN RELACIÓN CON LA PRESIÓN INSPIRATORIA, EL TIEMPO INSPIRATORIO Y LA FRECUENCIA RESPIRATORIA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>EL PUNTO 3.20 DICE: FLUJO INSPIRATORIO O FLUJO ADAPTATIVO (l/min). LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA. SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA MEJORA TECNOLÓGICA.</p>
13	<p>RENGLÓN 12 CARRO ROJO DE PLÁSTICO CON DESFIBRILADOR MONITOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS</p> <p>PUNTO 6.1. CON EL FIN DE MEJORAR EL TIEMPO EN LA MANIOBRA DE RESUCITACIÓN PARA ABORDAR CUALQUIER SITUACIÓN DE URGENCIA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL ENCENDIDO DE EQUIPO SEA DE NO MAYOR A 2 SEGUNDOS ¿SE ACEPTA?</p>	<p>EL PUNTO 6.1 DICE: PARA DESFIBRILACIÓN MANUAL Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA), CARDIOVERSIÓN Y MONITOREO CONTINUO INTEGRADO. POR LO QUE NO ES POSIBLE RESPONDER A SU PREGUNTA, DEBIDO A QUE NO ES CONGRUENTE CON LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA.</p>



14	RENGLÓN 12 CARRO ROJO DE PLÁSTICO CON DESFIBRILADOR MONITOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS PUNTO 6.2.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE CONSIDERE EL RANGO DE ENERGÍA DE 1 J A 360 J, CON EL FIN DE GARANTIZAR UNA ÓPTIMA MANIOBRA DE DESFIBRILACIÓN EN EL PACIENTE, REDUCE EL NÚMERO DE INTENTOS REPETITIVOS Y EL DAÑO AL MIOCARDIO ¿SE ACEPTE?	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA. SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA MEJORA TECNOLÓGICA.
15	RENGLÓN 12 CARRO ROJO DE PLÁSTICO CON DESFIBRILADOR MONITOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS PUNTO 6.5.- SE PIDE A LA CONVOCANTE ACLARAR EN NIVEL DE CARGA QUE TIENE QUE CUMPLIR EL EQUIPO PARA CUMPLIR CON EL TIEMPO DE 8 SEGUNDOS, FAVOR DE ACLARAR	EL PUNTO 6.5 SOLICITA TIEMPO DE CARGA DE 7 SEGUNDOS O MENOR PARA MÁXIMA ENERGÍA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA. SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA MEJORA TECNOLÓGICA.
16	RENGLÓN 12 CARRO ROJO DE PLÁSTICO CON DESFIBRILADOR MONITOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS PUNTO 6.5.- HACIENDO REFERENCIA A LA PREGUNTA ANTERIOR, EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA LA CARGA ESTÁNDAR DE 200 J, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL TIEMPO DE CARGA SEA DE 4 SEGUNDOS O MENOR A UNA CARGA DE 200 J, PARA GARANTIZAR UN MENOR TIEMPO DE ESPERA EN LA CARGA DEL EQUIPO E INCREMENTAR EL TIEMPO DE MANIOBRAS DE RESUCITACIÓN AL PACIENTE ¿SE ACEPTE?	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA. SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA MEJORA TECNOLÓGICA.
17	RENGLÓN 12 CARRO ROJO DE PLÁSTICO CON DESFIBRILADOR MONITOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS PUNTO 7.2.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL RANGO DE SALIDA DE ESTIMULACIÓN SEA DE 0 MA A 200 MA, PARA LA AMPLITUD DE PULSO. ¿SE ACEPTE?	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA. SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA MEJORA TECNOLÓGICA.

18	<p>RENGLÓN 12 CARRO ROJO DE PLÁSTICO CON DESFIBRILADOR MONITOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS</p> <p>PUNTO 7.4.- PARA PODER ABARCAR RANGOS MÁS AMPLIOS EN FRECUENCIAS DE MARCAPASOS Y GARANTIZAR LA COBERTURA DE PACIENTES QUE PRESENTAN DISPOSITIVOS DE ESTIMULACIÓN CARDIACA, SE PIDE A LA CONVOCANTE INCREMENTAR EL RANGO DE FRECUENCIA DE MARCAPASOS 30 A 210 PULSOS POR MINUTO ¿SE ACEPTA?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA. SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA MEJORA TECNOLÓGICA.</p>
19	<p>RENGLÓN 12 CARRO ROJO DE PLÁSTICO CON DESFIBRILADOR MONITOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS</p> <p>PUNTO 8.1.- DEBIDO A LAS CONDICIONES QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA, EL USUARIO PODRÍA NO ESTAR CERCA DEL EQUIPO Y LA VISIÓN DE LOS DATOS EN PANTALLA PUEDE SER LIMITADA, POR LO ANTERIOR SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA TENER UN ÁREA MÁS AMPLIA DE VISUALIZACIÓN Y MANIPULACIÓN DE PARÁMETROS LA PANTALLA SEA DE MÍNIMO 7 PULGADAS ¿SE ACEPTA?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA. SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA MEJORA TECNOLÓGICA.</p>
20	<p>RENGLÓN 12 CARRO ROJO DE PLÁSTICO CON DESFIBRILADOR MONITOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS</p> <p>PUNTO 8.2.- CONSIDERANDO QUE LA RESPIRACIÓN ES UNO DE LOS PARÁMETROS CLAVE EN DURANTE UN EVENTO CARDIACO Y QUE LA TECNOLOGÍA PERMITE INCLUIR ESTE PARÁMETRO EN LOS DESFIBRILADORES SIN AUMENTAR EL COSTO DEL EQUIPO, PEDIMOS A LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO SOLICITADO CUENTE CON MEDICIÓN DE RESPIRACIÓN, POR EL MÉTODO DE IMPEDANCIA TRANSTORÁCICA CON RANGOS DE MEDICIÓN DE 0-200 RESPIRACIONES POR MINUTO ¿SE ACEPTA?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA. SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA MEJORA TECNOLÓGICA.</p>



21	<p>RENGLÓN 12 CARRO ROJO DE PLÁSTICO CON DESFIBRILADOR MONITOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS</p> <p>PUNTO 9.2 Y 9.3.- ADEMÁS DE LOS BOTONES DE CARGA Y DESCARGA EN LAS PALAS Y EN EL PANEL DE CONTROL, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE, COMO CARACTERÍSTICA PROPIA DEL EQUIPO SE INCLUYA EL BOTÓN DE SELECCIÓN DE ENERGÍA TANTO EN EL PANEL DE CONTROL COMO EN LAS PALAS; PARA BRINDAR AUTONOMÍA AL USUARIO QUE ESTÁ MANIPULANDO EL EQUIPO Y POR SEGURIDAD DE PERSONAL EXTERNO QUE RODEA AL PACIENTE ¿SE ACEPTE?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA. SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA MEJORA TECNOLÓGICA.</p>
22	<p>RENGLÓN 12 CARRO ROJO DE PLÁSTICO CON DESFIBRILADOR MONITOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS</p> <p>PUNTO 10.- EN CASO DE ACEPTARSE EL PUNTO ANTERIOR, SE PIDE A LA CONVOCANTE INCLUIR LA ALARMA DE RESPIRACIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE ¿SE ACEPTE?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA. SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA MEJORA TECNOLÓGICA.</p>
23	<p>RENGLÓN 12 CARRO ROJO DE PLÁSTICO CON DESFIBRILADOR MONITOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS</p> <p>PUNTO 12.3.- PARA GARANTIZAR MAYOR DURACIÓN EN CUANDO A DESCARGAS Y MONITORIZACIÓN Y ASEGURARSE UN EQUIPO DE TECNOLOGÍA AVANZADA Y ALTA CALIDAD SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL DESFIBRILADOR PERMITA DAR AL MENOS 300 DESFIBRILACIONES A CARGA MÁXIMA 200 J, O 200 DESCARGAS EN CASO DE ACEPTARSE QUE LA CARGA MÁXIMA DEL EQUIPO CON ONDA BIFÁSICA SEA ACEPTADA O 3 HORAS DE MONITOREO CONTINUO DE TODOS LOS PARÁMETROS MONITORIZADOS COMO MÍNIMO ¿SE ACEPTE?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA. SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA MEJORA TECNOLÓGICA.</p>
24	<p>RENGLÓN 15 MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO</p> <p>PUNTO 10.- PARA TENER UN RANGO MÁS AMPLIO DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN Y QUE EL PERSONAL CLÍNICO TENGA OPORTUNIDAD DE HACER LA REVISIÓN POSTERIOR A UNA MONITORIZACIÓN CONTINÚA PROLOGADA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL MONITOR TENGA LA CAPACIDAD DE ALMACENAR HASTA 120 HORAS DE TENDENCIAS TANTO GRÁFICAS COMO NUMÉRICAS A INTERVALOS DE TIEMPO DESDE UN MINUTO. ¿SE ACEPTE?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA. SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA MEJORA TECNOLÓGICA.</p>

25	RENGLÓN 15 MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO PUNTO 12.- PARA TENER TIEMPO DE RESPALDO DE FUNCIONAMIENTO CUANDO SE PRESENTA UNA FALLA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA, Y PARA PODER REALIZAR TRASLADOS INTRA Y EXTRAHOSPITALARIOS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO CUENTE CON UNA BATERÍA INTEGRADA CON DURACIÓN MÍNIMA DE 2 HORAS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE SOPORTE. ¿SE ACEPTA?	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA. SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA MEJORA TECNOLÓGICA.
26	RENGLÓN 15 MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO PUNTO 20.- PARA COMPLEMENTAR EL MONITOREO INTERMEDIO SOLICITADO COMO CRECIMIENTO A FUTURO QUE SOLICITA LA CONVOCANTE EN EL PUNTO 24 REQUERIDO E INCREMENTAR LAS OPCIONES DE DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE ARRITMIAS Y ASEGURAR QUE CUALQUIER EVENTO ARRÍTMICO CARDIACO VA A QUEDAR REGISTRADO EN EL MONITOR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL MONITOR TENGA LA CAPACIDAD DE DETECCIÓN DE POR LO MENOS 24 ARRITMIAS. ¿SE ACEPTA?	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CASO DE CONTAR CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA. SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA MEJORA TECNOLÓGICA.
27	RENGLÓN 8 REFRIGERADOR PARA MEDICAMENTOS PUNTO 11.1.-SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR GRAFICADOR DE TEMPERATURA DE -35°C A +15°C, LO CUAL NO AFECTA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
28	RENGLÓN 47 REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO DE PATOLOGÍA PUNTO 11.1.-SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR GRAFICADOR DE TEMPERATURA DE -35°C A +15°C, LO CUAL NO AFECTA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

20.- PROVEEDOR: PRODUCTOS STANTON S.A. DE C.V.

a) CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	REFERENTE AL CARÁCTER DE LA LICITACIÓN, DICE: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENTENDEMOS QUE DEBERÁN PARTICIPAR EMPRESAS NACIONALES, PERO SE PODRÁN OFERTAR BIENES INTERNACIONALES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

2	<p>REFERENTE AL NUMERAL 1.5 DICE: ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES... DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 90 DÍAS HÁBILES. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>REMITIRSE A LA MODIFICACIÓN 1 DE LA PRESENTE ACTA.</p>
3	<p>REFERENTE AL NUMERAL 1.7 DICE: ... ELABORACIÓN DE GUÍAS MECÁNICAS ENTENDEMOS QUE LAS GUÍAS MECÁNICAS, DEBERÁN SER PRESENTADAS ÚNICAMENTE POR EL LICITANTE ADJUDICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</p>
4	<p>EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA ADJUNTAR DENTRO DE LA PROPUESTA GUÍA TIPO DEL EQUIPO. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>EN EL PUNTO 1.7 DE LAS BASES DICE: ES REQUISITO INDISPENSABLE, PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCESO LICITATORIO, REALIZAR UNA VISITA A LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DENTRO DEL PLAZO DEL LIMITE ESTABLECIDO. A FIN DE QUE LOS LICITANTES REALICEN UN LEVANTAMIENTO FÍSICO PARA CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS Y/O ESPECIFICACIONES ESPECIALES, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, LO ANTERIOR DE ACUERDO AL RENGLÓN O RENGLONES QUE PARTICIPE.</p>
5	<p>REFERENTE AL NUMERAL 1.7 DICE: ... REALIZAR VISITA A LAS INSTALACIONES PARA LAS PARTIDAS 20 Y 24; SOLICITAMOS CON AMABILIDAD A LA CONVOCANTE, NOS CONFIRME LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ESPACIOS EN LOS CUALES SERÁN INSTALADOS LOS EQUIPOS, ES DECIR, SI CUENTAN CON BARITAJE, VIDRIOS EMPLOMADOS, LUMINARIAS, VOLTAJE A PIE DE SALA. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.</p>	<p>EN EL PUNTO 1.7 DE LAS BASES DICE: ES REQUISITO INDISPENSABLE, PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCESO LICITATORIO, REALIZAR UNA VISITA A LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DENTRO DEL PLAZO DEL LIMITE ESTABLECIDO. A FIN DE QUE LOS LICITANTES REALICEN UN LEVANTAMIENTO FÍSICO PARA CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS Y/O ESPECIFICACIONES ESPECIALES, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, LO ANTERIOR</p>



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

		DE ACUERDO AL RENGLÓN O RENGLONES QUE PARTICIPE.
6	REFERENTE AL NUMERAL 7.2.24 DICE: ... ANEXAR MÍNIMO FOTOCOPIAS LEGIBLES DE 2 CONTRATOS SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ADJUNTAR COPIA DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y/O VENTA DE BIENES SIMILARES, PUDIENDO OCULTAR EL PRECIO DE LOS MISMOS. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	DEBE PRESENTAR CONTRATOS DE BIENES SIMILARES A LOS OFERTADOS.
7	REFERENTE AL NUMERAL 7.2.24 DICE: ... ANEXAR MÍNIMO FOTOCOPIAS LEGIBLES DE 2 CONTRATOS SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ADJUNTAR COPIA DE CONTRATOS DE BIENES Y/O EQUIPO MÉDICO, AUN CUANDO LAS CARACTERÍSTICAS SEAN DIFERENTES A LO SOLICITADO, EN EL ENTENDIDO DE QUE MI REPRESENTADA PUEDE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	LOS CONTRATOS DEBEN SER POR BIENES DE CARACTERÍSTICAS IGUALES O SIMILARES A LOS QUE OFERTA
8	REFERENTE AL NUMERAL 7.3.2 DICE: ANEXO NO. 12 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR EL ANEXO ANTES MENCIONADO, INDICANDO "DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN BASES". ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTE SIN SER LIMITANTES PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
9	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PROPORCIONE LOS ANEXOS EN FORMATO WORD. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTE, PODRÁ PASAR CON UNA MEMORIA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

b) CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
10	REFERENTE A LA PARTIDA 20. CLAVE 531.341.0499 RAYOS X ANALÓGICO PUNTO 6.- MESA QUE SOPORTE UN PESO MÁXIMO DE 300 KG SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA MESA CON SOPORTE DE PACIENTE DE 200 KG, ENTENDEMOS QUE ESTO NO DEMERITA EL DESEMPEÑO CLÍNICO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTE NUESTRA OFERTA?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
11	REFERENTE A LA PARTIDA 20. CLAVE 531.341.0499 RAYOS X ANALÓGICO PUNTO 11.- CON BUCKY DE PARED O VERTICAL, CON INCLINACIÓN AUTOMÁTICA.	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES



	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, YA QUE NO TODAS LAS COSAS COMERCIALES TIENEN DENTRO DE SU CATÁLOGO ESTA OPCIÓN, Y PARA PROMOVER LIBRE PARTICIPACIÓN CONSIDERAMOS LO HAGA DE ESTA MANERA, SE ACEPTE DE ESTA MANERA. ¿SE ACEPTE NUESTRA OFERTA?	
12	REFERENTE A LA PARTIDA 20. CLAVE 531.341.0499 RAYOS X ANALÓGICO PUNTO 12.- PROGRAMAS ANATÓMICOS O RADIOGRAFÍAS PROGRAMADAS O APR >80 O MAYOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO PROGRAMAS ANATÓMICOS PRESELECCIONADOS ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
13	REFERENTE A LA PARTIDA 20. CLAVE 531.341.0499 RAYOS X ANALÓGICO PUNTO 13.- PARA TOMOGRAFÍA LINEAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, YA QUE LA TOMOGRAFÍA LINEAL ES UNA APLICACIÓN CLÍNICA EN DESUSO Y POR LO TANTO MUCHO FABRICANTES HAN OPTADO COMO SACARLO DE SUS EQUIPOS DE RAYOS X, ¿SE ACEPTE NUESTRA OFERTA?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
14	REFERENTE A LA PARTIDA 20. CLAVE 531.341.0499 RAYOS X ANALÓGICO PUNTO 14.- COLIMACIÓN AUTOMÁTICA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON COLIMACIÓN MANUAL, ESO NO VA DEMERITAR EL USO CLÍNICO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
15	REFERENTE A LA PARTIDA 20. CLAVE 531.341.0499 RAYOS X ANALÓGICO PUNTO 16.2.- CHASIS DE 18 CM X 24 CM (8 X10) 24 CM X 30 CM (10 X 12)... SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SOLO DETECTOR DIGITAL INALÁMBRICO DE 14 X 17 (35 CM X 43 CM) ESTO DA MAYOR VERSATILIDAD, ¿SE ACEPTE?)	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
16	REFERENTE A LA PARTIDA 22. CLAVE 531.341.2479 RAYOS X MÓVIL DIGITAL AVANZADO PUNTO 1.1. POTENCIA DE 30 KW O MAYOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA POTENCIA DE 20 KW, NOS PERMITIMOS OFERTAR ESTA POTENCIA DEBIDO A QUE EL SISTEMA CUENTA	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES

	Y CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS SOLICITADOS, 320 MA, 500 MAS, 1 MS A 4 SEG. CUMPLIENDO TODOS LOS FACTORES TÉCNICOS SOLICITADOS. ¿SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA?	
17	<p>REFERENTE A LA PARTIDA 22. CLAVE 531.341.2479</p> <p>RAYOS X MÓVIL DIGITAL AVANZADO PUNTO 9. TECLADO ERGONÓMICO</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON TECLADO VIRTUAL, YA QUE EL SISTEMA CUENTA CON UNA PANTALLA TÁCTIL Y ESTE A SU VEZ PRESENTA UN TECLADO VIRTUAL AL MOMENTO DE SER REQUERIDO, ESTO PREVIENE CAÍDAS DEL MISMO Y PERDIDAS FÍSICAS, ¿SE ACEPTE NUESTRA OFERTA?</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
18	<p>REFERENTE A LA PARTIDA 23. CLAVE 531.924.0031</p> <p>UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR AVANZADO</p> <p>15. ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE AL MENOS 1TB.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR HDD DISCO DURO EXTERNO PARA COMPLEMENTAR EL ALMACENAMIENTO Y CUMPLIR EL PUNTO. ¿SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA?</p>	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
19	<p>REFERENTE A LA PARTIDA 23. CLAVE 531.924.0031</p> <p>UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR AVANZADO</p> <p>22. ELASTOGRAFÍA MAMARIA</p> <p>DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DIFERENTE PARA CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "ELASTOGRAFÍA BASADA EN DEFORMACIÓN PARA OBTENER IMÁGENES MAMARIAS" LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
20	<p>REFERENTE A LA PARTIDA 23. CLAVE 531.924.0031</p> <p>UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR AVANZADO</p> <p>25. CON VELOCIDAD PARA PR</p> <p>DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DIFERENTE PARA CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "RANGO DE PRF ENTRE 200 HZ Y 34 KHZ" LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

21	<p>REFERENTE A LA PARTIDA 23. CLAVE 531.924.0031</p> <p>UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR AVANZADO</p> <p>28. CARRO DE TRANSPORTE DEL EQUIPO CON PORTA-TRANSDUCTORES: DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DIFERENTE PARA CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "SOPORTES PARA EL TRANSDUCTOR" LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO FORME PARTE DEL CARRO DE TRASPORTE DEL EQUIPO
22	<p>REFERENTE A LA PARTIDA 46. CLAVE 533.819.0555</p> <p>UNIDAD PARA INLCUIR TEJIDOS EN PARAFINA. PÁG.152.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REALIZAR LAS REFERENCIAS TÉCNICAS POR MEDIO DE IMÁGENES O CARTA DEL FABRICANTE, PARA AQUELLAS CARACTERÍSTICAS NO DESCRIPTAS EN EL MANUAL O BROCHURE. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
23	<p>REFERENTE A LA PARTIDA 46. CLAVE 533.819.0555</p> <p>UNIDAD PARA INLCUIR TEJIDOS EN PARAFINA. PÁG.152.</p> <p>NUMERAL 2. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON PLACA CALEFACTORA DE RANGO AJUSTABLE DE 50 A 70 °C ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
24	<p>REFERENTE A LA PARTIDA 46. CLAVE 533.819.0555</p> <p>UNIDAD PARA INLCUIR TEJIDOS EN PARAFINA. PÁG.152.</p> <p>NUMERAL 3. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON PLACA FRÍA DE HASTA -5 °C, CON CAPACIDAD DE 72 BLOQUES ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
25	<p>REFERENTE A LA PARTIDA 46. CLAVE 533.819.0555</p> <p>UNIDAD PARA INLCUIR TEJIDOS EN PARAFINA. PÁG.152.</p> <p>NUMERAL 18.2. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SÍ LAS PINZAS TÉRMICAS SON PREFERIBLES CON PUNTA DE 1,2 Ó 4 MM. FAVOR DE INDICAR.</p>	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR ACCESORIOS DE ACUERDO A TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
26	<p>REFERENTE A LA PARTIDA 46. CLAVE 533.819.0555</p>	LAS CARACTERÍSTICAS DEL MOLDE A OFERTAR, DEBERÁN SER LAS



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

	UNIDAD PARA INLCUIR TEJIDOS EN PARAFINA. PÁG.152.	ADECUADAS PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL PUNTO 4 DE LA FICHA TÉCNICA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
--	--	--

CONCLUYE LA ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA.

RESPECTO A LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, MANIFIESTAN NO TENER OBJECIÓN ALGUNA, ACEPTANDO LOS ACUERDOS TOMADOS EN EL DESARROLLO DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES FIRMANDO DE CONFORMIDAD.

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE TRES DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones-2022/>

5.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CINCO, FINALMENTE SE REITERA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **15 DE DICIEMBRE DEL 2022, A LAS 10:00 HORAS**, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE ESTOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITO EN SOCONUSCO NO. 31, COL. AGUACATAL, C.P. 91130 DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE A ENTERA SATISFACCIÓN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNOS DE LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO NO INVALIDA EL CONTENIDO DE LA MISMA.

- - - - - **POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ**

LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

C.P.A. VERÓNICA RAMÓN CORTINA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



L.A.E. PATRICIA GAONA HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO
TECNOLÓGICO A HOSPITALES Y
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN MÉDICA

LIC. ROBERTO ALFREDO HERRERA PEÑA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA

L.C. YADIRA MONSERRAT TORRES SÁNCHEZ
COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO
DE ADQUISICIONES

LIC. ZAIDA ELIZABETH ESCOBAR RICO
COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
MTRA. MARÍA JOSÉ CORTÉS VIRUÉS	REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	
MTRO. GUILLERMO RAMÓN HERNÁNDEZ		

POR LOS LICITANTES

No.	EMPRESA	NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA	FIRMA
1	EMCARGA24 S.A. DE C.V.	C. LUIS GABRIEL MACCHIA MORENO	
2	GRUPO M.O.B.S. S.A. DE C.V.	C. JOSÉ MARÍA TAGANO RUIZ	
3	DICIPA S.A. DE C.V.	C. EXAL ELOY RUIZ JUÁREZ	
4	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	C. MIGUEL ÁNGEL ROMERO CARRERA	
5	BRAINS GLOBAL HEALTH TECH S.A.P.I. DE C.V.	C. OCTAVIO DE LA PEÑA VAILLARD	
6	ROSALÍA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	C. ROSALÍA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	
7	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	C. CINTHYA SÁNCHEZ ROJAS	